



**Città di Paderno Dugnano
Città Metropolitana di Milano**

Settore Opere per il Territorio e l'Ambiente

**ADEGUAMENTO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DEGLI UFFICI
COMUNALI PIANO TERRA**

**ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO
ESISTENTE DA ATTUARSI**

Progettisti

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEGLI UFFICI COMUNALI PIANO TERRA (Via Grandi, 15 – Paderno Dugnano).

PREMESSA

La sede comunale è oggi costituita da più corpi di fabbrica edificati in tempi successivi e con caratteristiche edilizie e morfologiche molto differenti.

Una delle porzioni è costituita dal complesso più antico denominato "Corte Stiria" ove è stato realizzato un intervento di riqualificazione ed una nuova realizzazione di fabbricato (il tutto finalizzato all'ampliamento del Palazzo Comunale).

Da recenti valutazioni in merito alla riorganizzazione interna degli spazi e a seguito dell'ampliamento del Comune (In Corte Stiria.), si è verificata l'inadeguatezza degli attuali uffici oggi assegnati al Settore Demografici. Di conseguenza si è prospettata la necessità di trasferirli in luoghi più appropriati, conseguendo, con tale trasferimento l'obiettivo di una più funzionale e adeguata collocazione degli stessi oltre che di un miglior servizio degli uffici comunali.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

gli interventi da realizzare risultano essere indicativamente l'adeguamento degli impianti esistenti alle nuove esigenze in progetto.

Sono quindi sostanzialmente da modificare/ integrare gli impianti elettrici (prese punti luce interruttori).e punti rete per la nuova postazioni più in particolare:

- Rimozione di vecchie plafoniere al neon esistenti in corridoio e fornitura di nuove plafoniere e da incassare nel controsoffitto del corridoio come da indicazioni della DL
 - Rimozione plafoniere esistenti negli uffici e fornitura e posa di nuove di adeguata illuminazione
 - Riposizionamento e verifica degli interruttori esistenti con sostituzione delle placche telaio e interruttori (circa N° 20)
 - Riposizionamento di prese elettriche esistenti con sostituzione delle placche telaio e presa (circa N° 15)
 - Verifica ed eventuale adeguamento e sostituzione dei quadri elettrici dedicati ai tre ROTOSCART presenti all'ufficio stato civile
 - Posizionamento sotto traccia delle canaline esterne del vecchio impianto
 - Spostamento dei punti rete comprensivi di prese elettriche esistenti per una diversa dislocazione delle postazioni di lavoro (N 20 postazioni da 3 punti rete e N 12 da 2 punti rete)
 - la revisione e l'integrazione degli impianti elettrici e dell'illuminazione degli ambienti, degli allarmi di prevenzione incendi; come da prescrizioni dei VV.FF.
 - la realizzazione di parte del nuovo impianto antintrusione riferito alla porzione del piano terra interessata dai nuovi uffici
-