



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Città Metropolitana di Milano

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE

Servizio Lavori Pubblici

Oggetto

**OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI**

ELENCO PREZZI

IL DIRIGENTE:

Arch. Luigi Fregoni

.....

IL CAPO SERVIZIO:

.....

IL PROGETTISTA E DIRETTORE LAVORI:

Geom. Claudio Calderaro

.....

SETTEMBRE 2017



Comune di CINISELLO BALSAMO
Provincia di MILANO

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Opere di adeguamento alla normativa e manutenzione straordinaria dei tre cimiteri

COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, 10/10/2017

IL TECNICO
Geom. Claudio Calderaro

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1C.01.060.00 20.a	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Compresi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete euro (due) 66)	m ²	2,66
Nr. 2 1C.01.060.00 60	Rimozione di lucernari di qualunque natura, forma e dimensione. Comprese le opere provvisorie di sostegno e protezione; la movimentazione nell'ambito del cantiere; la cernita dei rottami, il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro (quindici) 51)	m ²	15,51
Nr. 3 1C.01.090.00 20.b	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione euro (diciotto) 40)	m ²	18,40
Nr. 4 1C.01.110.00 30.b	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisorie di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica: - in lastre di pietra naturale euro (dieci) 18)	m ²	10,18
Nr. 5 1C.05.100.00 10.b	Solaio piano in cemento armato con blocchi in laterizio e travetti a traliccio con suola in laterizio. Compresi: i travetti a traliccio, i blocchi in laterizio, il calcestruzzo con resistenza C20/25 gettato in opera e vibrato per nervature, travetti di ripartizione e massetti all'incastro, la soletta superiore di spessore non inferiore a 5 cm, il cassero e l'armatura provvisoria di sostegno fino a 4,50 mt di altezza dal piano di appoggio, il relativo disarmo. Escluso il ferro tondo di armatura. - altezza totale 21 cm (16 laterizio + 5 soletta) euro (trentasette) 94)	m ²	37,94
Nr. 6 1C.07.710.00 60.b	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la pulizia e lavaggio della superficie, il rinaffo con malta cementizia; i piani di lavoro interni; il maggior onere di mano d'opera conseguente agli apprestamenti e alle preparazioni. Inclusi gli oneri di smaltimento. Misurazione: superficie effettivamente ripristinata. Per finitura con: - intonaco civile euro (quarantasette) 63)	m ²	47,63
Nr. 7 1C.08.050.00 10	Sottofondo di riempimento, con impasto a 150 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e tirato a frattazzo lungo senza obbligo di piani, spessore fino a cm 5 (minimo 4 cm): euro (dodici) 31)	m ²	12,31
Nr. 8 1C.11.020.00 10.c	Listelli sottomanto in legno abete, sez. 3 x 5/3.5 x 3.5, con interassi adatti ai manti di copertura. Compresi: tagli, adattamenti, chiodatura alla sottostante struttura (voce compresa nella valutazione delle piccole orditure delle strutture complete, e non compresa nei manti). Per manto: - leggero in fibre o lamiera euro (tredici) 15)	m ²	13,15
Nr. 9 1C.11.140.00 20.d	Copertura di tetto con lastre grecate in lega di alluminio. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, fissaggi alla sottostante struttura, assistenze edili per scarico, trasporti e sollevamenti. Compresa la lattoneria accessoria. Con lastre: - spessore 10/10 mm, preverniciate colore testa di moro. euro (ventitre) 40)	m ²	23,40
Nr. 10 1C.13.400.01 50	Impermeabilizzazione con guaina liquida a base di resina elastomerica a due mani, comprese assistenze edili alla posa. Impermeabilizzazione con guaina liquida tipo Mapelast o equivalente in 2 strati e rete in fibra. Impermeabilizzazione con AR.040 protezione flessibile ed impermeabile realizzata con una malta cementizia bicomponente elastica in dispersione acquosa, applicata con uno spessore di circa 2-3 mm, tipo Mapelast della ditta Mapei o similari. Dopo l'indurimento si crea uno strato flessibile ed impermeabile. Tra la stesura del primo e del secondo strato è prevista l'introduzione di una rete di rinforzo in fibra di vetro, che viene inoltre risvoltata sulla parete sotto al battiscopa in modo da creare una vera e propria vasca a tenuta. Compreso ogni onere e accessorio. Dati applicativi: a +23°C - 50% U.R - Colore dell'impasto: grigio - Rapporto dell'impasto: Parte A : Parte B = 3:1 - Consistenza: plastica - spatolabile - Peso specifico dell'impasto: 1,7 g/cm ³ - Temperatura di applicazione permessa: da +8°C a +35°C - Durata dell'impasto: 60 min PRESTAZIONI FINALI Adesione al calcestruzzo - dopo 28 gg. a +23°C e 50% U.R.=1,0 MPa - dopo 7 gg. a +23°C e 50% U.R. + 21 gg. in acqua = 0,6 MPa		

