CINISELLO BALSAMO
Provincia di Milano

COMPUTO METRICO

OGGETTO: NUOVO CENTRO ANZIANI
Via Leonardo da Vinci n. 14 - Cinisello Balsamo

COMMITTENTE: Comune di Cinisello Balsamo

Data, 29/08/2018

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 / 1 A.02.04.0005 .a	Demolizione parziale di elementi di fabbricati "fuori terra", effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (dis,èariche impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in elementi di laterizio, prezzo indicativo							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	porzione muratura da 30 cm		2,80	0,300	3,090	2,60		
	SOMMANO m³					2,60		
2 / 2 A.02.04.0015	Demolizione in breccia, a sezione obbligata, compreso l'abbassament delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica). Valutata in percentuale indicativa di aumento su,èi prezzi alle voci A.02.04.0010 e A.02.04.0005. Percentuale del 200 %) - A.02.04.0005 200% di €/m3 128.00 = 256.00 €/m3							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	porzione muratura da 30 cm		2,80	0,300	3,090	2,60		
	SOMMANO m3					2,60		
3 / 3 A.02.04.0045 .a	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle maceri al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti d cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.,è02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impian autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oner per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in mattoni forati spessore fino a 8 cm							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	divisori wc esistenti	2,00	1,8,è0		2,450	8,82		
	separazione uffici / salone		7,20		3,090	22,25		
	separazione disimpegno grande/ripostiglio		3,21	2,70	3,090	9,92		
	separazione disimpegno grande/sala giochi				3,090	8,34		
	separazione disimpegno/ufficio		2,90		3,090	8,96		
	SOMMANO m²					58,29		
4 / 4	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle maceri							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	contabilizzare a parte), comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: forato 8 cm							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	nuova porta da studio a servizio igienico	1,00	1,00		2,150	2,15		
	SOMMANO m²					2,15		
6 / 6 A.02.04.0045 .d	Demolizione di tavolati interni, compreso abbassamento delle maceri al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti d cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti							
	per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in cartongesso e similari							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	parete da 15 cm							
	separazione tra disimpegni		3,40		3,940	13,40		
			2,50		1,120	-2,80		
	pareti da 10 cm.							
	separazione bagno/disimpegno grande		3,02		3,090	3,850 9,33		
	separazione disimpegno/disimpegno grande		1,46			5,62		
	pareti bagno lato disimpegno *(lung.=3,0+1,65)		4,65		3,090	14,37		
	separazione disimpegni/salone		6,50		3,090	20,09		
	a dedurre serramenti		4,85		1,120	è -5,43		
	separazione ufficio/ufficio		7,25		3,090	22,40		
	quinta ingresso salariunioni		5,93		2,900	17,20		
	Sommano positivi m²					102,41		
	Sommano negativi m²					-8,23		
	SOMMANO m²					94,18		
7 / 7 A.02.04.0085 .a	Rimozione di rivestimenti interni, compresi la malta di ancoraggio, l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi							
	carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in ceramica							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	rivestimento bagno *(lung.=2,92+1,65)							

Num.O TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.		H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					22,51		
	SOMMANO m²					22,51		
9 / 9 A.02.04.0090 .d	macerie al piano di carico dell'autocarro, esclusi il sottofondo, gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento- recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): senza recupero							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	porte interne	7,00		0,900	2,100	13,23		
	porte interne bagni	2,00		0,800	2,100	3,36		
	porte interne bagni	2,00			2,100	3,78		
	porte interne scorevole	1,00		1,800	2,100	3,78		
	porte interne con sopraluce	1,00		1,600	3,090	4,94		
	porte interne	1,00		1,200	2,100	2,52		
	serramenti nelle pareti interne	1,00		4,850	1,120	5,43		
		1,00		2,500	1,120			
	serramenti esterni							
	ingresso/sala riunioni	1,00		0,900	2,700	2,43		
	ingresso/sala riunioni	2,00		1,050	1,650	3,47		
		1,00		0,900	2,700	2,43		
	sala giochi	2,00		1,050	1,650	3,47		
	blocco servizi	1,00		1,650	1,650	2,72		
	blocco servizi	1,00		1,500	1,650	2,48		
	ingresso grande serramenti alti	1,00	3,00	6,420	0,750	4,82		
	salone			1,050	1,650	5,20		
	uffici	1,00		0,900	2,700	2,43		
	uffici	2,00		1,050	1,650	3,47		
	SOMMANO m²					72,76		
14 / 14 A.02.04.0135 .a	Rimozione di linee di alimentazione impiantistiche, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico dell'autocarro, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved.,è capitolo A.00.00), carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): linee acqua calda e fredda apparecchi igienico sanitari							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
						2,00		
	lavabi blocco servizi					3,00		
	wc blocco servizi					2,00		
	docce blocco servizi					2,00		
	SOMMANO cad					9,00		
A.02.04.0140 .a	Rimozione di apparecchi idrotermosanitari, compreso l'abbassamento del materiale al piano di carico, esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), il carico e il trasporto (ved. voci A.02.04.0196, A.02.04.0197 e A.02.04.0198) presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di ,ètrattamento-recupero) e gli or per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): apparecchi idrosanitari di qualunque tipo e dimensioni							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	bagno disabile					2,00		
	lavabi blocco servizi					3,00		
	wc blocco servizi					2,00		
	docce blocco servizi					2,00		
	SOMMANO cad					9,00		
16 / 16 A.02.04.0196	Solo carico "a macchina" e trasporto delle macerie presso impianti auto,èrizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero entro 20 km di distanza). Esclusi gli oneri di conferimento presso citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica).							
	SpCat 1 - DEMOLIZIONI							
	porzione muratura da 30 cm		2,80	0,300	3,090	2,60		
	divisori wc esistenti		1,80	0,080	2,450	0,71		
	separazione uffici / salone		7,20	0,080	3,090	1,78		
	separazione disimpegno grande/ripostiglio		3,21	0,080		0,79		
	A RIPORTARE					5,88		