

# ELENCO PREZZI

TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	%Inc.	totale
			M.O.	unitario
<b>NC,10,350,0010</b>	<b>PONTEGGI A TELAIO</b>			
	Nolo di ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. esclusi i piani di lavoro, i paschegge. misurazione in proiezione di facciata			
<b>NC,10,350,0010.a</b>	<b>per i primi 30 giorni consecutivi o frazione</b>	m <sup>2</sup>	<b>65,13%</b>	<b>€ 7,83</b>
<b>NC.10,350,0040</b>	nolo piani di lavoro o di sottoponte in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio			
<b>NC.10,350,0040.a</b>	<b>per i primi 30 giorni consecutivi o frazione</b>		<b>68,66%</b>	<b>€ 12,03</b>
<b>1C,24,100</b>	<b>PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE</b>			
<b>1C,24,100,0020</b>	trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di			
<b>1C,24,100,0020,f</b>	fondo a base di una miscela di miroemulsioni polissilosanniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidando ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1Kg/lt, resa 0,2-0,3 l/m2)		<b>14,05%</b>	<b>€ 2,28</b>
	<b>PITTURAZIONI MURALI ESTERNE PROTETTIVE</b>	m <sup>2</sup>		
	pitturazione a due riprese , su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. Con pitture:			
<b>1C,24,180,0020</b>	Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resinde inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici (ps 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m2 per due o tre mani) provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2 per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro ed assistenze murarie		<b>42,77%</b>	<b>€ 9,89</b>
	<b>MANO D'OPERA EDILE</b>			
<b>MA,0,005,0010</b>	operaio qualificato edile			
	sostituzione parasigoli ove ammalorati o distaccati	ore	<b>100,00%</b>	<b>€ 34,97</b>
	<b>MANO D'OPERA LATTONIERE</b>			
<b>MA,00,030,0015</b>	operaio comune montatore			
	sostituzione gocciolatoi in lamiera ove mancanti	ore	<b>100,00%</b>	<b>€ 26,73</b>
	NOTA BENE: materiali di consumo compresi e compensati			

Prezziario Comune di Milano 2017

A

COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L' ENTE

Protocollo N.0005769/2018 del 23/01/2018

Class: 6.4 «EDILIZIA PUBBLICA»

Firmatario: MARCO GRATI

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO