| Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E  D E L L ' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 1<br>1C.01.070.00<br>10.i | Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio.<br><br>mm di spessore<br>**euro (due/94)** | m² | 2,94 | 77.551 |
| Nr. 2<br>10.a | Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili.<br>**euro (otto/80)** | m² | 8,80 | 78.864 |
| Nr. 3<br>1C.01.140.00<br>10.b | Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o al discariche autorizzate.<br>Misurazione: vedere 1C.01.140 - con cernita di vetri e ,èlegno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento.<br>**euro (tredici/62)** | m² | 13,62 | 78.488 |
| Nr. 4<br>1C.01.170.00<br>10 | Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori.<br>smaltimento.<br>**euro (ventiquattro/79)** | cad | 24,79 | 78.822 |
| Nr. 5<br>1C.01.170.00<br>20.a | Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico- sanitari fino alle valvole di intercet,ètazione e delle relativ tubazioni di scarico fino alla colonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di demolizione parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvisionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - linee acqua calda e fredda.<br> | cad | 98,62 | 79.578 |
| Nr. 6<br>1C.04.700.00 | Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate, con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo fino a cir 40 mm; la messa in vista dei ferri, la sostituzione limitata di staffature corrose, lpazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi , fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), il lavaggio delle superfici. Sono comprese le prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisiona di pr,èotezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento.<br>**euro (ottantacinque/98)** | m² | 85,98 | 62.782 |
| Nr. 7<br>1C.04.700.00<br>90.a | Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resi ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatur,èa CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare. - su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)<br>**euro (trentacinque/42)** | m² | 35,42 | 27.747 |
| Nr. 8<br>1C.04.700.01<br>00.a | Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC,è. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatu integrativa:- su superfici di elementi strutturali (travi, pilastri, muri, solette), compresa la riprofilatura degli spigoli interessat<br>**euro (venti/53)** | m² | 20,53 | 41.111 |
| Nr. 9<br>1C.04.700.01<br>00.b | Ricostruzione,è del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 1 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi a alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per malte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatu<br><br>**euro (diciotto/41)** | m² | 18,41 | 36.665 |
| Nr. 10<br>1C.06.560.01<br>50 | Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, in gesso rivestito additivato con fibre di vetro, Euroclasse A2-s1,d0 resistenza al fuoco, avente caratteristiche di assorbimento e neutralizzazione fino al 70%,è dei VOC presenti nell'aria, confo alla norma EN 520, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con rivestimento organico privo di cromo, per guide a pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse d 60 cm, conformi alla norma UNI EN 14195. Pannello isolante in lana di vetro da 70 mm di spessore e densità di 11,5 kg/m³ inserito nell'intercapedine. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963,<br><br>di lavoro interni e l'assistenza muraria. L'elemento costruttivo completo dovrà avere un potere fonoisolante Rw= 54 dB.<br>**euro (quarantanove/26)** | m² | 49,26 | 33.313 |
| Nr. 11<br>1C.07.110.00<br>20.c | Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in a,èmbienti di qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a ba di leganti aerei o idraulici, compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate<br>**euro (sedici/62)** | m² | 16,62 | 72.623 |

| Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E  D E L L ' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 12<br>1C.14.300.00<br>10.b | Canali di gronda in pvc, larghezza superiore cm 15 circa, sviluppo cm 30, con ricciolo anteriore e risvolto posteriore; compresa<br>l'incidenza dei pezzi speciali (testate, angoli, giunti con scarico ecc), in,è opera completi di cicogne o tiranti e di quanto altro necessario per il completamento dell'opera, comprese le assistenze murarie: colore testa di moro<br>**euro (diciassette/68)** | m | 17,68 | 0.000 |
| Nr. 13<br>1C.28.100.00,<br>10.b | Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da valutare in percentuale sulla somma degli importi dei capitoli relativi alle tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130): - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. - Pecentuale calcolata sugli importi delle voci 71- 72-73-88 di € 2.629,24<br>**euro (diciannove/00)** | % | 19,00 | |
| Nr. 14<br>1C.28.200.00<br>10.b | Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e simila completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli<br>illuminanti, delle apparecchiature inserite nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare a tavolo o pavimento: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia - Percentuale calcolata sugli importi delle voci del Computo Estimativo specifico da 1 a 15-26-29-30-31-36- e da 38 a 43 di € 9.683.99<br>**euro (diciannove/00)** | | 19,00 | 75.000 |
| Nr. 15<br>1E.02.035.00<br>60 | Fornitura e posa di canale ad uso battiscopa e cornice IP40 a 4 scomparti 120 X 25 compreso di giunto, terminale Dx e Sx, angolo interno ed esterno variabile e raccordi per collegamenti scatole portapparecchi.<br>**euro (trentanove/37)** | | 39,37 | 41.986 |
| Nr. 16<br>1E.02.035.00<br>70 | Fornitura e posa di coperchio per canale ad uso battiscopa e cornice 4 scomparti 120x25<br>**euro (dodici/95)** | m | 12,95 | 41.467 |
| Nr. 17<br>1M.04.060.0<br>050.b | Contabilizzatori d'energia termica ciascuno composto: da microprocessore a 220 V, display multifunzioni, sonde di temperatura con pozzetti, contatore volumetrico con attacchi flangiati PN 16.<br>Grandezze: - DN32<br>**euro (millequattrocentoottantasette/29)** | | 1´487,29 | 1.779 |
| Nr. 18<br>1M.11.010.0<br>010.a | Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - a pavimento con scarico a parete o pavimento, completo di viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni<br>**euro (centosettantaquattro/39)** | | 174,39 | 11.858 |
| Nr. 19<br>1M.11.010.0<br>030.f | Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - cassetta di lavaggio da incasso capacità minima 10 l, completa di gruppo di scarico con comando a pulsante, placca d'ispezione, tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e guarnizioni | cad | 167,45 | 12.350 |
| Nr. 20<br>1M.11.010.0 | Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio<br>**euro (trentadue/45)** | cad | 32,45 | 10.200 |
| Nr. 21<br>1M.11.020.0<br>010.b | Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole<br>**euro (novantasette/58)** | cad | 97,58 | 42.365 |
| Nr. 22<br>1M.11.020.0<br>040.b | Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo con comando agevolato da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a gomito a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati di allacciamento con rosetta, guarnizioni<br>**euro (centocinquantacinque/63)** | cad | 155,63 | 6.644 |
| Nr. 23<br>1M.11.020.0<br>050.a | Gruppi di scarico per lavabo: - a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni<br>**euro (quaranta/80)** | cad | 40,80 | 50.686 |
| Nr. 24<br>1M.11.080.0<br>005.a | Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma ,èD.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibi di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggio a terra per garantire la massima stabilità, catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumati sulla,è cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza.<br>**euro (quattrocentonovantasette/62)** | cad | 497,62 | 6.230 |
| Nr. 25<br>1M.11.080.0<br>010.d | Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario,è, cerniere inox, completo di coperchio.<br>**euro (sessantacinque/37)** | cad | 65,37 | 3.167 |
| Nr. 26<br>1M.11.080.0<br>010.e | Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro<br>**euro (ventisette/65)** | | 27,65 | 7.486 |
| Nr. 27<br>1M.11.080.0<br>020.a | Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevola l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a<br>**euro (quattrocentoquaranta/58)** | cad | 440,58 | 9.383 |
| Nr. 28<br>1M.11.080.0<br>040.a | Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale igienico tipo i materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.<br>**euro (quattrocentosettantaotto/96)** | cad | 478,96 | 8.631 |
| Nr. 29 | Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | ,èDESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO UNITARIO | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| 1M.11.080.0 040.b | **euro (duecentodiciotto/05)** | cad | 218,05 | 4.742 |
| Nr. 30 | Scaldabagni elettrici: - istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze | | | |
| 010.c | **euro (centonovantauno/06)** | cad | 191,06 | 43.274 |
| Nr. 31 | Rubinetto cromato DN15 con portagomma e rosetta | | | |
| 1M.11.100.0 030 | **euro (trentaquattro/63)** | | 34,63 | 29.859 |
| Nr. 32 | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel | | | |
| 1M.11.200.0 010.b | presente listino. [illegible] | | | |
| | Inclusioni:<br>- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;<br>- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;<br>- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di scarico, in pead.<br>Esclusioni:<br>- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | | | |
| | **euro (centocinquantadue/02)** | cad | 152,02 | 40.797 |
| Nr. 33 | Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel | | | |
| 1M.11.200.0 010.d | presente listino.<br>Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, senza scarico<br>Inclusioni:<br>- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;<br>- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione.<br><br>- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria | | | |
| | **euro (quarantatre/18)** | cad | 43,18 | 47.893 |
| Nr. 34 | Raschiatura, da supporti murari che vengono conservati, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - generale di vecchi [illegible] | | | |
| 10.b | pitture degradate ed esfoliate, rimozione di chiodi, ganci<br>**euro (tre/53)** | m2 | 3,53 | 0.000 |
| Nr. 35 | Piano di lavoro o di sottoponte per ponteggio di facciata e castelli di carico, corredato di fermapiede e parapetto misurato in | | | |
| A.,è00.00.003 .a | pianta effettiva del piano di lavoro e sottoponte: per il primo mese o frazione<br>**euro (undici/00)** | m² | 11,00 | 0.000 |
| Nr. 36 | Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo | | | |
| A.01.04.0065 .a | smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente: - imballaggi in vetro (CE 15 01 07) - rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonell e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02)<br><br>purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04) Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall'elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganic o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sosta,ènze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione dem fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contaminati (ad es. calcinacci e cd. "terra bianca") cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "test di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 09 04 | | | |
| | **euro (tredici/50)** | t | 13,50 | 0.000 |
| Nr. 37 | Oneri di discarica per rifiuti INERTI (ex IIA) Rifiuti inerti per i quali è consentito, ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, lo | | | |
| A.01.04.0065 .f | smaltimento in discarica per rifiuti inerti senza preventiva "caratterizzazione" , e più precisamente: - imballaggi in vetro (CE 15 01 07) - rifiuti selezionati da costruzione e demolizione: - cemento (CER 17 01 01) - mattoni (CER 17 01 02) - mattonell e ceramiche (CER 17 01 03) - miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche (CER 17 01 07) - vetro (CER 17 02 02) rifiuti misti da costruzione e demolizione (CER 17 09 04) - terra e rocce da scavo, esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati (CER 17 05 04) Ai sensi del D.M. 27/09/2010, Tab. 1, penultimo capoverso, si precisa che: sono esclusi dall'elenco dei rifiuti per i quali è consentito lo smaltimento in discarica senza caratterizzazione,è i rifiuti prodotti dalla costruzione e dalla demolizione provenienti da costruzioni contaminate da sostanze pericolose inorganic o organiche, ad esempio a causa dei processi produttivi, adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose, eccetera, a meno che sia possibile escludere che la costruzione demol fosse contaminata in misura significativa a causa dell'attività pregressa esercitata. gesso e materiali di costruzione a base di gesso, compreso cartongesso non contami,ènati cioè conformi alla "caratterizzazione" (di cui alla voce A.01.04.0025) e al "t di cessione" Tabella 2 (di cui alla voce A.01.04.0055.a) per conferimenti in discarica per rifiuti inerti). Codice CER 17 08 02 | | | |
| | **euro (centocinquanta/00)** | t | 150,00 | 0.000 |
| Nr. 38 | Demolizione parziale di elementi di fabbricati "fuori terra", effettuata con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva | | | |
| .a | compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli eventuali apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00) e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01.04 oneri e tributi di discarica): in elementi di laterizio, prezzo indicativo | | | |
| | | m³ | 128,00 | 0.000 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | di misura | PREZZO UNITARIO | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| Nr. 39 | Demolizione in breccia, a sezione obbligata, compreso l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di trattamento-recupero) entro 20 km di distanza. Esclusi gli apprestamenti di cantiere (ved. capitolo A.00.00), e gli oneri per il conferimento dei rifiuti presso i citati impianti (ved. cap. A.01 .04 oneri e tributi di discarica). Valutata in percentuale indicativa di aumento sui prezzi alle voci A.02.04.0010 e A.02.04.0005. ( Percentuale del 200 % ) - A.02.04.0005 200% di €/m3 128.00 = 256.00 €/m3<br>**euro (duecentocinquantasei/00)** | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | PREZZO | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| A.02.04.0880 .a | Apertura di vani porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su tavolati in mattoni pieni o forati, compresa fornitura e posa falso telaio, rappezzi a raccordo dell'esistente sul perimetro, sui due lati, per singoli o più interven ma limitati e circoscritti, esclusa formazione di architrave (da contabilizzare a parte), comprese immorsature e piani di lavor intern,èi, in: forato 8 cm<br>**euro (centoventisette/00)** | m² | 127,00 | 0.000 |
| Nr. 54 A.02.04.0955 .b | Intonaco di fondo come alla voce 920 ma su superfici orizzontali eseguito con : malta da intonaco di fondo di classe di resistenza CS II | m² | 26,70 | 0.000 |
| Nr. 55 A.02.04.0990 .b | Intonaco di finitura eseguito su pareti verticali in piano con : malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II<br>**euro (diciotto/30)** | m² | 18,30 | 0.000 |
| Nr. 56 A.02.04.1030 | Sovrapprezzo per superficie frattazzata fine<br>**euro (tre/35)** | m² | 3,35 | 0.000 |
| Nr. 57 A.02.04.1040 .b | Intonaco di finitura eseguito su superfici orizzontali in piano con : malta da finitura/rasatura di classe di resistenza CS II<br>**euro (diciotto/30)** | m² | 18,30 | 0.000 |
| Nr. 58 A.02.04.1 .c | Sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, conforme alla Norma UNI EN 13813: massetto cementizio , tipo CT-C30, per sottofondi di pavimento in linoleum , piastrell resilienti , moquette e simili<br>**euro (ventiquattro/20)** | m² | 24,20 | 0.000 |
| Nr. 59 A.02.04.1390 .f | conforme alla Norma UNI EN 13813: massetto autolivellante a base di anidrite , tipo CA-C30-F7, applicato in uno spessore compreso fra 35 e 75 mm<br>**euro (ventiotto/00)** | m² | 28,00 | |
| Nr. 60 A.02.04.1395 | Sottofondo di pavimenti come al n. A.02.04.1390 per ogni cm in più od in meno rispetto ai 4 cm (spessore totale minimo 3 cm, massimo totale 8 cm) ( Percentuale del 18 % di € 24.20 )<br>**euro (quattro/36)** | m2/cm | 4,36 | 0.000 |
| A.02.05.0070 | Assistenze murarie per l'esecuzione di partizioni a secco per interno di cui ai n. B.02.04.0055-B.02.04.0065-B.02.04.0130-B.02.04.0135<br>**euro (otto/90)** | m² | 8,90 | 0.000 |
| Nr. 62 A.02.05.0265 .a | Assis,ètenze murarie alla posa in opera di pavimenti in piastrelle monocottura bicottura e piastrelle di cotto, dei B.06.04.0005, B.06.04.0015, B.06.04.0040: assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori<br>**euro (tredici/80)** | m² | 13,80 | 0.000 |
| Nr. 63 A.02.05.0335 .a | Assistenze murarie alla posa in opera di pavimenti in linoleum o gomma, dei n. B.06.04.0240, B.06.04.0245, B.0 B.06.04.0255: assistenze murarie, esclusa la manovalanza in aiuto ai posatori<br>**euro (otto/90)** | m² | 8,90 | 0.000 |
| Nr. 64 A.02.05.0345 .a | gres ceramico nelle dimensioni dei n. B.06.04.0010, B.06.04.0020, B.06.04.0025: assistenze murarie, esclusa la manovalanz in aiuto ai posatori (per posa con collante)<br>**euro (tredici/80)** | m² | 13,80 | |
| Nr. 65 B.02.04.0055 .d | Parete di separazione tra ambienti, in lastre di gesso rivestito ( cartongesso ) dello spessore minimo di 125 mm , costituita da lastre da 12,5 mm cad , per paramento , avvitate su singola orditura metallica costituita da guide e montanti semplici da 75 mm , posti ad interasse 60 cm, con materassino di lana minerale da 60 mm di spessore e densità 30/40kg/m3 , posto<br><br>11424 . con lastra interna di tipo A e lastra esterna di tipo H ( voc. B.02.03.0075 + voc. B.02.03.0080 )<br>**euro (sessantadue/80)** | m² | 62,80 | 0.000 |
| Nr. 66 B.02.04.0255 | Intonaco premiscelato , per interni , a base di gesso e aggregati leggeri , ( ti,èpo B4 / B5 / B6 ) , tipo voc. B.02.03.0035 , applicato manualmente , raddrizzato e grattato , dello spessore medio nominale di 15 mm , applicato su superfici nornali di pareti e/o soffitti di qualsiasi locale , inclusa la fornitura e posa in opera di paraspigoli in acciaio zincato a tutta altezza e del rasante a base gesso - calce ( tipo C 9 ) , per la finitura civile . H max 3,00 mt , misurazione vuoto per pieno sino a 9 mq.<br>**euro (venti/00)** | m² | 20,00 | 0.000 |
| Nr. 67 B.06.04.0015 .c | Pavimento in piastrelle in monocottura con supporto rosso posato con idoneo collante a base cementizia su sottofondo esistente, compresa la sigillatura dei giunti e la pulizia a posa ultimata per superfici singole non inferiori a 8 m2, escluso sottofondo ed assistenza muraria alla posa in opera, posato a cassero o diritto a,èccostato: dimensioni cm. 20 x 20<br>**euro (ventisette/15)** | m² | 27,15 | 0.000 |
| Nr. 68 B.06.04.0020 | Rivestimento interno in piastrelle in monocottura con supporto rosso poroso posato con idoneo collante a base cementizia, s intonaco esistente, compreso pezzi o profili per spigoli, sigillatura dei giunti e pulizia delle superfici a posa ultimata per | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | D E S,è C R I Z I O N E  D E L L ' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| B.06.04.0240 .a | adeguato, escluso l'assistenza muraria alla posa in opera: linoleum unito - marmorizzato da 2 mm del n.B.06.03.0190 a)<br>**euro (trentasei/00)** | m² | 36,00 | 0.000 |
| Nr. ,è71 B.06.04.0291 .a | Fornitura e posa di zoccolino in materiale vinilico: altezza 70-80 mm. in PVC espanso rigido<br>**euro (sette/50)** | m | 7,50 | 0.000 |
| Nr. 72 B.06.04.0292 .b | Saldatura giunti di pavimentazioni in materiale resiliente con apposito cordoncino: pa,èvimentazioni in linoleum pavimentazioni in gomma<br>**euro (tre/60)** | m | 3,60 | 0.000 |
| Nr. 73 | Tosaerba, tosasiepi, motozappe, motoseghe, soffiatori e decespugliatori sino a 5 HP: compreso operatore<br>**euro (trentacinque/90)** | ora | 35,90 | 0.000 |
| Nr. 74 B.08.02.0010 | Motocoltivatori, tosatrici, motofalciatrici e motoirroratrici da 5HP a 10 HP: con operatore<br>**euro (trentaotto/10)** | ora | 38,10 | 0.000 |
| Nr. 75 B.10.04.0022 .a1 | [redacted] a telaio fisso.(Uw=1,4 W/m²K) (Rw=35 dB) (Rw,g=37 dB) (Ug=1,0 W/m²K) (Uf=1,8 W/m²K)<br>**euro (duecentosette/76)** | cad | | 0.000 |
| Nr. 76 B.10.04.0022 .c3 | [redacted] sicurezza contro la falsa manovra, cerniere.(Uw=1,4 W/m²K) | cad | 901,36 | 0.000 |
| Nr. 77 B.10.04.0022 .c5 | SERRAMENTO OSCILLO BATTENTE (ANTA-RIBALTA) accessori: meccanismo per la manovra e movimentazione della doppia apertura, maniglia tipo cremonese, dispositivo di sicurezza contro la falsa manovra, cerniere.(Uw=1,4 W/m²K)<br>**eu,èo (millequindici/84)** | cad | 1´015,84 | 0.000 |
| Nr. 78 B.10.04.0022 .i1 | [redacted] cerniere e aste di arresto.(Uw=1,4 W/m²K) (Rw=35 dB) (Rw,g=37 dB<br>**euro (duecentotrentatre/52)** | cad | 233,52 | 0.000 |
| Nr. 79 B.10.04.0040 | Variazioni di prezzo per finestre e portefinestre in ALLUMINIO e MONOBLOCCO in ALLUMINIO Variazione per finitur diverse da quella base (verniciatura bianco RAL 9010, spessore 50 micron): anodizzazione naturale spessore 15 micron ( Percentuale del 2 % su € 623.28+9013.60+9142.56+700.56 = 19.480*2% = €389.60)<br>**euro (trecentoottantanove/60)** | a corpo | 389,60 | 0.000 |
| Nr. 80 B.10.04.0120 | Porta tamburata con elemento perimetrale di abete e struttura alveolare interna (nido d'ape), rivestita sulle due facce in MDF | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | D E S C R I Z I O N E  D E L L ' A R T I C O L O | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO | incid. % MDO |
|---|---|---|---|---|
| B.13.04.0262 | di antiruggine ai fosfati di zinco, applicazione a due riprese di smalto alchidico.<br>**euro (v,èntidue/85)** | m² | 22,85 | 0.000 |
| Nr. 91<br>C.04.04.0005 | Adeguamento impianto elettrico, computo estimativo svolto da altro professionista<br>**euro (ventinovemilacinquecento/00)** | a corpo | 29´500,00 | 0.000 |
| Nr. 92<br>NC.10.350.0<br>010.a | Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio<br>euro (otto/38) | m² | 8,38 | 68.616 |

Data, 02/11/2018

**Il Tecnico**

----------,è----------
----------
----------
----------
----------
----------,è----------
----------
----------
----------
----------
----------

----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------

----------
----------
----------
----------
----------,è----------
----------
----------
----------
----------,è---------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
_____
----------
----------
----------
----------
----------,è----------
----------
----------
----------
----------
----------,è--------
----------
----------
----------
----------
----------

----------
----------
----------