

RELAZIONE GENERALE TECNICA DESCRITTIVA

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di n° 198 cellette ossario suddivise in n° 3 strutture da 66 cellette ciascuna da destinare al cimitero storico di Cinisello , importo complessivo: 60.000,00 euro (IVA inclusa).

Il presente progetto ha lo scopo di rispondere all'esigenza di poter disporre di nuove cellette ossario presso il cimitero storico di Cinisello dove si registra una grande domanda da parte dei concessionari delle tombe di famiglia che desiderano tumulare i resti dei loro parenti presso le strutture di quel cimitero.

In particolare si prevede l'acquisto di:

N° 198 cellette ossario, suddivise in n° 3 strutture da 66 ossari ciascuna.

La struttura portante sarà in tubolari metallici nella quale verranno inserite le cellette ossario realizzate in vetroresina oppure con pareti divisorie di altro materiale idoneo (calcio - silicato, cls, ecc.), resistente agli agenti atmosferici e omologato dal Ministero degli Interni in classe 0 di reazione al fuoco, con spessore sufficiente per consentire il passaggio dei cavi di illuminazione votiva, anche con l'utilizzo di smussi a 45°.

Il rivestimento esterno delle cellette e di tutta la struttura, compresa la zoccolatura di base, la veletta superiore e le fiancate laterali, sarà costituito da lastre in marmo Bianco Carrara di spessore 2 cm con finitura lucida, fissate alla struttura con borchie in bronzo di forma circolare di diametro 3 cm, compresa l'applicazione su tutte le lastre frontali di cifre in alluminio anodizzato con numerazione progressiva da 1 a 198.

Sarà compresa altresì la predisposizione dei fori e degli alloggiamenti per il passaggio dei cavi dell'illuminazione votiva a 12 v. L'impianto elettrico sarà realizzato successivamente dall'impresa concessionaria del servizio d'illuminazione votiva.

Il tempo d'ultimazione della fornitura e posa in opera è previsto in **60 giorni** dalla data di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

Sicurezza Cantieri

L'impianto normativo riguardante il recepimento della direttiva 92/57 CE, che combina le disposizioni del D.Lgs. 494/96 con le modifiche apportate dal D.Lgs. 528/99, individua differenti livelli di applicazione degli obblighi in relazione alle diverse condizioni in cui si presume possa trovarsi il cantiere.

Verificato che la fornitura con posa in opera ricade in un cantiere di piccola entità inferiore a 200 uomini/giorno e in assenza di rischi aggravati dove opera un'unica impresa installatrice, l'impresa aggiudicataria prima dell'inizio dei lavori provvederà alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza (comma 1, art. 9 del D.Lgs. 494/96 e successive modificazioni).

Come previsto dalla Legge 415/98 l'impresa è obbligata alla redazione di un Piano Sostitutivo di Sicurezza (LL.PP. Art. 31 Legge 109/94) in tutti i casi nei quali l'entità Uomini/Giorno sia sottosoglia e non sia applicabile il D.Lgs. 494/96 e successive modifiche

Nota bene: i due piani possono essere espressi in un unico documento.

Il progetto, redatto dal Settore 1° affari generali e servizi demografici, prevede una somma complessiva di **60.000,00 euro**, come meglio evidenziata nel seguente **quadro economico:**

ACQUISTO DI ELEMENTI DI CELLETTE OSSARIO		
- Importo della fornitura e posa in opera	49.500,00	
- Importo dei lavori sottoposto a base d'asta	49.500,00	
1) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA, euro		49.500,00
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a) I.V.A. 20% SULLA VOCE 1)	9.900,00	
b) Arrotondamenti	600,00	
		10.500,00
IMPORTO DI PROGETTO, euro		60.000,00

Fanno parte integrale dell'unito progetto i seguenti elaborati:

- Relazione generale-tecnica-descrittiva, quadro economico;
- Stima di massima;
- Lista delle categorie previste per la fornitura;
- Capitolato d'oneri;

Si propone pertanto l'approvazione dell'unito progetto definitivo-esecutivo.

Cinisello Balsamo,