

| Gruppo | Codice | Descrizione | UM | Prezzo Unitario | GG/ Mesi / Ore | Quantità | Totale |
|--------|--------|--|-----|-----------------|----------------|--------------|-------------------|
| AN | | Opere civili - opere in noleggio | | | | | |
| | | Il cantiere non prevede la necessità del noleggio di baraccamenti, spogliatoi, refettori e servizi igienici in quanto i lavori in oggetto sono di modesta entità. | | | | | |
| | | | | | | | |
| AN | T1.2 | Noleggio di recinzione provvisoria modulare (tipo "Orsogrill"), con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa di blocchi di base in cls, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per il modulo porta e terminali; modulo rete a maglia da 20 x 20 mm. Costo / cad per moduli prefabbricati. | cad | 6,58 | 8 | 20,00 | € 1.052,80 |
| | | | | | | | |
| | | TOTALE COMPLESSIVO | | | | | € 1.052,80 |