

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
STIMA DI MASSIMA					
1	<p>Fornitura e posa in opera di totem con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella tavola allegata.</p> <p>Il totem, bifacciale, deve avere un'altezza di circa 300 cm per una larghezza di circa 120 cm e una profondità di circa 13,5 cm. Il materiale scelto per la realizzazione della struttura è, prevalentemente, l'acciaio inox con finitura opaca, con una conformazione convessa. Il fissaggio alla pavimentazione sarà eseguita con piastra di fissaggio.</p> <p>Il totem deve essere luminoso così da poter far apparire le informazioni con un impatto maggiore; il nome del comune e lo stemma dovranno occupare una parte laterale della verticalità della struttura; essi saranno retroilluminati e realizzati in lastre di policarbonato di opalino traslucido.</p> <p>Sulla sommità del totem dovrà essere posto un display di due righe, ciascuna di 7/10 cm, a led di colore blu, su entrambe le facce; la regolazione della luminosità dello stesso sarà automatica, grazie a un sensore crepuscolare integrato. L'aggiornamento del display sarà possibile attraverso un module modem GSM per connessione al PC (installato internamente).</p> <p>L'illuminazione interna dell'intera struttura sarà realizzata con file di tubo al neon prepolverato e l'accensione della stessa avverrà automaticamente grazie a un sensore.</p> <p>La gestione delle informazioni sarà possibile grazie al sistema operativo windows installato, capace di gestire fino a 225 pannelli, memorizzare le informazioni inviate e regolare la modalità di visualizzazione delle informazioni via led.</p> <p>Il funzionamento dell'intera struttura avviene tramite alimentazione 220V 50hz.</p> <p>Sarà compresa la formazione sull'uso del software, la garanzia di 24 mesi sui difetti dei neon, display e struttura e la certificazione dell'impianto elettrico, come previsto dalla legge 46/90.</p> <p>La posa in opera della struttura totem avverrà mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente (tappetino bituminoso, massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica. - Scavo eseguito a mano in terreno o in pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica; due scavi, dimensioni cm 20 x 20 x 50. - Realizzazione di plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto; due plinti, dimensioni cm 20 x 20 x 50. - Cablaggio con le linee necessarie per l'alimentazione. - Fissaggio a terra del totem tramite l'applicazione, sui plinti di fondazione, di adeguati tasselli meccanici e dei necessari bulloni in acciaio inox, compresi i pezzi speciali e tutti gli accessori relativi. - Ripristino della pavimentazione o della sistemazione a verde preesistente compresa l'eventuale integrazione di cordoli e masselli autobloccanti, realizzazione di massetto in cls, asfaltatura con tappetino bituminoso o asfalto colato, fornitura e stesa di terra di coltivo, semina a prato. <p>Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p>	Cad	4	11.000,00	44.000,00

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	IMPORTO (euro)
	<p>Prezzo complessivo (I.V.A. esclusa).</p> <p>Oneri della sicurezza già considerati nella stima della fornitura e posa in opera</p> <p>Importo dei lavori sottoposto a base d'asta</p>				<p>44.000,00</p> <p><u>1.052,80</u></p> <p>42.947,20</p>