INTERVENTO 1

- POSIZIONAMENTO SULLA COPERTURA DELL' EDIFICIO SERVIZI E SU TETTOIE CIRCOLARI ADIACENTI ALLA ZONA BAR DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO



EDIFICIO SERVIZI
SEZIONE X-X



TETTOIE CIRCOLARI

SCALA 1:250

INTERVENTO 2

- RIQUALIFICAZIONE CAMPO A 7 GIOCATORI MEDIANTE SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO , PORTE , PANCHINE ED IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

CAMPO A 7



SCALA 1:500

INTERVENTO 3

- CREAZIONE SEGNALETICA A TERRA PER DELIMITAZIONE PARCHEGGI
- REALIZZAZIONE DI TETTOIA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI IN CORRISPONDENZA DEI PARCHEGGI DAL n.49 AL n.66

PARCHEGGIO INTERNO



SCALA 1:500



TETTOIE SU PARCHEGGI
SCALA 1:250

PLANIMETRIA GENERALE

INDIVIDUAZIONE INTERVENTI



- INTERVENTO 1 - modifica dell'approvvigionamento energetico generale con inserimento di pannelli solari e fotovoltaici
- INTERVENTO 2 - ristrutturazione completa del campo scoperto a sette giocatori
- INTERVENTO 3 - riqualificazione del parcheggio interno al centro sportivo
- INTERVENTO 4 - ristrutturazione completa dei campi coperti a cinque giocatori
- INTERVENTO 5 - riqualificazione completa della zona delle tribune con formazione di nuovi spazi spogliatoio
- INTERVENTO 6 - ristrutturazione completa del campo scoperto a undici giocatori

INTERVENTO 4

- RIQUALIFICAZIONE CAMPI COPERTI A 5 GIOCATORI MEDIANTE :
  - FORMAZIONE DI PARETI LATERALI ZONA INGRESSO
  - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
  - REALIZZAZIONE PALESTRA ZONA INGRESSO CON PROPRIO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E NUOVA PAVIMENTAZIONE
  - SISTEMAZIONE COPERTURA
  - REALIZZAZIONE TETTOIE A PROTEZIONE INGRASSO ANTERIORE E POSTERIORE
  - SISTEMAZIONE MANTO SINTETICO PER I CAMPI
  - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE ESTERNA NELLA ZONA POSTERIORE

CAMPI COPERTI A 5



SCALA 1:500

INTERVENTO 5

- NUOVE TRIBUNE CAMPO AD 11 GIOCATORI

MEDIANTE :

- DEMOLIZIONE TRIBUNE ESISTENTI
- REALIZZAZIONE NUOVA STRUTTURA METALLICA PER NUOVA TRIBUNA E NUOVI LOCALI DI SERVIZIO
- SISTEMAZIONE ZONA ESTERNA ALLA TRIBUNA





SCALA 1:250

SCALA 1:500

INTERVENTO 6

- RIQUALIFICAZIONE CAMPO SCOPERTO A 11 GIOCATORI MEDIANTE :
  - RIMOZIONE DI TUTTI GLI ARREDI FISSI
  - SCARIFICATURA COMPLETA DEL CAMPO
  - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI IRRIGAZIONE
  - REALIZZAZIONE NUOVA RETE DI RACCOLTA ACQUE
  - OPERE DI PREPARAZIONE E SUCCESSIVA POSA NUOVO MANTO ERBOSO
  - POSIZIONAMENTO NUOVI ARREDI
  - REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

CAMPO A 11



SCALA 1:500

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CENTRO SPORTIVO "DELLE ROSE"
via Delle ROSE n 12

PROPOSTA DI "PROJECT di LAVORI "



AGGIORNAMENTI		DATA

V. P. STUDIO
ARCHITETTI ASSOCIATI
Dott. Arch. Paola Villa
Dott. Arch. Valeria Pessina
Via Don Carrera 4
20096 PIOLTELLO (MI)
Tel. 02/95330709
Fax 02/95334789
E-mail: vp.studio@tin.it

COMMITTENTE : GOLLIVER S.r.l.

DISEGNO N. 3

OGGETTO : PARTICOLARI INTERVENTI

SOSTITUISCE DIS.N

DISEGNATORE	DIMENSIONI	PROTOCOLLO	DATA	SCALA
VP	1500x2625	VP 21/17	21/11/17	VARIE

ARCHIVIO C:\GOLLIVER\CIN-BALSAMO\2016\GOLL-PROJ-LAV---VPXX/16.DWG

La proprieta' artistica e' protetta a norma dell'art. 1 e seguenti del d.l.17 nov. 1925 N.1950 sul diritto d'autore - riproduzione vietata