



Busolini+Muraro

Luce & Energia



Studio Tecnico Associato

via Alfieri, 14 - 33010 TAVAGNACCO (UD) - bmbusolinimuraro@gmail.com

**REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI MILANO**

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

**ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA IN
ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO – ANNO 2016**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

**1.06 COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO**

Settembre 2017


I progettisti

Ing. Andrea Muraro

Ing. Busolini Anna



Muraro Shep



PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	01	SITO 1 VIA FERRI-V.LE FULVIO TESTI				
1	DIVS001	Scavo su terreno naturale 50		50,000		
			ml.	50,000	34,00	1.700,00
2	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 10		10,000		
			ml.	10,000	58,37	583,70
3	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 45		45,000		
			ml.	45,000	65,40	2.943,00
4	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 5		5,000		
			n.ro	5,000	226,00	1.130,00
5	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 2		2,000		
			n.ro	2,000	256,00	512,00
6	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 2		2,000		
			n.ro	2,000	357,00	714,00
7	DIVS009	F.p.o di sostegno ottagonale con sbraccio cilindrico curvato tipo semaforico 2		2,000		
			n.ro	2,000	1.230,00	2.460,00
8	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
9	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
10	DIVS012	Esecuzione di nuova fornitura di energia elettrica ENEL 1		1,000		
			A RIPORTARE			14.262,70

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 1 VIA FERRI-V.LE FULVIO TESTI				
			RIPORTO			14.262,70
			n.ro	1,000	1.490,00	1.490,00
11	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso				
	a	formazione 3G2,5		80,000		
		80	ml.	80,000	3,69	295,20
12	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm				
		Da quadro QAVC2 a quadro QAVC1		210,000		
		210	ml.	210,000	3,70	777,00
13	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre				
		220		220,000		
			ml.	220,000	2,40	528,00
14	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in				
		fibra ottica.		12,000		
		12	n.ro	12,000	35,00	420,00
15	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico				
		interno a quadro		1,000		
		1	n.ro	1,000	180,00	180,00
16	DIVS020	F.p.o.di telecamera per la lettura e riconoscimento delle				
		targhe, con OCR		4,000		
		4	n.ro	4,000	3.680,00	14.720,00
17	DIVS021	F.p.o.di telecamera fissa di contesto				
		2		2,000		
			n.ro	2,000	1.050,00	2.100,00
01	Totale	SITO 1 VIA FERRI-V.LE FULVIO TESTI			Euro	34.772,90

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO	
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5					
	02	SITO 2 VIA DEL PARTIGIANO-V.LE FULVIO TESTI					
18	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 140		140,000			
			ml.	140,000	58,37	8.171,80	
19	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 10		10,000			
			ml.	10,000	65,40	654,00	
20	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 4		4,000			
			n.ro	4,000	226,00	904,00	
21	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 1		1,000			
			n.ro	1,000	276,00	276,00	
22	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 1		1,000			
			n.ro	1,000	256,00	256,00	
23	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 2		2,000			
			n.ro	2,000	357,00	714,00	
24	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 2		2,000			
			n.ro	2,000	420,00	840,00	
25	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000			
			n.ro	1,000	370,00	370,00	
26	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000			
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00	
		A RIPORTARE					16.035,80

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 2 VIA DEL PARTIGIANO-V.LE FULVIO TESTI				
27	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso				16.035,80
	b	formazione 3G4 190		190,000		
			ml.	190,000	4,84	919,60
28	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm Da giunto 13/1 a quadro QAVC2 380		380,000		
			ml.	380,000	3,70	1.406,00
29	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre 390		390,000		
			ml.	390,000	2,40	936,00
30	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
31	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione da giunto 13/1 di via dei Partigiani 1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
32	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro in QAVC2 per il quadro stesso e uno per derivazione a QAVC1 1+1		2,000		
			n.ro	2,000	180,00	360,00
33	DIVS020	F.p.o.di telecamera per la lettura e riconoscimento delle targhe, con OCR 2		2,000		
			n.ro	2,000	3.680,00	7.360,00
34	DIVS021	F.p.o.di telecamera fissa di contesto 2		2,000		
			n.ro	2,000	1.050,00	2.100,00
02	Totale	SITO 2 VIA DEL PARTIGIANO-V.LE FULVIO TESTI			Euro	29.987,40

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	03	SITO 4 VIA STALINGRADO - VIA CURIEL				
35	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 20		20,000		
			ml.	20,000	58,37	1.167,40
36	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 30		30,000		
			ml.	30,000	65,40	1.962,00
37	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 2		2,000		
			n.ro	2,000	226,00	452,00
38	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 1		1,000		
			n.ro	1,000	256,00	256,00
39	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000		
			n.ro	1,000	357,00	357,00
40	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000		
			n.ro	1,000	420,00	420,00
41	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
42	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
43	DIVS012	Esecuzione di nuova fornitura di energia elettrica ENEL 1		1,000		
			n.ro	1,000	1.490,00	1.490,00
44	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo A RIPORTARE				10.324,40

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 4 VIA STALINGRADO - VIA CURIEL				
	DIVS013		RIPORTO			10.324,40
	a	FG70R 0,6/1 kV iso formazione 3G2,5 90		90,000		
			ml.	90,000	3,69	332,10
45	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm 60		60,000		
			ml.	60,000	3,70	222,00
46	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre 70		70,000		
			ml.	70,000	2,40	168,00
47	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
48	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente derivazione dal giunto 13 di via Stalingrado 1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
49	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro per armadio QAVC3 1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
50	DIVS020	F.p.o.di telecamera per la lettura e riconoscimento delle targhe, con OCR 4		4,000		
			n.ro	4,000	3.680,00	14.720,00
51	DIVS021	F.p.o.di telecamera fissa di contesto 2		2,000		
			n.ro	2,000	1.050,00	2.100,00
03	Totale	SITO 4 VIA STALINGRADO - VIA CURIEL			Euro	28.916,50

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO	
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5					
	04	SITO 6 VIA PELIZZA DI VOLPEDO - VIA VOLTAIRE					
52	DIVS001	Scavo su terreno naturale 20		20,000			
			ml.	20,000	34,00	680,00	
53	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 155		155,000			
			ml.	155,000	58,37	9.047,35	
54	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 165		165,000			
			ml.	165,000	65,40	10.791,00	
55	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 9		9,000			
			n.ro	9,000	226,00	2.034,00	
56	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 2		2,000			
			n.ro	2,000	276,00	552,00	
57	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 2		2,000			
			n.ro	2,000	256,00	512,00	
58	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000			
			n.ro	1,000	357,00	357,00	
59	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000			
			n.ro	1,000	420,00	420,00	
60	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000			
			n.ro	1,000	370,00	370,00	
61	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da A RIPORTARE				24.763,35	

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 6 VIA PELIZZA DI VOLPEDO - VIA VOLTAIRE				
	DIVS011a	esterno (QAVC)	RIPORTO			24.763,35
		1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
62	DIVS012	Esecuzione di nuova fornitura di energia elettrica ENEL				
		1		1,000		
			n.ro	1,000	1.490,00	1.490,00
63	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso				
	a	formazione 3G2,5				
		40		40,000		
			ml.	40,000	3,69	147,60
64	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm				
		Da giunto 12 a quadro QAVC6				
		990		990,000		
			ml.	990,000	3,70	3.663,00
65	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre				
		Da giunto 12 a quadro QAVC6				
		990		990,000		
			ml.	990,000	2,40	2.376,00
66	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica.				
		12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
67	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione da giunto 12 di via S. Antonia				
		1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
68	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro per quadro QAVC6				
		1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
69	DIVS020	F.p.o.di telecamera per la lettura e riconoscimento delle targhe, con OCR				
		2		2,000		
			n.ro	2,000	3.680,00	7.360,00
			A RIPORTARE			37.339,95

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 6 VIA PELIZZA DI VOLPEDO - VIA VOLTAIRE				
			RIPORTO			37.339,95
70	DIVS021	F.p.o.di telecamera fissa di contesto 2		2,000		
			n.ro	2,000	1.050,00	2.100,00
71	DIVS026	F.p.o. di cavo schermato FTP cat6 per posa all'esterno in cavidotti interrati 163.608		163,608		
			ml.	163,608	1,94	317,40
04	Totale	SITO 6 VIA PELIZZA DI VOLPEDO - VIA VOLTAIRE			Euro	47.117,35

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	05	SITO 9 VIA MONTEGRAPPA -VIA DEI CIPRESSI				
72	DIVS001	Scavo su terreno naturale 150		150,000		
			ml.	150,000	34,00	5.100,00
73	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 50		50,000		
			ml.	50,000	58,37	2.918,50
74	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 3		3,000		
			n.ro	3,000	226,00	678,00
75	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 1		1,000		
			n.ro	1,000	276,00	276,00
05	Totale	SITO 9 VIA MONTEGRAPPA -VIA DEI CIPRESSI			Euro	8.972,50

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	06	SITO 10 VIA RISORGIMENTO -VIA CILEA				
76	DIVS001	Scavo su terreno naturale 400		400,000		
			ml.	400,000	34,00	13.600,00
77	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 15		15,000		
			ml.	15,000	58,37	875,55
78	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 20		20,000		
			ml.	20,000	65,40	1.308,00
79	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 8		8,000		
			n.ro	8,000	226,00	1.808,00
80	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali su fornitura semaforo 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
81	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
82	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso a formazione 3G2,5 10		10,000		
			ml.	10,000	3,69	36,90
83	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm da quadro QAVC6S a QAVC10 435		435,000		
			ml.	435,000	3,70	1.609,50
84	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre da quadro QAVC6S a QAVC10 450		450,000		
			ml.	450,000	2,40	1.080,00
			A RIPORTARE			23.457,95

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 10 VIA RISORGIMENTO -VIA CILEA				
			RIPORTO			23.457,95
85	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. per tratta da QAVC10 a QAVC6s 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
86	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro per quadro QAVC10 e partenza quadro QAVC6s 1+1		2,000		
			n.ro	2,000	180,00	360,00
87	DIVS020	F.p.o.di telecamera per la lettura e riconoscimento delle targhe, con OCR 2		2,000		
			n.ro	2,000	3.680,00	7.360,00
88	DIVS021	F.p.o.di telecamera fissa di contesto 1		1,000		
			n.ro	1,000	1.050,00	1.050,00
89	DIVS025	Esecuzione di prolunga con tubo di dm 102 mm. su palina semaforica 1		1,000		
			n.ro	1,000	250,00	250,00
06	Totale	SITO 10 VIA RISORGIMENTO -VIA CILEA			Euro	33.977,95

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO	
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5					
	07	SITO 14 VIA PER BRESSO -VIA MODIGLIANI					
90	DIVS001	Scavo su terreno naturale 30		30,000			
			ml.	30,000	34,00	1.020,00	
91	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 70		70,000			
			ml.	70,000	58,37	4.085,90	
92	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 10		10,000			
			ml.	10,000	65,40	654,00	
93	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 4		4,000			
			n.ro	4,000	226,00	904,00	
94	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 1		1,000			
			n.ro	1,000	276,00	276,00	
95	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) su cavalcavia di via Bresso sopra via Modigliani 2		2,000			
			n.ro	2,000	357,00	714,00	
96	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000			
			n.ro	1,000	420,00	420,00	
97	DIVS009	F.p.o di sostegno ottagonale con sbraccio cilindrico curvato tipo semaforico 1		1,000			
			n.ro	1,000	1.230,00	1.230,00	
98	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000			
			n.ro	1,000	370,00	370,00	
99	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC)					
			A RIPORTARE			9.673,90	

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 14 VIA PER BRESSO -VIA MODIGLIANI				
	DIVS011a	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC)				9.673,90
		1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
100	DIVS012	Esecuzione di nuova fornitura di energia elettrica ENEL				
		1		1,000		
			n.ro	1,000	1.490,00	1.490,00
101	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso				
	a	formazione 3G2,5				
		60		60,000		
			ml.	60,000	3,69	221,40
102	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm				
		Da giunto 10/1 a quadro QAVC14				
		110		110,000		
			ml.	110,000	3,70	407,00
103	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre				
		Da giunto 10/1 a quadro QAVC14				
		120		120,000		
			ml.	120,000	2,40	288,00
104	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica.				
		12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
105	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione da giunto 10/1 di via Modigliani				
		1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
106	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro				
		al QAVC14				
		1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
107	DIVS020	F.p.o.di telecamera per la lettura e riconoscimento delle targhe, con OCR				
		4		4,000		
			n.ro	4,000	3.680,00	14.720,00
			A RIPORTARE			16.980,30

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	08	SITO 1S VIA PIEMONTE (Parcheggio cimitero)				
111	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 40		40,000		
			ml.	40,000	58,37	2.334,80
112	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 50		50,000		
			ml.	50,000	65,40	3.270,00
113	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 3		3,000		
			n.ro	3,000	226,00	678,00
114	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 5		5,000		
			n.ro	5,000	276,00	1.380,00
115	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 1		1,000		
			n.ro	1,000	256,00	256,00
116	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000		
			n.ro	1,000	357,00	357,00
117	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000		
			n.ro	1,000	420,00	420,00
118	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali su quadro semaforo 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
119	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC)		1,000		
	a	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
			A RIPORTARE			9.065,80

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 1S VIA PIEMONTE (Parcheggio cimitero)				
			RIPORTO			9.065,80
120	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso		40,000		
	a	formazione 3G2,5 40	ml.	40,000	3,69	147,60
121	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm Da giunto 11 a quadro QAVC1S 670		670,000		
			ml.	670,000	3,70	2.479,00
122	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre Da giunto 11 a quadro QAVC1S 680		680,000		
			ml.	680,000	2,40	1.632,00
123	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
124	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione da giunto 11 di via Martinelli 1 1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
125	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro al QAVC1s 1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
126	DIVS022	F.p.o. di telecamera fissa per videosorveglianza di aree dedicate 3		3,000		
			n.ro	3,000	1.050,00	3.150,00
08	Totale	SITO 1S VIA PIEMONTE (Parcheggio cimitero)			Euro	21.374,40

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	09	SITO 2S VIA DEI TIGLI (Parcheggio cimitero nuovo)				
127	DIVS001	Scavo su terreno naturale 80		80,000		
			ml.	80,000	34,00	2.720,00
128	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 10		10,000		
			ml.	10,000	65,40	654,00
129	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 3		3,000		
			n.ro	3,000	226,00	678,00
130	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 1		1,000		
			n.ro	1,000	276,00	276,00
131	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000		
			n.ro	1,000	357,00	357,00
132	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000		
			n.ro	1,000	420,00	420,00
133	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali presso locali tecnici del cimitero 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
134	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
135	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso a formazione 3G2,5 120		120,000		
			ml.	120,000	3,69	442,80
			A RIPORTARE			9.325,00

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 2S VIA DEI TIGLI (Parcheggio cimitero nuovo)				
			RIPORTO			9.325,00
136	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm da giunto 03/1 a quadro QAVC2S 90		90,000		
			ml.	90,000	3,70	333,00
137	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre da giunto 03/1 a quadro QAVC2S 100		100,000		
			ml.	100,000	2,40	240,00
138	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
139	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione dal giunto 03/01 del Cimitero 1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
140	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro al QAVC2s 1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
141	DIVS022	F.p.o. di telecamera fissa per videosorveglianza di aree dedicate 3		3,000		
			n.ro	3,000	1.050,00	3.150,00
142	DIVS124	F.p.o. impiantistica elettrica Locali tecnici cimitero nuovo via dei Tigli Locali tecnici cimitero nuovo 1		1,000		
			n.ro	1,000	850,00	850,00
09	Totale	SITO 2S VIA DEI TIGLI (Parcheggio cimitero nuovo)			Euro	15.390,80

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	10	SITO 4S VIA GIORDANO-VIA DE PONTI				
143	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 10		10,000		
			ml.	10,000	65,40	654,00
144	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 2		2,000		
			n.ro	2,000	276,00	552,00
145	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 1		1,000		
			n.ro	1,000	256,00	256,00
146	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
147	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
148	DIVS012	Esecuzione di nuova fornitura di energia elettrica ENEL 1		1,000		
			n.ro	1,000	1.490,00	1.490,00
149	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso a formazione 3G2,5 20		20,000		
			ml.	20,000	3,69	73,80
150	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm Da giunto 02 a quadro QAVC4S 100		100,000		
			ml.	100,000	3,70	370,00
151	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre Da giunto 02 a quadro QAVC4S 110		110,000		
			ml.	110,000	2,40	264,00
			A RIPORTARE			7.615,80

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 4S VIA GIORDANO-VIA DE PONTI				
			RIPORTO			7.615,80
152	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
153	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione del giunto 02 di via De Ponti 1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
154	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro al QAVC4s 1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
155	DIVS022	F.p.o. di telecamera fissa per videosorveglianza di aree dedicate 3		3,000		
			n.ro	3,000	1.050,00	3.150,00
10	Totale	SITO 4S VIA GIORDANO-VIA DE PONTI			Euro	12.079,80

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	11	SITO 5S VIA CILEA (Parcheggio stadio)				
156	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 40		40,000		
			ml.	40,000	58,37	2.334,80
157	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 10		10,000		
			ml.	10,000	65,40	654,00
158	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 2		2,000		
			n.ro	2,000	226,00	452,00
159	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 1		1,000		
			n.ro	1,000	276,00	276,00
160	DIVS006	Fornitura posa di intercettazione di cavidotto interrato di illuminazione pubbli 1		1,000		
			n.ro	1,000	256,00	256,00
161	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000		
			n.ro	1,000	357,00	357,00
162	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000		
			n.ro	1,000	420,00	420,00
163	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali su fornitura prese mercato 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
164	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
			A RIPORTARE			5.119,80

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 5S VIA CILEA (Parcheggio stadio)				
			RIPORTO			5.119,80
165	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso		50,000		
	a	formazione 3G2,5 50	ml.	50,000	3,69	184,50
166	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm Da giunto 03 a quadro QAVC5S		300,000		
		300	ml.	300,000	3,70	1.110,00
167	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre Da giunto 03 a quadro QAVC5S		310,000		
		310	ml.	310,000	2,40	744,00
168	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica.		12,000		
		12	n.ro	12,000	35,00	420,00
169	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione da giunto 3 di via Cilea		1,000		
		1	n.ro	1,000	450,00	450,00
170	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro		2,000		
		al quadro QAVC5s per lui stesso e per il quadro QAVC6s 1+1	n.ro	2,000	180,00	360,00
171	DIVS022	F.p.o. di telecamera fissa per videosorveglianza di aree dedicate		3,000		
		3	n.ro	3,000	1.050,00	3.150,00
11	Totale	SITO 5S VIA CILEA (Parcheggio stadio)			Euro	15.388,30

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO	
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5					
	12	SITO 6S VIA GIOLITTI -VIA CILEA (Ingresso parco Grugno Torto)					
172	DIVS001	Scavo su terreno naturale 25		25,000			
			ml.	25,000	34,00	850,00	
173	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 10		10,000			
			ml.	10,000	58,37	583,70	
174	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 30		30,000			
			ml.	30,000	65,40	1.962,00	
175	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 3		3,000			
			n.ro	3,000	226,00	678,00	
176	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000			
			n.ro	1,000	357,00	357,00	
177	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000			
			n.ro	1,000	420,00	420,00	
178	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000			
			n.ro	1,000	370,00	370,00	
179	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000			
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00	
180	DIVS012	Esecuzione di nuova fornitura di energia elettrica ENEL 1		1,000			
			n.ro	1,000	1.490,00	1.490,00	
181	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso A RIPORTARE				10.560,70	

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 6S VIA GIOLITTI -VIA CILEA (Ingresso parco Grugno Torto)				
	DIVS013a	formazione 3G2,5 40		40,000		10.560,70
			RIPORTO			
			ml.	40,000	3,69	147,60
182	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm da quadro QAVC5S a quadro QAVC6S 400		400,000		
			ml.	400,000	3,70	1.480,00
183	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre da quadro QAVC5S a quadro QAVC6S 430		430,000		
			ml.	430,000	2,40	1.032,00
184	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. per tratta d aQAVC5s a QAVC6s 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
185	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro in QAVC6s 1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
186	DIVS022	F.p.o. di telecamera fissa per videosorveglianza di aree dedicate 3		3,000		
			n.ro	3,000	1.050,00	3.150,00
187	DIVS026	F.p.o. di cavo schermato FTP cat6 per posa all'esterno in cavidotti interrati 150		150,000		
			ml.	150,000	1,94	291,00
12	Totale	SITO 6S VIA GIOLITTI -VIA CILEA (Ingresso parco Grugno Torto)			Euro	17.261,30

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		13 SITO 8S VIALE ROMAGNA				
188	DIVS002	Scavo su carreggiata stradale 260		260,000		
			ml.	260,000	58,37	15.176,20
189	DIVS003	Scavo su marciapiede asfaltato 25		25,000		
			ml.	25,000	65,40	1.635,00
190	DIVS004	Fornitura e posa di pozzetto di derivazione e smistamento 7		7,000		
			n.ro	7,000	226,00	1.582,00
191	DIVS005	Fornitura e posa in opera di pozzetto di intercettazione cavidotto in fibra 1		1,000		
			n.ro	1,000	276,00	276,00
192	DIVS007	Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) 1		1,000		
			n.ro	1,000	357,00	357,00
193	DIVS008	F.p.o. di sostegno conico in acciaio da lamiera saldata longitudinale 1		1,000		
			n.ro	1,000	420,00	420,00
194	DIVS010	Fornitura e posa in opera di Quadro di protezione e sezionamento (QPS), per ali 1		1,000		
			n.ro	1,000	370,00	370,00
195	DIVS011	Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) a Fornitura e posa in opera di armadio video di campo da esterno (QAVC) 1		1,000		
			n.ro	1,000	3.850,00	3.850,00
196	DIVS013	Fornitura e posa in opera di cavi elettrici multipolari tipo FG70R 0,6/1 kV iso a formazione 3G2,5 30		30,000		
			ml.	30,000	3,69	110,70
			A RIPORTARE			23.666,20

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
	09	definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
		SITO 8S VIALE ROMAGNA				
			RIPORTO			23.666,20
197	DIVS014	Fornitura e posa di microtubo in HDPE 10/12 mm Da giunto 13/2 a quadro QAVC8S 375		375,000		
			ml.	375,000	3,70	1.387,50
198	DIVS015	Fornitura e posa, di cavo a F.O.tipologia SMR a 12 fibre Da giunto 13/2 a quadro QAVC8S 380		380,000		
			ml.	380,000	2,40	912,00
199	DIVS016	Esecuzione della misura e della certificazione tratta in fibra ottica. 12		12,000		
			n.ro	12,000	35,00	420,00
200	DIVS017	Esecuzione di attestazione e giunzione su muffola esistente in derivazione da giunto 13/2 di viale Abruzzi 1		1,000		
			n.ro	1,000	450,00	450,00
201	DIVS019	Esecuzione di attestazione e giunzione su cassetto ottico interno a quadro al quadro QAVC8s 1		1,000		
			n.ro	1,000	180,00	180,00
202	DIVS022	F.p.o. di telecamera fissa per videosorveglianza di aree dedicate 2		2,000		
			n.ro	2,000	1.050,00	2.100,00
203	DIVS026	F.p.o. di cavo schermato FTP cat6 per posa all'esterno in cavidotti interrati 50		50,000		
			ml.	50,000	1,94	97,00
204	DIVS125	F.p.o. impiantistica elettrica sottopasso su viale F. Testi/via Romagna. 1		1,000		
			n.ro	1,000	900,00	900,00
13	Totale	SITO 8S VIALE ROMAGNA			Euro	30.223,40

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	15	CENTRALIZZAZIONE SISTEMA-CED VIA XXV APRILE				
205	DIVS100	Fornitura e posa, su armadio rack esistente, all'interno del locale dati del CED Centro stella CED via XXV Aprile 2		2,000		
			n.ro	2,000	4.600,00	9.200,00
206	DIVS101	Fornitura e posa in opera di modulo SFP-GBIC, Small Form-factor Pluggable (SFP) 17		17,000		
			n.ro	17,000	460,00	7.820,00
207	DIVS102	Fornitura e posa in opera di modulo SFP-GBIC (mini GBIC). 4		4,000		
			n.ro	4,000	168,00	672,00
208	DIVS118	Fornitura e posa su armadio rack esistente, nei locali del CED in via XXV APRILE 1		1,000		
			n.ro	1,000	7.800,00	7.800,00
209	DIVS203	Oneri relativi alla riconfigurazione, e riorganizzazione delle interconnessioni 1		1,000		
			n.ro	1,000	930,00	930,00
15	Totale	CENTRALIZZAZIONE SISTEMA-CED VIA XXV APRILE			Euro	26.422,00

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	16	CENTRALIZZAZIONI-ENGINEERING - MESSA IN SERVIZIO				
210	DIVS104	Implementazione e riconfigurazione degli esistenti programmi software		1,000		
	a	Implementazione e riconfigurazione degli esistenti programmi software				
		1	n.ro	1,000	5.800,00	5.800,00
211	DIVS105	Implementazione dell'esistente software di gestione lettura targhe (SWX PLATE)		18,000		
	a	Implementazione dell'esistente software di gestione lettura targhe (SWX PLATE)				
		18	n.ro	18,000	350,00	6.300,00
212	DIVS106	Implementazione dell'esistente software di videoregistrazione (DOMINO Enterprise)		28,000		
		28	n.ro	28,000	180,00	5.040,00
213	DIVS112	Modulo per interfacciamento con Data base Ministeriali		1,000		
		1	n.ro	1,000	2.900,00	2.900,00
16	Totale	CENTRALIZZAZIONI-ENGINEERING - MESSA IN SERVIZIO			Euro	20.040,00

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	UN.MIS.	QUANTITA'	PREZZO U.	IMPORTO
		09 definitivo -esecutivo dicembre 2016 rev 5				
	17	CENTRALIZZAZIONI-POLIZIA LOCALE VIA GOZZANO				
214	DIVS107	Oneri per installazione, configurazione e programmazione del software CLIENT		1,000		
		1				
			n.ro	1,000	1.900,00	1.900,00
215	DIVS108	Configurazione del P.C. Client esistente sul nuovo assetto dei canali video (Si		1,000		
		1				
			n.ro	1,000	404,00	404,00
216	DIVS109	Fornitura e posa in opera di monitor professionale Full HD		1,000		
		52"				
		1				
			n.ro	1,000	2.100,00	2.100,00
17	Totale	CENTRALIZZAZIONI-POLIZIA LOCALE VIA GOZZANO			Euro	4.404,00

Sez	Descrizione Sezione	
01	SITO 1 VIA FERRI-V.LE FULVIO TESTI	34.772,90
02	SITO 2 VIA DEL PARTIGIANO-V.LE FULVIO TESTI	29.987,40
03	SITO 4 VIA STALINGRADO - VIA CURIEL	28.916,50
04	SITO 6 VIA PELIZZA DI VOLPEDO - VIA VOLTAIRE	47.117,35
05	SITO 9 VIA MONTEGRAPPA -VIA DEI CIPRESSI	8.972,50
06	SITO 10 VIA RISORGIMENTO -VIA CILEA	33.977,95
07	SITO 14 VIA PER BRESSO -VIA MODIGLIANI	36.806,90
08	SITO 1S VIA PIEMONTE (Parcheggio cimitero)	21.374,40
09	SITO 2S VIA DEI TIGLI (Parcheggio cimitero nuovo)	15.390,80
10	SITO 4S VIA GIORDANO-VIA DE PONTI	12.079,80
11	SITO 5S VIA CILEA (Parcheggio stadio)	15.388,30
12	SITO 6S VIA GIOLITTI -VIA CILEA (Ingresso parco Grugno Torto)	17.261,30
13	SITO 8S VIALE ROMAGNA	30.223,40
15	CENTRALIZZAZIONE SISTEMA-CED VIA XXV APRILE	26.422,00
16	CENTRALIZZAZIONI-ENGINEERING - MESSA IN SERVIZIO	20.040,00
17	CENTRALIZZAZIONI-POLIZIA LOCALE VIA GOZZANO	4.404,00
18	CENTRALIZZAZIONI-POLIZIA D STATO - COMANDO CARABINIERI	812,00
19	CENTRALIZZAZIONI-PRESTAZIONI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	18.000,00
20	MANODOPERA	1.572,50
21	NOLI	1.480,00
	TOTALE DELLE SEZIONI	Euro 405.000,00