

**COMPUTO METRICO OPERE TINTEGGIATURA FACCIATA VIA MOZART 23**

FASE 3 - Fronte OVEST														
Attività	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	PREZZO					
				par. ug.	lung.	larg.	H/peso		lavorazioni	sicurezza	%Inc. M.O.	stale unitari	TOTALE lavorazioni	TOTALE sicurezza
1.0		<b>PONTEGGI MOBILI</b> Ponteggio mobile come da scheda allegata che consente la tinteggiatura dei parapetti dei ballatoi dal corsello sottostante. Questa soluzione si è resa necessaria per evitare il montaggio di una superficie a ponteggio tradizionale di grande superficie rispetto alla parte da lavorare. sarà possibile operare con più ponteggi mobili contemporaneamente per aumentare il fronte di lavoro. vedi schema operativo nel piano della sicurezza Montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni Fronte OVEST												
	NC,10,400	<b>PONTEGGI INTERNI AI PIANI</b> Nolo di trabattello metallico, altezza fino a mt.4, compreso montaggio e smontaggio per ogni giorno successivo valutazione media oraria per ogni smontaggio e rimontaggio giornaliero in aggiunta al nolo di riferimento	n gg ore					4,00 120,00 360,00			58,86% 58,86% 80,06%	€ 112,70 € 9,70 € 6,67	€ 450,80 € 1.164,00 € 2.401,20	€ 450,80 € 1.164,00 € 2.401,20
		<b>TOTALE PONTEGGI</b>											€ 4.016,00	
		<b>OPERE DA STUCCATORE E VERNICIATORE</b>												
	1C,24,100 1C,24,100,0020 1C,24,100,0020,f	<b>PREPARAZIONE SUPERFICI MURARIE</b> trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di fondo a base di una miscela di miroemulsioni polissilosanniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel supporto consolidando ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1Kg/lt, resa 0,2-0,3 l/m2) <b>PITTURAZIONI MURALI ESTERNE</b> pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. Con pitture:									14,05%	€ 2,28	€ 4.187,84	
	1C,24,180,0020	Finitura di superfici in calcestruzzo con due riprese di pittura elastomerica a base di resinde inerti selezionati, additivi, pigmenti inorganici (ps 1,4 kg/l - resa 0,60 l/m2 per due o tre mani) provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-2 per tipologia di prodotto C (rivestimenti) compresi piani di lavoro ed assistenze murarie									42,77%	€ 9,89	€ 18.165,69	
		Piani 1°/2°/3°/4° facciata ballatoio PT facciata ballatoio PT/1/2/3 balcone esterno balcone interno 1/2/3 balcone interno 4° Piani 5°/6°/7° balcone interno balcone esterno facciata ballatoio Parte lato ballatoio da PT a 3°Piano	m² m² m² m² m² m² m² m² m² m² m²	1 3 4 3 1	39,10 52,35 32,60 32,60 41,05	2,70 2,70 1,32 0,95 0,95	105,57 424,04 172,13 92,91 39,00							
		<b>SOMMANO</b>	m²					1836,77					€ 22.353,54	€ 22.353,54
2.0		<b>TOTALE OPERE DA STUCCATORE E VERNICIATORE</b>											€ 22.353,54	
		<b>TOTALE LAVORI E FORNITURE</b>											€ 22.353,54	
		<b>FASE 3 - FRONTE OVEST INCLUSI COSTI SICUREZZA</b>											€ 4.016,00	€ 26.369,54

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO  
 COPIA DEL DOCUMENTO DIGITALE DEPOSITATO PRESSO L'ENTE  
 PROTOCOLLO N. 0005769/2018 del 23/01/2018  
 Class.: 6.4 \*EDILIZIA PUBBLICA\*  
 Firmatario: MARCO GRATI