



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

(Provincia di Milano)

Settore Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Strade, Segnaletica Stradale, Arredo Urbano

Progetto esecutivo per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Monte Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo (tratto), Piave, Dandolo, 2 Giugno, C. Villa, Pacinotti (tratto), Paganini (tratto), rotonda Via Dei Lavoratori-Castaldi, Giolitti, Vicuna, Romani, Partigiani (tratto), Risorgimento (tratti).

ELENCO PREZZI UNITARI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI e RUP

Arch. Mauro Papi

.....

I PROGETTISTI:

Geom. Giancarlo Meneghetti

.....

Ing. Vladimiro Visco Gilardi

.....

I COLLABORATORI TECNICI:

Geom. Vittorio Scozzari

.....

Geom. Renato Percoco

.....

Ottobre 2014

Avvertenze generali

I prezzi unitari stabiliti nell'elenco sono relativi alle quotazioni medie e di mercato nei Comuni di Milano e Provincia in ambito urbano.

Si riferiscono a materiali di ottima qualità, a materiali e manufatti certificati e con caratteristiche conformi alle norme UNI – UNI EN – ISO – CER – ove dovuto, a mezzi d'opera in perfetta efficienza, a mano d'opera idonea alle prestazioni e a opere compiute eseguite a regola d'arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro, dell'ambiente), secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto che si intendono richiamate per ogni prezzo nel seguente elenco.

L'Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano utilizzati ai sensi del D. Lgs 152/2006 s.m.i. e dal D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161 (vigente dal 6 Ottobre 2012).

I materiali di scavo dovranno essere conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:

- attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi degli articoli 214,215, 216 del D.Lgs 152/06 e sm.i.;
- applicare gli articoli 185 (riutilizzo presso il sito di produzione);
- art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. unitamente al D.M. Ambiente 10 Agosto 2012, n° 161.

I principali documenti da produrre a carico dell'impresa sono: il piano di utilizzo, la documentazione di trasporto e la dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U).

I prezzi medesimi comprendono:

- 1) Spese generali 15% e utili 10% dell'impresa, soggetti per intero al ribasso d'asta contrattuale.
- 2) Gli sprechi e per tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del Capitolato e contenute nei regolamenti, norme e decreti in esso citati. Essi comprendono inoltre tutti gli oneri per dare ogni singola opera realizzata a perfetta regola d'arte completa e funzionante, per assicurarne l'uso, l'efficienza e la durata, le spese relative alla manutenzione delle opere sino al collaudo e sono soggetti per intero al ribasso d'asta contrattuale.
- 3) Oneri per le verifiche previste dalla vigente normativa, compresa la prevista documentazione d'attestazione di conformità
- 4) Gli oneri relativi alla posa e costruzione dei manufatti sotto descritti:
 - a - Sopralluoghi prima dell'esecuzione dei lavori per accertarne la possibilità e le modalità di esecuzione degli stessi;
 - b - Rilievo di tutti i servizi esistenti ed interferenti con i condotti con qualsiasi mezzo (anche con rilevazione elettronica);
 - c - Fermo cantiere dovuto alle interferenze suddette e/o agli interventi degli Enti Gestori dei servizi;
 - d - Assistenza, con presenza in cantiere, agli Enti Gestori dei servizi od alle Imprese da loro incaricate in relazione agli interventi da eseguire, con la sola esclusione della realizzazione di opere o manufatti da compensarsi a misura;
 - e - Pratiche tecnico - amministrative per richieste di permessi o autorizzazioni relativi agli interventi da effettuare;
- 5) Che, per quanto riguarda le eventuali ed autorizzate prestazioni in economia, i prezzi in elenco comprendono le trasferte della manovalanza ed il trasporto delle attrezzature sul cantiere e che pertanto non potrà essere richiesto l'onere dei trasferimenti al cantiere stesso e viceversa.

Prescrizioni di carattere generale

Qualità e provenienza di materiali e prefabbricati

I materiali occorrenti per i lavori dovranno essere delle migliori qualità, in ottimo stato di conservazione, senza difetti di sorta, lavorati a regola d'arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; essi dovranno soddisfare i requisiti prescritti dalle leggi, dal Capitolato Speciale d'appalto, e dal presente Elenco prezzi o dalla Direzione Lavori.

La provenienza dovrà essere preventivamente segnalata alla Direzione dei Lavori, che si riserva la facoltà di non accettare materiali che, per motivate ragioni, ritiene non sufficientemente affidabili o non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori.

Quando la Direzione Lavori abbia denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione appaltante in sede di collaudo.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto a un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualità e il magistero stabiliti dal contratto.

Qualora venga ammessa dalla Stazione appaltante, in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera, qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali, e a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione appaltante, muniti di sigilli a firma del Direttore Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della D.L..

In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano espressamente prescritti criteri diversi nel Capitolato. Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori.

Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione appaltante, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e sempreché i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della pena prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

Terre di scavo (D.Lgs 16.01.2008 n° 4 e s.m.i - ex art. 186 terre e rocce da scavo del D.Lgs 03.04.2006 n° 152)

Le terre e rocce da scavo ottenute nello stesso luogo di estrazione, potranno essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati direttamente nell'ambito dell'intervento a condizione che non siano contaminate, previa verifica e accettazione della Direzione Lavori.

Eventuali eccedenze delle terre di scavo verranno conferite e smaltite presso le pubbliche discariche.

Tutto il materiale proveniente dagli scavi è di proprietà dell'Amm.ne Comunale e la D.L. potrà ordinarne il trasporto in qualunque località del Comune. Nel caso che tale materiale sia riutilizzato, l'appaltatore ha l'obbligo di tenerlo distinto per qualità e mantenerlo disposto ordinatamente lungo lo scavo o in località adiacenti, ad una distanza media non maggiore di m. 100, curando il minimo ingombro alla viabilità per tutta la durata del lavoro. Nel caso in cui la D.L. non intenda avvalersi di questo materiale, l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere al reperimento dei luoghi di deposito. I prezzi s'intendono comprensivi anche degli oneri che l'appalto dovesse sostenere per il conferimento in discarica e scavi in presenza di servizi interrati, sia paralleli sia trasversali agli scavi stessi.

Opere di urbanizzazione

Il presente elenco prezzi è utilizzabile nell'esecuzione di opere di urbanizzazione realizzate sul territorio comunale in particolar modo per la presentazione dei progetti esecutivi di opere a scomputo di oneri e si riferisce a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

Alcuni tipi di lavorazioni sono stati ripetuti all'interno di argomenti diversi, con prezzi differenti e/o con unità di misura diverse. In tali casi si tratta di una scelta volontaria, poiché esistono alcune voci di prezzo che differiscono a seconda del tipo di opera sviluppata o di lavorazione. Sarà compito del progettista scegliere e utilizzare la descrizione e il relativo prezzo che risponda alle esigenze progettuali specifiche rapportate alla effettiva lavorazione.

La figura della Direzione Lavori, per quanto attiene alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, è svolta da professionista esterno all'Amministrazione. In tutti gli articoli ove a tale figura è attribuito il compito di accettazione dei materiali, scelta di tipologia e caratteristiche degli stessi e altre attribuzioni, deve intendersi che tali scelte competono invece all'Amministrazione Comunale.

Si sottolinea ancora che le voci comprese nel prezzario definiscono caratteristiche, metodologie e prestazioni, ovvero la qualità dell'intervento da eseguire e le caratteristiche minime richieste dalla pubblica amministrazione. L'articolato descrittivo di ogni singolo prezzo, quale espressioni analitica delle componenti intrinseche e delle caratteristiche specifiche del prodotto considerato, deve intendersi estendibile anche a tutti i prodotti esistenti sul mercato, aventi valenza e caratteristiche equivalenti.

Si raccomanda di dare un'attenta lettura alle voci inserite nell'elaborato in quanto i materiali e le modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo. Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere.

Opere in ferro tondo

Nell'eventualità che la D.L. non potesse controllare la pesatura del ferro tondo per c.s., prima della posa in opera del medesimo, per contabilizzazione saranno adottati i seguenti pesi

Diam.	Pesi al metro lineare	Kg		m.
“	3	“	0,056	“
“	4	“	0,098	“
“	5	“	0,153	“
“	6	“	0,221	“
“	7	“	0,3	“
“	8	“	0,392	“
“	9	“	0,496	“
“	10	“	0,613	“
“	12	“	0,882	“
“	14	“	1,201	“
“	16	“	1,568	“

Capitolo**CATEGORIE DI LAVORO IN AMBITO URBANO**

- 100 MANO D'OPERA**
- 200 NOLEGGI E TRASPORTI**
- 300 MATERIALI A PIE' D'OPERA**
- 400 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI**
- 500 MOVIMENTI DI MATERIA**
- 600 SOVRASTRUTTURE STRADALI**
- 700 CALCESTRUZZO E FERRO TONDO PER C.A.**
- 800 MURATURE - TAVOLATI DI MATTONI - CONGLOM. - INTON. E SOTTOFONDI**
- 900 INFERRIATE E GRIGLIE**
- 1000 OPERE DI FOGNATURE**
- 1100 OPERE DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA**
- 1200 OPERE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE**
- 1300 ARREDO URBANO**

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------------------

100 – MANO D’OPERA

101	B.07.01.010	Operaio specializzato 3° livello	ore	38,05	79,05%
102	B.07.01.015	Operaio qualificato 2° livello	ore	35,50	79,05%
103	B.07.01.020	Operaio comune 1° livello	ore	32,00	79,05%
104	B.07.01.025	Conducente di macchine operatrici	ore	40,00	79,05%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
200 - NOLEGGI E TRASPORTI					
201	A.01.02.080	Nolo di automezzo, compreso carburante, lubrificante e autista a - portata utile fino a 2 t. b - portata utile oltre 2 t e fino a 5 t. c - portata utile oltre 5 t e fino a 8t.	ore ore ore	63,70 71,10 80,50	67,19% 67,19% 67,19%
202	B.07.02.035	Nolo di rullo compressore funzionante con personale di guida a - da 1 a 5 t. o vibrante di pari effetto b - da 6 a 11 t. o vibrante di pari effetto c - da 12 a 15 t. o vibrante di pari effetto	ore ore ore	63,15 71,50 82,25	67,19% 67,19% 67,19%
203	B.07.02.031	Noleggio di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso il personale di conduzione, funzionante in luogo per ogni ora di effettivo impiego a - cingolato fino a 20 t b - cingolato fino a 30 t c - gommato girevole 20 t d - mini escavatore	ore ore ore ore	88,20 118,00 90,60 70,35	67,19% 67,19% 67,19% 67,19%
204	A.02.02.115	Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio in condizione di piena efficienza già installato in cantiere; dato a nolo fermo (durata minima del nolo un giorno) a - con martello demolitore o perforatore normale b - per ogni martello in più oltre il primo	ore ore	4,00 1,15	67,19% 67,19%
	A.02.02.116	Nolo di compressore con motore elettrico o a scoppio in condizione di piena efficienza già installato in cantiere; dato a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. o carburante e accessori con il manovratore addetto saltuariamente alla manovra del compressore, escluso l'operaio addetto al martello c - con martello demolitore o perforatore normale	ore	9,90	67,19%
205	B.07.02.040	Nolo di pala meccanica caricatrice funzionante con personale di guida a - su ruote gommate anche retro escavatore fino a 70 HP b - su ruote gommate oltre 70 HP e fino a 120 HP c - su ruote gommate oltre 120 HP e fino a 160 HP d - cingolata oltre 70 HP e fino a 120 HP e - cingolata oltre 120 HP e fino a 160 HP	ore ore ore ore ore	76,30 88,20 101,30 89,40 104,90	67,19% 67,19% 67,19% 67,19% 67,19%
206	B.07.02.050	Nolo di motolivellatrice, funzionante compreso il carburante e personale di guida a - fino a 70 HP b - oltre 70 HP	ore ore	84,65 103,70	67,19% 67,19%
207	B.07.02.057	Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante ed autista a - a due assi con peso complessivo a pieno carico di 20 t b - a tre assi con peso complessivo a pieno carico di 33 t c - a quattro assi con peso complessivo a pieno carico di 40 t	ore ore ore	95,00 106,40 137,30	67,19% 67,19% 67,19%
208	A.02.02.125	Nolo di elettropompa di prevalenza fino a 5 m, per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, esclusi installazione e trasporto in cantiere, data a nolo ferma (durata minima del nolo 1 giorno di 8 ore). a - diametro della bocca aspirante 50 mm. b - diametro della bocca aspirante 100 mm.	giorno giorno	3,10 4,00	0,00% 0,00%
209	A.02.02.130	Nolo di elettropompa di prevalenza normale (fino a 5 m) per esaurimento di acque freatiche, in condizioni di piena efficienza, completa di accessori e tubazioni, esclusi installazione e trasporto cantiere, data a nolo funzionante, compreso consumo di f.e.m. e accessori, con manovratore addetto saltuariamente alla manovra. a - diametro della bocca aspirante 50 mm b - diametro bocca aspirante 100 mm	ore ore	6,80 7,85	39,53% 39,53%
210	B.07.02.052	Nolo di autospazzatrice da 6/8 mc, funzionante compreso carburante, lubrificante, ecc. e personale di guida; escluso trasporto e smaltimento del materiale aspirato	ore	121,60	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
300 - MATERIALI A PIE' D'OPERA					
301		Fornitura di vernice spartitraffico bianca, come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	1,96	0,00%
302		Fornitura di vernice spartitraffico gialla, come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	1,96	0,00%
303		Fornitura di vernice spartitraffico azzurro, come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	2,22	0,00%
304		Fornitura di vernice spartitraffico grigio/nera, come da caratteristiche di cui al Capitolato Speciale D'appalto	Kg	1,96	0,00%
305		Fornitura di diluente per vernice	Litro	1,60	0,00%
SEGNALI					
306		SEGNALE TRIANGOLARE			
	a	Dimensioni lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	13,70	0,00%
	b	Dimensioni lato 90 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	23,40	0,00%
	c	Dimensioni lato 120 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	37,40	0,00%
	d	Dimensioni lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	31,70	0,00%
	e	Dimensioni lato 90 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	53,50	0,00%
	f	Dimensioni lato 120 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	84,50	0,00%
307		SEGNALE QUADRATO o forma di rombo			
	a	Dimensione lato 40 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	13,80	0,00%
	b	Dimensione lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	27,00	0,00%
	c	Dimensione lato 90 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	43,20	0,00%
	d	Dimensione lato 40 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	31,00	0,00%
	e	Dimensione lato 60 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	53,00	0,00%
	f	Dimensione lato 90 cm. in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	106,40	0,00%
308		SEGNALI VARI QUADRATI			
	a	Dimensione 40x40 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad	13,80	0,00%
	b	Dimensione 60x60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad	27,00	0,00%
	c	Dimensione 90x90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad	43,20	0,00%
	d	Dimensione 40x40 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	31,00	0,00%
	e	Dimensione 60x60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	53,00	0,00%
	f	Dimensione 90x90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	106,40	0,00%
309		SEGNALE OTTAGONALE – Fermarsi e dare la precedenza			
	a	Dimensione da 60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	52,90	0,00%
	b	Dimensione da 90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	99,50	0,00%
310		SEGNALE CIRCOLARE			
	a	Dischi diametro Ø 40 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad	13,20	0,00%
	b	Dischi diametro Ø 60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1			
	a)	2 o 4 attacchi	cad	27,00	0,00%
	b)	8 attacchi	cad	31,60	0,00%
	e	Dischi diametro Ø 90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 1	cad	43,10	0,00%
	f	Dischi diametro Ø 40 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	29,30	0,00%
	g	Dischi diametro Ø 60 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	50,60	0,00%
	h	Dischi diametro Ø 90 cm. in alluminio 25/10 rifrangente classe 2	cad	97,80	0,00%
311		SEGNALI VARI RETTANGOLI - Indicazione			
	a	Dimensioni da cm. 60x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	48,90	0,00%
	b	Dimensioni da cm. 90x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	63,90	0,00%
	c	Dimensioni da cm. 60x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	75,30	0,00%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
	d	Dimensioni da cm. 90x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	165,00	0,00%
312		SEGNALI VARI RETTANGOLI - Servizi			
	a	Dimensioni da cm. 40x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	23,58	0,00%
	b	Dimensioni da cm. 40x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	39,10	0,00%
313		SENSO UNICO PARALLELO			
	a	Dimensione, da cm. 80x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	16,70	0,00%
	b	Dimensione, da cm. 100x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	25,30	0,00%
	c	Dimensione, da cm. 80x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	42,60	0,00%
	d	Dimensione, da cm. 100x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	51,80	0,00%
314		SEGNALE DI INDICAZIONE URBANA			
	a	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu, nero, bianco o marrone di formato cm. 100x20.	cad	31,60	0,00%
	b	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu, nero, bianco o marrone di formato cm. 125x25.	cad	55,80	0,00%
	c	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu, nero, bianco o marrone di formato cm. 150x30.	cad	77,00	0,00%
315		SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANA			
	a	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu o bianco di formato cm. 130x30.	cad	74,80	0,00%
	b	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu o bianco di formato cm. 150x40.	cad	104,65	0,00%
	c	In alluminio rifrangente classe 2, colori di identificazione verde, blu o bianco di formato cm. 250x70.	cad	168,50	0,00%
316		PANNELLI INTEGRATIVI DI SEGNALI QUADRATI O RETTANGOLARI			
	a	Dimensioni da cm. 90x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	43,10	0,00%
	b	Dimensioni da cm. 135x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	61,00	0,00%
	c	Dimensioni da cm. 90x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	92,60	0,00%
	d	Dimensioni da cm. 135x135 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	154,10	0,00%
317		PANNELLI INTEGRATIVI DI SEGNALI TRIANGOLARI			
	a	Dimensione da cm 53x18 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	10,90	0,00%
	b	Dimensione da cm. 80x27 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	15,50	0,00%
	c	Dimensione da cm. 105x35 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	24,70	0,00%
	d	Dimensione da cm 53x18 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	16,70	0,00%
	e	Dimensione da cm. 80x27 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	38,50	0,00%
	f	Dimensione da cm. 105x35 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	56,40	0,00%
318		PANNELLI INTEGRATIVI DI SEGNALI CIRCOLARI			
	a	Dimensioni da cm. 33x17 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	9,00	0,00%
	b	Dimensioni da cm. 33x17 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	8,80	0,00%
	c	Pannelli integrativi di segnali circolari da cm. 50x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	12,65	0,00%
	d	Pannelli integrativi di segnali circolari da cm. 50x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	16,10	0,00%
	e	Pannelli integrativi di segnali circolari da cm. 75x33 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	24,70	0,00%
	f	Pannelli integrativi di segnali circolari da cm. 75x33 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	44,80	0,00%
319		PANNELLO INTEGRATIVO MODELLO 5			
	a	Dimensione da cm. 25x10 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	4,60	0,00%
	b	Dimensione da cm. 35x15 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	8,60	0,00%
	c	Dimensione da cm. 55x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	11,50	0,00%
	d	Dimensione da cm. 25x10 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	6,90	0,00%
	e	Dimensione da cm. 35x150 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	12,10	0,00%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
	f	Dimensione da cm. 55x25 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	17,80	0,00%
320		TARGHE VIARIE			
	a	In alluminio rifrangente di classe 2 monofacciale: dimensioni cm. 60x20.	cad	30,50	0,00%
	b	In alluminio rifrangente di classe 2 bifacciale: dimensioni cm. 60x20.	cad	54,60	0,00%
	c	In alluminio rifrangente di classe 2 monofacciale: dimensioni cm. 80x20.	cad	29,90	0,00%
	d	In alluminio rifrangente di classe 2 bifacciale: dimensioni cm. 80x20.	cad	62,70	0,00%
	e	In alluminio rifrangente di classe 2 monofacciale: dimensioni cm. 80x25.	cad	35,70	0,00%
	f	In alluminio rifrangente di classe 2 bifacciale: dimensioni cm. 80x25.	cad	62,10	0,00%
	g	In alluminio rifrangente di classe 2 monofacciale: dimensioni cm. 100x25.	cad	41,40	0,00%
	h	In alluminio rifrangente di classe 2 bifacciale: dimensioni cm. 100x25.	cad	73,00	0,00%
321		DELINEATORE DI CURVA STRETTA O TORNANTE			
	a	Dimensione da cm. 240x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	83,40	0,00%
	b	Dimensione da cm. 240x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	118,45	0,00%
322		DELINEATORE MODULARE DI CURVA			
	a	Dimensione da cm. 60x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	23,50	0,00%
	b	Dimensione da cm. 70x70 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	31,00	0,00%
	c	Dimensione cm. 60x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	38,50	0,00%
	d	Dimensione cm. 70x70 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	55,20	0,00%
323		DELINEATORE MODULARE DI CURVA TEMPORANEA			
	a	Dimensione da cm. 60x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	23,60	0,00%
	b	Dimensione da cm. 90x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	54,10	0,00%
	c	Dimensione da cm. 60x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	38,60	0,00%
	d	Dimensione da cm. 90x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	96,00	0,00%
324		DELINEATORE PER DEVIAZIONE TEMPORANEA			
	a	Dimensione cm. 240x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	83,40	0,00%
	b	Dimensione cm. 240x60 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	118,50	0,00%
325		DELINEATORE PER INTERSEZIONI A T			
	a	Dimensione cm. 360x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 1	cad	239,20	0,00%
	b	Dimensione cm. 360x90 in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2	cad	438,15	0,00%
		ACCESSORI			
326		Dossi artificiali costituiti da elementi in rilievi prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebraure gialle e nere di eguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. I moduli facilmente rimovibili in caso di necessità, saranno completi di ancoraggi alla pavimentazione tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di partesi essi:			
	a	- Modulo di lunghezza 60 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 3 cm	m	80,50	0,00%
	b	- Modulo di lunghezza 90 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 5 cm	m	159,30	0,00%
	c	- Modulo di lunghezza 120 cm minimo, nella direzione di marcia, per metro lineare di larghezza, spessore minimo 7 cm	m	250,70	0,00%
327		Specchio stradale circolare convesso completo di attacchi e snodo in acciaio zincato per l'orientamento dello stesso, su supporto in materiale infrangibile, completo di bulloni, rondelle, in acciaio inox e quant'altro necessario per l'esecuzione del manufatto a regola d'arte. La superficie riflettente dovrà essere tale da garantire la sicurezza di eventuali passanti in caso di urti accidentali e la durata delle proprie caratteristiche.			
	a	- diametro Ø 60 cm	cad	58,70	0,00%
	b	- diametro Ø 90 cm	cad	83,40	0,00%
328		Fornitura di pali tubolari zincati anticorrosione			
	a	- aventi altezza ml. 3,60 e sezione mm. 48	m	21,90	0,00%
	b	- aventi altezza ml. 3,00 e sezione mm. 48	m	17,80	0,00%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
	c	- aventi altezza ml. 2,00 e sezione mm. 48	m	12,10	0,00%
	d	- aventi altezza ml. 1,50 e sezione mm. 48	m	9,20	0,00%
	e	- aventi altezza ml. 3,60 e sezione mm. 60	m	27,60	0,00%
	f	- aventi altezza ml. 3,00 e sezione mm. 60	m	23,00	0,00%
329		Fornitura di collari semplici in ferro completi di bulloni zincati a testa quadra			
	a	- per l'applicazione dei cartelli a palo da mm. 48	cad	0,60	0,00%
	b	- per l'applicazione dei cartelli a palo da mm. 60	cad	0,70	0,00%
330		Fornitura di collari doppi in ferro zincato, completi di bulloni a testa quadrata per l'applicazione di cartelli bifacciali.			
	a	- a palo da mm 48	cad	2,10	0,00%
	b	- a palo da mm 60	cad	2,60	0,00%
331		Fornitura staffe prolungamento pali da 60 mm, in acciaio zincato	cad	16,10	0,00%
332		Fornitura di staffoni da 60 mm con tappi per segnali nome strada	cad	8,40	0,00%
333		Fornitura di tappi PVC			
	a	- diametro Ø 48 mm	cad	0,70	0,00%
	b	- diametro Ø 60 mm	cad	0,80	0,00%
334		Fornitura di mensola per applicazione a bandiera di cartelli stradali in ferro ad U, zincata, lunghezza ml. 1,00	cad	8,10	0,00%
335		Fornitura di transenne pedonali zincate in tubo, di lunghezza cm 200 ed altezza cm 110, muniti di ganci collegati tra loro in linea o ad angolo retto con banda rifrangente monofacciale.	cad	104,70	0,00%
336		Fornitura di cavalletti pesanti in profilato verniciato con asta chiudibile, completi di piastrine e bulloni per l'applicazione dei cartelli			
	a	- altezza cm 80	cad	19,60	0,00%
	b	- altezza cm 125	cad	33,40	0,00%
337		Fornitura di colonna luminosa in plexiglass e alluminio, completa di impianto a luce fissa o lampeggiante.	cad	164,45	0,00%
338		Fornitura di colonna luminosa in plexiglass e alluminio, completa di impianto a luce fissa o lampeggiante con segnale d'obbligo e relativi attacchi.	cad	245,60	0,00%
339		Fornitura di delineatore speciale di ostacolo (Fig. II472 art. 177), comprensivo di: disco in alluminio 25/10 diametro 60 ricoperto di pellicola classe 2, semicilindro in alluminio 25/10 ricoperto in pellicola gialla classe 2 cm. 45x50, palo zincato diametro mm. 48, collari e bulloneria e ogni altro onere.	cad	67,90	0,00%
340		Fornitura di rettangolo in alluminio rifrangente classe 1 con supporti pieghevoli, dimensioni 120x85 cm.	cad	100,60	0,00%
341		Fornitura di barriera stradale smontabile in lamiera 10/10 scatolata e verniciata a fuoco, frontale bianco e rosso rifrangente, sostegni in lamiera zincata, dimensioni fascia cm. 150x20.	cad	40,90	0,00%
342		Fornitura di lampeggiatore stradale con fotocellula e lente bifronte gialla o rossa, fissabile al sostegno mobile o all'attacco speciale per transenne funzionante a pile.	cad	19,55	0,00%
343		Fornitura di pile complete per lampeggiatore stradale	cad	4,60	0,00%
344		Fornitura di sostegno mobile in acciaio per fissaggio di lampeggiatore stradale	cad	5,20	0,00%
345		Attacco a transenna mobile per lampeggiatore stradale.	cad	3,50	0,00%
346		Fornitura di mascherine per protezione delle vie respiratorie facciali filtranti (cad.uno)	cad	0,60	0,00%
347		Fornitura di guanti per protezione mani.	cad	2,90	0,00%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
348		Fornitura di calzature antfortunistiche con dispositivo di sfilamento rapido, puntale in acciaio e lamiera antiforo.	cad	46,00	0,00%
349		Fornitura di tuta intera tipo pesante (invernale) in cotone/poliestere fluorescente alta visibilità, dotata di strisce retroriflettenti grigio-argento a luce riflessa bianca per la segnalazione di addetti ai lavori.	cad	81,70	0,00%
350		Fornitura di tuta intera tipo leggera (estiva) in cotone/poliestere fluorescente alta visibilità, dotata di strisce retroriflettenti grigio-argento a luce riflessa bianca per la segnalazione di addetti ai lavori.	cad	50,60	0,00%
351		Fornitura di giaccone con interno in lana staccabile, impermeabile, bande rifrangenti grigio-argento e chiusura con cerniera.	cad	46,00	0,00%
352		Fornitura di cassetta portatile di medicazione, completa di medicine di primo intervento.	cad	34,50	0,00%
353		Fornitura di torce a vento h. cm. 80 & cm. 3.	cad	2,30	0,00%
354		Fornitura di nastro segnaletico a strisce diagonali bianco e rosso rifrangenti ml. 50,00	cad	4,10	0,00%
355		Fornitura di coni bicolore altezza cm. 50 in gomma	cad	11,50	0,00%
356		Fornitura di sacchi di appesantimento colore arancione (al sacco)	cad	8,10	0,00%
357		Fornitura di morsetto per prolunga pali & 48 e & 60.	cad	11,00	0,00%
358		Fornitura di dime per segnaletica orizzontale in alluminio			
	a	- Scritta STOP	cad	58,70	0,00%
	b	- Scritta BUS	cad	71,30	0,00%
	c	- Scritta SCUOLA	cad	92,00	0,00%
	d	- Simbolo Handicap	cad	120,80	0,00%
	e	- Simbolo pista ciclabile	cad	42,60	0,00%
	f	- Freccia dritta	cad	50,60	0,00%
	g	- Freccia curva	cad	58,70	0,00%
359		Fornitura di catadirotti "occhio di gatto"	cad	8,70	0,00%
360		Fornitura di filo plasticato grosso, rotolo da Kg. 15.	cad	21,80	0,00%
361		Fornitura di filo plasticato sottile, rotolo da Kg. 15.	cad	28,20	0,00%
362		Fornitura di mazzetta da g. 1.000	cad	5,20	0,00%
363		Fornitura di carta da carrozziere rotolo da ml. 50.	cad	2,30	0,00%
364		Fornitura di secchi in plastica di muratore	cad	5,80	0,00%
365		Fornitura di pennelli piatti da n. 50 e 60.	cad	2,30	0,00%
366		Fornitura di rulli con manico cm. 10/14	cad	3,50	0,00%
367		Fornitura di graffe Band – it 201 stainless steel 3/8 una scatola da 100 pezzi	cad	27,60	0,00%
368		Fornitura di banda "reggia it 201 stainless steel 3/8 un rotolo da m. 30 mm.6.3	cad	25,30	0,00%
370	B.07.03.065	Sabbia viva di cava lavata (peso medio 1570 kg/m3)	t	23,50	0,00%
371	B.07.03.071	Mista naturale di ghiaia e sabbia, per formazione di sottofondi o rilevati stradali, secondo UNI CNR 10006	t	21,00	0,00%
372	B.07.03.080	Ciottoloni di cava lavati (peso medio 1800 kg/m3)	t	14,95	0,00%
373	B.07.03.085	Ghiaietto di cava (peso medio 1590 kg/m3)	t	21,00	0,00%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
374	B.07.03.075	Ghiaia di cava (peso medio 1700 kg/m3)	t	20,00	0,00%
375	B.07.03.095	Pietrischetto da frantumazione di ciottoli o ghiaia			
		a - pietrischetto 12/20 mm (peso medio 1450 kg/m3)	t	20,45	0,00%
		b - pietrischetto 6/12 mm (peso medio 1450 kg/m3)	t	22,00	0,00%
		c - graniglia 3/6 mm (peso medio 1400 kg/m3)	t	23,10	0,00%
		d - graniglia 1/3 mm (peso medio 1400 kg/m3)	t	23,10	0,00%
376	A.01.03.190	Calce idrata da costruzione in sacchi di carta da 50 kg	q.li	17,00	0,00%
377	A.01.03.205	Legante idraulico per costruzioni in sacchi di carta da 25 kg - 3,0 Mpa	q.li	15,00	0,00%
378	A.01.03.210	Cemento composito tipo R 325, in sacchi di carta da 25 kg	q.li	21,00	0,00%
379	A.01.03.220	Cemento composito tipo R 425, in sacchi di carta da 25 kg	q.li	22,60	0,00%
380	A.01.03.245	Mattoni pieni tipo "Milano" (6x11x23 cm)	n°	0,33	0,00%
381	A.01.03.370	Acciaio tondo per cemento armato, in barre a aderenza migliorata, qualità B450C (exFeB44) controllato in stabilimento	t	720,00	0,00%
382	A.01.03.375	Rete d'acciaio elettrosaldato tipo standard (per quantitativi forniti da magazzino)	t	763,00	0,00%
383	A.01.03.405	Filo di ferro cotto			
		a - nero (diametro 1 mm.)	kg	1,80	0,00%
		b - nero (diametro 3 mm.)	kg	1,35	0,00%
		c - zincato (diametro 1 mm.)	kg	2,45	0,00%
		d - zincato (diametro 3 mm.)	kg	1,85	0,00%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
400 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI					
401	-	Rimozione di cordoni a mano, retti o curvi di qualunque sezione, compreso l'accatastamento nell'area del cantiere e ogni onere per la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, la custodia in cantiere dei cordoni a disposizione della D.L., il carico e il trasporto del materiale eccedente alla PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica.			
		a - cordoni in granito	m.	7,00	28,46%
		b - cordoni in calcestruzzo	m.	3,00	28,46%
		c - maggiorazione per interventi di modesta entità	%	50%	
402	-	Rimozione a mano di risolte, in qualsiasi materiale, di qualunque sezione, compreso ogni onere per la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, l'accatastamento nell'area di cantiere, la custodia delle risolte a disposizione della D.L., il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica.	n°	10,00	28,46%
403	-	Rimozione a mano, di lastre in qualsiasi materiale, spessore 15/20 cm., larghezza di 40/50/60 cm., compreso ogni onere per la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, l'accatastamento e la custodia delle lastre nell'area di cantiere a disposizione della D.L., il carico e il trasporto dei materiali alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica.	m.	12,00	28,46%
404	-	Demolizione e rimozione di conglomerato bituminoso, tipo <i>tout-venant</i> bitumato, con escavatore o ruspa, compreso ogni onere per il carico e trasporto delle macerie alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica.			
		a - per 15 cm. di spessore o frazione	m ²	7,65	28,46%
		b - per ogni cm. in più o frazione	m ²	0,35	28,46%
405	-	Demolizione di pavimento o sottofondo di calcestruzzo da marciapiede fino a uno spessore di cm 10, inclusi cordoli in calcestruzzo e manufatti rinvenuti nella demolizione, compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica; compreso inoltre il taglio di radici d'alberature rinvenute nello scavo con cesoie e fornitura e posa di cicatrizzanti sulle ferite.	m ²	16,00	28,46%
406	-	Disfacimento con mezzi meccanici e a mano di pavimento in conglomerato bituminoso o asfalto colato, o pavimentazioni similari da marciapiede, compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica.	m ²	4,50	28,46%
407	B.07.04.205	Scarifica a freddo di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchine fresatrici adeguate per qualsiasi tipo di superficie, compreso le rifiniture a mano attorno ai manufatti di ispezione di qualsiasi forma e dimensione, rinvenuti nella pavimentazione o in aderenza alle cordonature esistenti, compreso altresì la messa in quota di tutti i manufatti d'ispezione di qualsiasi forma e dimensione rinvenuti nell' area della fresatura con le modalità previste nel capitolato prestazionale , alla quota di progetto e il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica, l'accurata pulizia e la preparazione del fondo.			
		a - per profondità fino a 3 cm.	m ²	2,52	28,46%
		b - per profondità fino a 4 cm.	m ²	3,42	28,46%
		c - per profondità fino a 5 cm.	m ²	4,32	28,46%
		d - per profondità fino a 6 cm.	m ²	5,22	28,46%
		e - per ogni cm. di profondità oltre i 6 cm.	m ²	0,85	28,46%
		f - aumento per superfici inferiori a mq. 200	m ²	50%	28,46%
408	-	Rimozione a mano di masselli cementizi "autobloccanti", di qualunque altezza e forma, compreso ogni onere per l'accatastamento nell'area di cantiere, la custodia delle pavette a disposizione della D.L., il carico e il trasporto del materiale successivamente non posato al magazzino comunale.	m ²	4,00	28,46%
409	A.01.04.010	Demolizione di struttura effettuata con mezzi meccanici, valutata per cubatura effettiva, compreso abbassamento, il carico e trasporto del materiale alle PP.DD. e l'eventuale corrispettivo per diritto di discarica.			
		a - muratura di mattoni	m ³	116,00	28,46%
		b - muratura di calcestruzzo	m ³	220,00	28,46%
		c - cemento armato	m ³	347,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
410	A.02.04.025	Disfacimento di solo intonaco (scrostamento) eseguito a mano, compreso ogni onere per il carico e il trasporto delle macerie alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di scarica			
		a - fino a 3 cm di spessore	m ²	13,20	28,46%
		b - oltre 3 cm di spessore, per ogni cm di spessore in più	m ²	2,29	28,46%
411	A.01.04.005	Demolizione completa di fabbricati valutati a m ³ vuoto per pieno, compreso l'accatastamento entro l'area del cantiere del materiale di spoglio, il trasporto delle macerie alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di scarica			
		a - struttura portante in mattoni e solai di legno, ferro o voltini	m ³	15,00	28,46%
		b - struttura e solai in c.a.	m ³	19,70	28,46%
412	B.07.04.245	Taglio d'asfalto con lama circolare o con martello demolitore o perforatore, compreso motore elettrico o a scoppio in condizioni di piena efficienza, carburante, lubrificanti, accessori e operai addetti ai mezzi, fino a un'altezza di 15 cm..	m.	3,65	28,46%
413	-	Demolizione di pozzetti stradali (caditoia/marciapiede) o canalette con griglia, effettuata con mezzi meccanici, compreso il carico e il trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD. autorizzate, la sigillatura del foro di allacciamento, la rimozione del chiusino in ghisa o C.A. e il trasporto al magazzino comunale.	n°	35,00	28,46%
414	-	Demolizione fondazione punti luce (plinti) esistenti, dim. cm 80x80x120, effettuata con mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD..	n°	200,00	28,46%
415	-	Rimozione a mano, di lastre lapidee in qualsiasi materiale e spessore, compreso ogni onere per la demolizione del calcestruzzo di sottofondo, l'accatastamento e la custodia delle lastre nell'area di cantiere a disposizione della D.L., il carico e il trasporto dei materiali alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di scarica.	m ²	15,00	28,46%
416	-	Carotatura di pavimentazione lapidea di diametro sino a 14 cm e spessore sino a 20 cm, effettuata con mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto e il conferimento dei materiali di risulta alle PP.DD..	n°	100,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
500 - MOVIMENTI DI MATERIA					
501	-	Scavo generale di sbancamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale del materiale di risulta alle PP.DD., le eventuali sbadacchiature occorrenti e il corrispettivo per diritto di discarica.	m ³	7,50	14,23%
502	B.07.04.216	Scavo per la formazione di cassonetto, in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino al piano fissato dalla D.L., compreso ogni onere per il carico e trasporto del materiale alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica	m ³	8,25	14,23%
503	-	Scavo per collettori di fognatura, principali e secondari, camerette d'ispezione, fondazioni, pozzetti ed altri manufatti in terreni di qualsiasi natura e consistenza anche sotto il livello delle acque sorgive, anche in presenza d'armatura delle pareti di scavo o sottoservizi, compresi la formazione di pista per lo scavo, così pure il reinterro con costipamento di materiale esistente in sito, il carico e il trasporto alle PP.DD. autorizzate del materiale esuberante e diritto di discarica a cura e spese della ditta appaltatrice			
		a - per scavo con profondità fino a 3,50 m.	m ³	16,00	14,23%
		b - sovrapprezzo per scavo con profondità oltre i 3,50 m.	m ³	4,00	14,23%
		c - per scavo eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano per pozzetti, allacciamenti alle fognature e spostamenti di sottoservizi	m ³	25,10	14,23%
504	-	Scavo a mano di cassonetti per il ripristino di pavimentazione stradale, compreso ogni onere per il carico e il trasporto del materiale alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica	m ³	38,00	28,46%
505	-	Sovrapprezzo agli scavi per rottura massicciata, limitatamente allo spessore della stessa.	m ³	4,00	14,23%
506	B.07.04.259	Compenso per armatura a cassero chiuso di qualsiasi materiale di pareti di scavo eseguiti in terreno fortemente spingente in presenza di falde freatiche abbondanti, compresi tutti gli oneri, prestazioni, forniture e spese occorrenti per l'esecuzione, il mantenimento e l'eventuale ripresa delle armature e puntellamenti, nonché il noleggio di materiali e macchinari occorrenti per pareti rivestite con tavole rifilate a contatto o pannelli metallici.	m ²	18,62	28,46%
507	B.07.04.235	Reinterro degli scavi con materiali:			
		a- dislocato in prossimità dello scavo, eseguito con mezzi meccanici	m ³	1,80	14,23%
		b- con materiale altrimenti presente in cantiere, compreso carico e trasporto	m ³	6,10	14,23%
508	-	Demolizione di condotta di fognatura o strutture murarie rinvenute negli scavi, valutata per la cubatura effettiva del tubo o manufatto	m ³	210,00	14,23%
509	-	Compenso per la sistemazione dei rilevati (cunette, fossi ecc.) disposti secondo le sagome esistenti o prescritte, debitamente costipati, compreso l'onere della preparazione della zona mediante la profilatura delle scarpate e loro rivestimento con terra vegetale dello spessore di almeno 20 cm. e formazione di prato, compresa fresatura, vangatura, rastrellatura, seminagione, reinterro del seme, rullatura, compresa altresì la fornitura del seme preventivamente accettato dalla D.L., in ragione di 2,8 kg. per ogni 100 m ² , concimazioni organiche e inorganiche secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.	m ²	25,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
600 - SOVRASTRUTTURE STRADALI					
601	-	Sabbia di fiume o di cava fornita e stesa sulla piattaforma stradale, dello spessore finito di 10 cm., quando a giudizio della D.L. ne sia ritenuta necessaria la posa prima dell'esecuzione della massiciata di sottofondo.	m ³	28,00	14,23%
602	B.07.04.330	Spargimento di materiale a formazione di sottofondo stradale (esclusa la fornitura): a - a macchina, di materiale sabbioso b - a macchina, di ghiaia, di pietrischetto e di mista naturale di cava c - a mano di ghiaia e ghiaietto	m ³ m ³ m ³	1,15 1,35 10,30	14,23% 14,23% 14,23%
603	B.07.04.335	Cilindratura di ghiaia, pietrisco o pietrischetto, con rulli compressori di peso adatto, fino a completo assestamento (per spessori soffici). a - di ghiaia b - di pietrischetto c - di materiali sabbio - ghiaiosi (mista)	m ³ m ³ m ³	1,80 2,30 1,30	14,23% 14,23% 14,23%
604	B.07.04.341	Fornitura stesa e cilindratura di mista naturale ghiaiosa di fiume o cava, a formazione di sottofondo stradale, compreso il lavaggio a fondo della massiciata. a - per spessori finiti compressi	m ³	25,20	14,23%
605	-	Fornitura, stesa e cilindratura di mista naturale ghiaiosa di fiume o cava, a formazione di sottofondo stradale, compreso il lavaggio a fondo della massiciata, ma per correzione di livellette (spessori compressi).	m ³	28,00	14,23%
606	B.07.04.361	Spargimento e fornitura a spruzzo di materiali bituminosi e catramosi, compreso l'occorrente macchinario. a - emulsione acida normale	m ²	1,25	5,53%
607	B.07.04.366	Fornitura in opera di conglomerato bituminoso prodotto a caldo compreso materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), fornitura e spandimento di emulsione bituminosa, stendimento, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso modificato con polimeri elastometrici e/o plastometrici (additivo gamma Agip Eliflex o equivalente dosaggio pari a 0,5% sul peso del bitume previsto dal capitolato tecnico) e la pulizia delle pavimentazioni. Garanzia 2 anni dalla posa. a - per <i>tout-venant</i> (q.li 18/m ³) b - per <i>binder</i> pezzatura 5/15 (q.li 16/m ³) c - per tappeto d'usura pezzatura 2/7 mm. q.li 17/m ³ d - per tipo plastico uso invernale e - Fornitura in opera di <i>binder</i> pezzatura 5/15 (q.li 16/m ³) per ogni cm compresso. Steso con finitrice. f - per chiusura buche stradali tipo plastico invernale	q.li q.li q.li q.li m ² m ²	8,67 9,86 11,14 16,11 2,10 60,00	5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53%
608	B.07.04.371	Fornitura in opera di conglomerato bituminoso prodotto a caldo (<i>tout-venant</i> bituminoso) compreso: materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), stendimento con finitrice, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso modificato con polimeri elastometrici e/o plastometrici (additivo gamma Agip Eliflex o equivalente dosaggio pari a 0,5% sul peso del bitume previsto dal capitolato tecnico) e la pulizia delle pavimentazioni, in spessore finiti. Garanzia 2 anni dalla posa. a - spessore finito 8 cm. eseguito con finitrice b - spessore finito 10 cm. eseguito con finitrice c - spessore finito 15 cm. eseguito con finitrice d - aumento per esecuzione a mano.	m ² m ² m ² m ²	12,37 15,43 22,82 40%	5,53% 5,53% 5,53% 5,53%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
609	B.07.04.375	Formazione in opera di tappeti d'usura in conglomerato bituminoso prodotto a caldo, compreso: materiali (esclusi quelli provenienti da scarifiche stradali), fornitura e spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,5 kg/mq, stendimento con finitrice, rullatura con rullo di peso adeguato, il legante bituminoso modificato con polimeri elastometrici e/o plastometrici (additivo gamma Agip Eliflex o equivalente dosaggio pari a 0,5% sul peso del bitume previsto dal capitolato tecnico), spessore finito, confezionato con graniglia e sabbia e la pulizia delle pavimentazioni, misurati per spessori finiti. Nel prezzo è compresa la stesa a mano per le finiture agli incroci stradali e attorno a tutti i manufatti stradali presenti nell'ambito dei lavori. Garanzia 2 anni dalla posa. a - strato di usura per strade urbane e locali - Classe T 2, spessore finito 25 mm. con graniglia in pezzatura fino a 0/6 mm. - BITUME NON MODIFICATO b - strato di usura per strade urbane e locali - Classe T 2, spessore finito 30 mm. con graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm. - BITUME NON MODIFICATO c - strato di usura per strade di grande scorrimento - Classe T 3, spessore finito 35 mm. con graniglia in pezzatura fino a 0/12 mm. d - strato di usura per strade di grande scorrimento - Classe T 4, spessore finito 40 mm. tipo GRENUÉ e - strato di usura per strade di grande scorrimento - Classe T 4, spessore finito 50 mm. tipo GRENUÉ f - aumento per esecuzione a mano. g - deduzione per conglomerato bituminoso non modificato	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	7,57 6,80 7,95 8,67 10,84 40% 3%	5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53% 5,53%
610		Conglomerato bituminoso, per interventi urgenti di manutenzione stradale di chiusura buche e ripristini di pavimentazioni gravemente ammalorate, in conglomerato bitumato da usare a freddo, plastico, a base di bitume modificato e fibre. Tipo Modipatch o equivalente. Fornitura minima 1 bancale da 60 sacchi - sacco da 25 Kg. a - fornitura e posa in opera, copresi mezzi di trasporto b - solo fornitura a magazzino comunale	cad. cad.	18,00 9,00	28,46% 28,46%
611		Intervento invernale di manutenzione pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso compreso: - Materiali; - Mezzi di trasporto tramite contenitore termico montato su autocarro in condizioni atmosferiche avverse (invernali), costituito da un contenitore completamente coibentato e dotato di bruciatori che garantiscono il mantenimento del conglomerato bituminoso a una temperatura costante per 24/36 ore, l'attrezzatura dovrà consentire d'effettuare rappezzi di buche o ripristini in pavimentazioni bituminose, a seguito di fresature di dimensioni circoscritte, utilizzando materiale caldo con temperature d'esercizio ottimali pari a quelle originali dell'impianto di confezionamento direttamente in cantiere; - fornitura e spandimento di emulsione bituminosa in ragione di 1,5 kg/mq; - stendimento; - rullatura con rullo di peso adeguato; - pulizia delle pavimentazioni. Spessore minimo compresso 5 cm.	m ²	60,00	28,46%
612		Ripristino pavimentazione marciapiedi esistenti, eseguendo le seguenti prestazioni: a) scarificazione a freddo di pavimentazione marciapiedi in conglomerato bituminoso, spessore medio 3 cm, eseguito con macchina fresatrice adeguata per ogni tipo di situazione e superficie, compreso le rifiniture in aderenza ai manufatti d'ispezione di qualsiasi forma rinvenuti nel marciapiede, compreso il carico meccanico o manuale del materiale di risulta e il trasporto alle PP.DD. con conferimento e corrispettivo di diritto di scarica; b) bonifica del piano fresato mediante fornitura e stesa di materiali idonei; c) stendimento di strato di separazione con sabbia vagliata; d) pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 20 mm., per marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia di marmo. Il tutto dovrà essere dato in opera finito a regola d'arte compreso ogni onere	m ²	28,00	28,46%
613		Ripristino con pietrischetto bitumato a pezzatura diversa, a caldo, posto in opera per rappezzi, compresa picconatura, squadratura, pulitura, spalmatura di emulsione in ragione di kg 1,5 per m ² , rullatura e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di scarica.	q.li	17,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
614	-	Ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici, eseguendo le seguenti prestazioni:			
		a) Scarificazione a freddo di pavimentazione bituminosa per 15 cm di spessore con macchina fresatrice adeguata, scavo di cassonetto spessore 40 cm, il carico e il trasporto di tutto il materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica, formazione di ossatura con mista di cava locale rullata fino a ottenere uno spessore finito di 40 cm; fondazione in <i>tout-venant</i> bitumato spessore finito cm 10, con percentuale di bitume dal 5,5% al 4,5% sul peso, rullatura, emulsione bituminosa in ragione di kg 1,5/mq e tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore finito di 2,5 cm. E' richiesto l'impiego di rullo tandem del peso minimo di 8 tonellate; I leganti bituminosi dovranno essere integrati con prodotti attivanti l'adesività, al fine di aumentare l'affinità chimica bitume-aggregato e diminuire i rischi di sgranamento.	m ²	49,25	5,53%
		b) Scarificazione a freddo di pavimentazione bituminosa per 15 cm di spessore con macchina fresatrice adeguata, scavo di cassonetto spessore 10 cm, il carico e il trasporto di tutto il materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica, bonifica del piano fresato mediante fornitura e stesa di materiali stabilizzanti a formazione di ossatura stradale, rullata fino a ottenere uno spessore finito di 10 cm; fondazione in <i>tout-venant</i> bitumato spessore finito cm 10 steso a mano o con finitrice, con percentuale di bitume dal 5,5% al 4,5% sul peso, rullatura, emulsione bituminosa in ragione di kg 1,5/mq E' richiesto l'impiego di rullo tandem del peso minimo di 8 tonellate; I leganti bituminosi dovranno essere integrati con prodotti attivanti l'adesività, al fine di aumentare l'affinità chimica bitume-aggregato e diminuire i rischi di sgranamento.	m ²	38,30	5,53%
615	B.07.04.395	Formazione di pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 20 mm.			
		a) Formazione di pavimentazione in asfalto colato dello spessore di 20 mm. per marciapiedi, con superficie ricoperta di graniglia, marmo o frattazzata con sabbietta, compreso spolvero di sabbia fine sul sottofondo di cemento previa pulizia della pavimentazione sottostante.	m ²	17,85	28,46%
		b) Fornitura in opera di asfalto colato colorato (rosso, verde, azzurro ecc.), ottenuto mediante il mescolamento a caldo di aggregati minerali con mastice bituminoso, impiegando additivi o filler costituiti da polveri di origine calcarea opportunamente macinate. Il bitume per la formazione del mastice bituminoso soddisfa le vigenti norme EN 12591 sui bitumi tradizionali stradali, con penetrazione 40/50, con l'aggiunta di polimeri per aumentarne la plasticità e la durezza. Le resine utilizzate per la colorazione sono certificate ANAS per la resistenza a carburanti e lubrificanti e sono resistenti all'abrasione e antisdrucchiolo (skid resistance Tester: valore min. 60 norma UNI EN 1436/1998). La posa in opera di asfalto colato avviene in un unico strato di circa 2 cm; successivamente viene posto un sottile strato di primer per consentire una buona adesione della resina. Il trattamento di colorazione è eseguito a mano con rullo o spatola applicando 2 mani di resina. La stesa di resina può essere realizzata con temperature comprese tra i +10° e +30° e con umidità non superiore all'85%.			
		La superficie trattata non è calpestabile per almeno 48 ore dell'esecuzione. Nel corso del tempo si verificherà un leggero cambio di tonalità a causa della normale ossidazione del materiale.	m ²	20,50	28,46%
		c) Formazione di pavimentazione in asfalto colato rosso tipo Guss-Red o equivalente, per piazzali, aree di sosta, marciapiedi, ciclabili dello spessore di 20 mm su sottofondo di cemento, granigliato nelle dovute proporzioni con bitumi semi-solidi, di valori penetrometrici 25/50 dmm, filler solitamente come carbonato di calcio CaCO ₃ ed inerti di adeguata granulometria con aggiunta di colorante naturale (ossido di ferro), e aggiunte di polimeri ed elastomeri che portano la durezza a 70-80° (prova palla ad anello). Posato in un solo strato comprese le difese delle aree di lavoro e la segnaletica stradale, la pulizia del fondo, lo spargimento di graniglia lapidea rossa sulla superficie finita ed altro onere relativo.	m ²	22,00	28,46%
616	B.07.04.280	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati "ad arco contrastante" su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm soffice, compreso materiali; sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia e ogni altra prestazione occorrente.			
		a - pezzatura 4/6 cm.	m ²	97,50	28,46%
		b - pezzatura 6/8 cm.	m ²	101,30	28,46%
		c - pezzatura 8/10 cm.	m ²	110,00	28,46%
		d - pezzatura 10/12 cm.	m ²	133,10	28,46%
		e - solo rimozione di cubetti in porfido di qualsiasi dimensione, compresa la pulizia e l'accatastamento in cantiere per successiva posa	m ²	15,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		f - solo posa in opera di pavimentazione in cubetti di porfido varie pezzature, su letto di sabbia miscelata a secco con cemento R 325, spessore 10 cm. soffice, sigillatura dei giunti con boiaccia cementizia e ogni altra prestazione occorrente.	m ²	40,00	28,46%
617		Fornitura e posa in opera di pavimentazione lapidea, compresi lo scavo, il letto di malta di cemento idraulico a q.li 3/m ³ di cemento R 325, e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento eseguita a mano tipo con puro cemento R 425 e la pulitura manuale con spazzolatura:			
		a - lastre di porfido del Trentino Alto Adige a spacco, spess. 4/5 cm, posato a opus incertum con lastre a spacco.	m ²	80,00	28,46%
		b - lastre di porfido del Trentino Alto Adige a spacco, - bordi segati, spessore 5/8 cm larghezza 15/20 cm posato a lunghezza a correre.	m ²	125,00	28,46%
		c - lastre di granito grigio di Sardegna spessore 6 cm. larghezza 50 cm. lunghezza a correre minimo 50 cm., con tutte le facce a piano sega e la parte superiore calpestabile lavorata a bocciardatura.	m ²	233,00	28,46%
		d - binderi di porfido del Trentino Alto Adige sez. 12x12x40 cm. La faccia superiore dei binderi dovrà essere a piano naturale di cava, le coste a spacco ortogonali al piano o a sottosquadra.	m ²	270,00	28,46%
		e - binderi di porfido del Trentino Alto Adige sez. 12x12x25 cm. La faccia superiore dei binderi dovrà essere a piano naturale di cava, le coste a piano sega ortogonali al piano o a sottosquadra.	m ²	305,00	28,46%
		f - cubetti in marmo carrara o similare parte a vista lucidate pezzatura 8/10	m ²	165,00	28,46%
		g - cubetti in granito grigio pezzatura 10/12 cm	m ²	125,00	28,46%
		h - lastre di marmo bianco "Carrara" spessore 6 cm. larghezza 90 cm. lunghezza 120, con tutte le facce a piano sega, coste fresate a giunto e la parte superiore calpestabile lavorata a levigatura media.	m ²	240,00	28,46%
		i - aumento voci precedenti per posa mediante utilizzo di malta epossidica ad alta resistenza meccanica tipo Floorquarz o equivalente, da utilizzare per il fissaggio della pavimentazione lapidea. Quantità minima 15 kg/mq	%	45,00	
618		Fornitura e posa in opera di pavimento in ciottoli arrotondati, usuali grigi della pezzatura commerciale da 6/8 cm, posato a mano (secondo le geometrie a scelta della D.L.) e annegato per circa due terzi della lunghezza su sottofondo dello spessore minimo di 10 cm eseguito su letto di sabbia a granulometria idonea premiscelata con cemento tipo R 325 nella quantità di 10 kg/m ² . I ciottoli dovranno essere posati a giunti ravvicinati e con superficie superiore complanare, compresa l'eventuale sagomatura per lo smaltimento delle acque superficiali.			
		Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di ciottoli rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con boiaccia di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale mediante spazzolatura manuale e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	m ²	72,00	28,46%
619	B.07.04.283	Fornitura e posa in opera di pavimentazione autobloccante in conglomerato cementizio di colore uniforme, compreso: la fornitura e stesa di un letto di sabbia spessore compreso 4-6 cm; la sigillatura dei giunti con lita; i tagli delle pavette ove necessario e la sigillatura con malta pigmentata.			
		a - pavimentazione con betonelle monostrato colorate spessore 6 cm.	m ²	25,65	28,46%
		b - pavimentazione con betonelle monostrato colorate spessore 8 cm.	m ²	29,15	28,46%
		c - pavimentazione in massetto autobloccante con le caratteristiche del modello Record (Lineadiamanti- Lineaporfidi) o equivalente realizzato in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, spessore 6 cm, posato come da particolare di progetto, a secco su letto di sabbia di spessore 4-5 cm, vibrocompattatura con piastra e sigillatura a secco con sabbia fine asciutta. Lo strato d'usura del massetto, per almeno il 12% dello spessore totale, dovrà essere realizzato con miscela di quarzi e basalti selezionati a granulometria massima 3 mm.	m ²	33,00	28,46%
		d - solo posa in opera di pavimentazione autobloccante in conglomerato cementizio, altezza 6/8 cm, compreso: la fornitura e stesa di un letto di sabbia spessore medio compreso 4 cm; i tagli delle pavette e la sigillatura con malta pigmentata. I masselli da utilizzare per la posa saranno selezionati tra i migliori dalla D.L. per forma e colore.	m ²	9,00	28,46%
		Il fornitore dei massetti dovrà produrre certificazione di Sistema Qualità Aziendale ISO 9002.			

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
620	-	Fornitura e posa in opera di grigliato per alberature, realizzato con mattoni forati in cemento di dimensioni di 50x25 cm, spessore 8 cm, posati al piano del marciapiede, su strato di argilla espansa spessore 10/12 cm con zona libera attorno al fusto dell'albero limitata a 50x50 cm, compreso scavo, sottofondo mista di cava spessore 10 cm, trasporto dei detriti alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica. Il tutto dovrà essere dato in opera finito a regola d'arte compreso ogni onere occorrente.	m ²	45,00	28,46%
621	-	Formazione di tornelle per alberi esistenti in sede marciapiede, come disegno tipo di progetto, dimensioni esterne 170x130 cm, delimitate su tre lati da cordoli in granito sezione 15x25 cm, lavorati alla punta sulla testa e sulla costa raccordati con curve raggio 60 cm e dal lato strada con bindero di porfido a spacco della sezione di 12x12 cm; compreso cordonature, scavo, sottofondo e rinfianco in calcestruzzo di cemento a q.li 2 di cemento R 325, interventi di taglio e cicatrizzazione sulle radici affioranti con materiali idonei e trasporto dei detriti alle PP.DD., riempimento tornelle con terra di coltivo e ogni onere per dare l'opera compiuta.	n°	500,00	28,46%
622	-	Formazione di corona, per circoscrizione alberi eseguita con binderi di porfido del Trentino Alto Adige, pezzatura 10x12x35 cm., come disegno tipo di progetto, dimensioni 140x140 cm., posati su sottofondo in calcestruzzo di cemento R 325 a q.li 2, spessore 8 cm. compreso lo scavo, il calcestruzzo di sottofondo, il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica, nonché l'eventuale impiego del martello demolitore e ogni onere per dare l'opera compiuta.	n°	210,00	28,46%
623	-	Formazione di scivolo per disabili sui marciapiedi esistenti da eseguirsi in rettilineo o in curva, con le caratteristiche previste dalla legislazione vigente (L. 13/89, L.R. n° 6/89 e D.P.R. 24.7.1996 n° 503), mediante le seguenti prestazioni: a) taglio pavimentazione stradale a circoscrizione intervento con lama circolare, compreso carburanti, lubrificanti, accessori e operai addetti ai mezzi, per una profondità fino a 15 cm; b) rimozione a mano di cordoli da marciapiede di qualsiasi sezione, forma e materiale, compreso l'accatastamento nell'area del cantiere, la demolizione di calcestruzzo di sottofondo, la custodia, il carico, il trasporto del materiale alle PP.DD. e il corrispettivo per diritto di discarica; c) demolizione di pavimentazione stradale o marciapiede di qualsiasi materiale, fino a uno spessore di 15 cm, compreso ogni onere per il carico e il trasporto delle macerie alle PP.DD. e il corrispettivo per il diritto di discarica; d) posa in opera di cordoni precedentemente rimossi retti o curvi di qualsiasi sezione e forma compresa l'intestatura per la formazione dello scivolo, la fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento per la fondazione e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento; e) massetto in calcestruzzo, spessore 15 cm. a 200 kg di cemento R325 per fondazione f) formazione pavimentazione scivolo in asfalto colato dello spessore di 20 mm con superficie ricoperta di graniglia di marmo; Il tutto dovrà essere dato in opera finito a perfetta regola d'arte, comprese assistenze murarie e ogni accessorio occorrente per la consegna delle opere a collaudo favorevole.	n°	660,00	28,46%
624	-	Ripristino di tornelli per alberature su marciapiede, eseguendo le seguenti lavorazioni: - rimozione a mano di masselli cementizi autobloccanti, di qualunque altezza o forma, compreso ogni onere per l'accatastamento nell'area di cantiere, la custodia delle pavette; - demolizione di sottofondo di calcestruzzo fino a uno spessore di 15 cm, inclusi cordoli in calcestruzzo e manufatti rinvenuti nella demolizione; - formazione di massetto in calcestruzzo, spessore 10 cm, a 200 kg di cemento R325 per mc; - posa di autobloccanti precedentemente rimossi, compreso riempimento con sabbia fine e successiva pulizia della pavimentazione.	n°	100,00	28,46%
625	-	Fornitura e posa in opera di risolve per accessi carrai in c.a. vibrocompressi, a vista liscia di getto, realizzate con impasto liquido a q.li 3/m ³ di cemento R 425, in casseforti di ferro, date in opera compreso lo scavetto, il carico e il trasporto delle materie alle PP.DD. comprensivo di diritto di discarica, il sottofondo in calcestruzzo di cemento a q.li 1,5 R 325 spessore 10 cm., la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento.	n°	40,00	28,46%
		a - dimensioni 50 x 50 cm.	n°	35,00	28,46%
		b - dimensioni 40 x 40 cm.	n°	35,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
626	-	Fornitura e posa in opera di lastre per accessi carrai in c.a. vibrocompresso, a vista liscia di getto, realizzate con impasto liquido a q.li 3/m ³ di cemento tipo R 325, date in opera, compreso lo scavetto, il carico e il trasporto delle macerie di risulta alle PP.DD. comprensivo di diritto di discarica, il calcestruzzo di sottofondo a q.li 2 di cemento R 325 e la sigillatura dei giunti con malta di puro cemento.			
		a - larghezza da 50 cm.	m.	47,00	28,46%
		b - larghezza da 40 cm.	m.	43,00	28,46%
627	B.07.04.290	Fornitura e posa in opera di risvolte in massello di granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) per accessi carrai, spessore 25 cm, lavorate a punta normale, in opera compreso lo scavo, il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica, il calcestruzzo di sottofondo spessore di 10 cm.			
		a - dimensioni 40 x 40 cm.	n°	190,30	28,46%
		b - dimensioni 50 x 50 cm.	n°	201,40	28,46%
628	B.07.04.300	Fornitura e posa in opera di lastre in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino), spessore 20 cm, compreso scavo di fondazione, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., il calcestruzzo di sottofondo a q.li 1,5 di cemento R 325, spessore cm. 10/15 e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento.			
		a - in larghezza 40 cm.	m.	128,70	28,46%
		b - in larghezza 50 cm.	m.	144,60	28,46%
629	-	Fornitura e posa in opera di lastre per aiuole spartitraffico in c.a. vibrocompresso, a vista liscia di getto, realizzate con impasto liquido a q.li 3/m ³ di cemento R 325, compreso lo scavetto, il carico e il trasporto delle macerie di risulta alle PP.DD. il calcestruzzo di sottofondo a q.li 2 di cemento R 325 e la sigillatura dei giunti con malta di puro cemento, larghezza 35/40 cm.			
		a - rette	m.	57,00	28,46%
		b - curve	m.	79,00	28,46%
630	B.07.04.306	Fornitura e posa in opera di cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) a spacco, lavorati alla punta, sulla testa e costa, compreso ogni onere per lo scavetto, il carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., diritto di conferimento alla discarica, il rinfiacco e il sottofondo di calcestruzzo a q.li 2 di cemento R325 per m ³ , spess. 8/10 cm e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento.			
		a - retti a vista sezione 12 x 25 cm.	m.	58,20	28,46%
		b - retti a vista sezione 15 x 25 cm.	m.	65,15	28,46%
		c - curvi a vista sezione 12 x 25 cm.	m.	81,48	28,46%
		d - curvi a vista sezione 15 x 25 cm.	m.	91,21	28,46%
631	B.07.04.285	Fornitura e posa in opera di binderi di porfido del Trentino Alto Adige per cordonature, compresi lo scavo, il calcestruzzo di sottofondo a q.li 2/m ³ di cemento R 325, il carico e il trasporto del materiale alle PP.DD. con corrispettivo per diritto di discarica e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento. La faccia superiore dei binderi dovrà essere a piano naturale di cava, le coste a spacco ortogonali al piano o a sottosquadra.			
		a - sezione 10 x 12 cm.	m.	32,50	28,46%
		b - sezione 12 x 12 cm.	m.	33,80	28,46%
632	-	Fornitura e posa in opera di cordoni in porfido del Trentino Alto Adige compreso il calcestruzzo di sottofondo a q.li 1,5, spessore 8/10 cm, il rinfiacco, la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento, lo scavetto, il carico e il trasporto delle macerie di risulta alle PP.DD. e con corrispettivo per diritto di discarica.			
		a - retti a vista sezione 6/7 x 20 cm.	m.	61,00	28,46%
		b -curvi a vista sezione 6/7 x 20 cm.	m.	86,00	28,46%
		c - retti a vista sezione 10 x 20 cm.	m.	73,00	28,46%
		d - curvi a vista sezione 10 x 20 cm.	m.	101,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
633	-	Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra conglomerata, con impasto realizzato con impiego di cemento ad alta resistenza R425 e inerti selezionati in almeno 4 pezzature aventi dimensione massima 10 mm. Le superfici destinate a rimanere a vista dovranno essere trattate attraverso un processo di pallinatura calibrata che, agendo esclusivamente sulla pasta cementizia e portando a vista senza danni l'aggregato, conferisca al manufatto una finitura rugosa di piacevole aspetto estetico e con caratteristiche ottimali di resistenza all'abrasione, di sicurezza di utilizzazione, in quanto specificatamente antiscivolo, secondo quanto richiesto dal D.P.R. 246/93 art.1 sui prodotti da costruzione, tipo Lineadiamanti Record o equivalente , compreso: lo scavo, il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., il corrispettivo per diritto di discarica, il rinfianco e sottofondo di calcestruzzo a q.li 2 di cemento spessore 10 cm e la sigillatura dei giunti se richiesta dalla D.L. con boiaccia di puro cemento. I cordoli dovranno essere prodotti da Azienda certificata ISO 9002.			
		a - retti a vista sezione 8 x 24 cm. con spigolo arrotondato tonalità porfido.	m.	24,00	28,46%
		b - retti a vista sezione 12 x 24 cm. con spigolo arrotondato tonalità porfido.	m.	35,00	28,46%
		c - curvi a vista sezione 8 x 24 cm. con spigolo arrotondato tonalità porfido.	m.	31,00	28,46%
		d - curvi a vista sezione 12x24 cm con spigolo arrotondato tonalità porfido.	m.	46,00	28,46%
634	B.07.04.315	Fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato vibrocompresso leggermente amati, a vista liscia, a q.li 2,5/m ³ di cemento R 325, compreso lo scavetto, il carico ed il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., in rinfianco e il sottofondo di calcestruzzo a q.li 1,5 di cemento R 325 e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento.			
		a - retti a vista sezione 12/15 x 25 cm.	m.	29,90	28,46%
		b - retti a vista sezione 8 x 25 cm.	m.	19,00	28,46%
		c - retti a vista sezione 6 x 20 cm.	m.	17,00	28,46%
		d - curvi a vista sezione 12/15 x 25 cm.	m.	42,00	28,46%
		e - curvi a vista sezione 8 x 25 cm.	m.	26,60	28,46%
		f - sovrapprezzo per <i>bocca lupaia</i>	m.	10,00	28,46%
635	B.07.04.320	Intestatura di cordoni in granito mediante uso di disco diamantato			
		a - sezione 12 x 25 cm.	n°	20,60	28,46%
		b - sezione 15 x 25 cm.	n°	27,50	28,46%
636	-	Formazione di bocche lupaie su cordoni in granito, esclusa la fornitura del cordone	n°	32,00	28,46%
637	-	Solo posa in opera di cordoni, compreso la fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento per fondazioni nella proporzione di q.li 2 di cemento R 325 per m ³ , lo scavetto di fondazione, il carico e trasporto del materiale eccedente alle PP.DD. con corrispettivo per diritto di discarica e la sigillatura dei giunti con boiaccia di puro cemento.			
		a - retti in granito o pietra sezione 10/15 x 25 cm.	m.	12,10	28,46%
		b - curvi in granito sezione 10/15 x 25 cm.	m.	14,30	28,46%
		c - retti in cemento sezione 10/15 x 25 cm.	m.	7,20	28,46%
		d - curvi in cemento sezione 10/15 x 25 cm.	m.	9,00	28,46%
		e - maggiorazione per interventi di modesta entità	%	50%	
638	-	Sovrapprezzo per la sola posa di cordoni retti in granito, porfido o cemento, secondo curva, compreso il taglio dei cordoni, lunghezza 50 cm, con lama circolare.			
		a - sezione 12/15 x 25 cm.	m.	1,60	28,46%
		b - sezione 10/10 x 15/30 cm.	m.	1,00	28,46%
639	-	Solo posa in opera di risolte in massello di granito o in calcestruzzo di cemento leggermente armato, spessore 20/25 cm, per accessi carrai, compreso scavo di fondazione, sottofondo in calcestruzzo a 1,5 q.li/mc di cemento R 325 spessore 8/10 cm, sigillatura con boiaccia di puro cemento, carico e trasporto del materiale eccedente alla PP.DD. e corrispettivo per diritto di discarica.			
		a - dimensioni da 40 x 40 cm.	n°	39,90	28,46%
		b - dimensioni da 50 x 50 cm.	n°	42,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
640	-	Solo posa in opera di lastre in granito o calcestruzzo di cemento leggermente armato, spess. cm 15/20, per accessi carrai, compreso scavo di fondazione, sottofondo di 10 cm in calcestruzzo a q.li 1,5 di cemento R325, la sigillatura dei giunti con boiacca di puro cemento, il carico e il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e corrispettivo per diritto di scarica.			
		a - dimensioni da 40 x 40 cm.	m.	39,90	28,46%
		b - dimensioni da 50 x 50 cm.	m.	43,00	28,46%
641	-	Formazione di scivolo ai cordoni, compreso ogni onere relativo	m.	10,00	28,46%
642	-	Fornitura e posa in opera di cordonata come da elaborato grafico, per pista ciclabile in c.a. carrabile, con impasto realizzato con impiego di cemento ad alta resistenza R 425 a 600 kg/m ³ Le superfici destinate a rimanere a vista, dovranno essere bocciardate agendo esclusivamente sulla pasta cementizia in marmo bianco n° 1 a 600 kg/m ³ portando a vista senza danni l'aggregato, e conferendo al manufatto una finitura rugosa di piacevole aspetto estetico. Manufatto "Tipo DEANA" o equivalente . Compreso l'ancoraggio alla pavimentazione con tondini di ferro diametro 8 mm / 20 cm e la fornitura e posa del calcestruzzo di riempimento della parte cava.			
		a - retti sezione trapezia 12x24x50 cm con spigolo arrotondato, lunghezza 50 cm	n°	55,00	28,46%
		b - retti di testata a sezione trapezia 12x24x50 cm con spigolo arrotondato e foro per segnaletica verticale.	n°	55,00	28,46%
643		Ripristino pavimenti industriali in cemento con formulati resinosi eseguendo le seguenti prestazioni: <ul style="list-style-type: none"> • pulizia, stuccatura e/o livellamento di sbrecciature e buche esistenti con speciale malta resino - cementizia; • pulitura e stuccatura delle maggiori crepe esistenti con resina bicomponente elastica; • preparazione del fondo mediante pulizia con idrolavaggio della superficie e successiva aspirazione dei liquidi di risulta; • verniciatura con due mani a rullo di resina epossidica bicomponente colorata (RAL a scelta della D.L.), o applicazione di resina autolivellante. 	m ²	35,00	28,46%
644		Realizzazione di rialzo stradale in asfalto stampato plastificato con sistemi di resinature a base di miscele, su strade di elevato traffico e resistente all'usura del transito dei mezzi pesanti, con caratteristica di grande visibilità anche in caso di condizioni atmosferiche sfavorevoli, garantito 3 anni dal collaudo, secondo le seguenti modalità: fase 1: Imprimitura: Un team di operatori stende il tappetino d'usura (granulometria max 0-6/0-8) per uno spessore minimo di cm 3. Il manto dovrà essere compattato con una leggera rullatura che avrà l'importante compito di uniformare e livellare la superficie da trattare. Una volta terminata la fase di asfaltatura, interviene la squadra specializzata addetta alla stampa che dovrà verificare l'idoneità del manto e quindi procedere con il posizionamento delle matrici in acciaio sul manto ancora caldo a circa 80°C; a questo punto le matrici vengono impresse nell'asfalto mediante il passaggio di un potente compattatore vibrante di circa 450kg. Terminata la fase di stampa le matrici vengono rimosse e riposizionate secondo lo sviluppo del progetto, o disegno a scelta della D.L.. fase 2: esecuzione di prima mano di colorazione con resine metacrilate tricomponenti ad alto grado di protezione da intemperie e agenti chimici, posata con apposita macchina a spruzzo con sistema di miscelazione e catalisi esterna, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq fase 3: posa di rivestimento plastico per la realizzazione della seconda mano a rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo con finitura antisdrucchiolo, spessore 1,5 mm 1,5 kg/mq fase 4: fornitura e posa in opera di strisce bianche, dimensioni 0,5x3,0 m, realizzate in opera con due mani a rullo con miscela di bicomponenti e tricomponenti estrusi a freddo con finitura antisdrucchiolo e rifrangente spessore 3 mm 2,8/3,0 kg/mq fase 5: fornitura e posa in opera di termoplastico preformato di colore giallo, dimensioni 50x50 cm, da posare a caldo in corrispondenza delle rampe fase 6: alla fine del processo di indurimento della resina si applica una ulteriore resina trasparente che ha un potere protettivo (sali, oli, carburanti nebbia salina, gelo). La finitura della pavimentazione renderà la superficie impermeabile e ruvida mantenendo alti i paramentri dell'antiskid			

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		Vantaggi garantiti: antiskid visibilità garantita in condizioni meteo sfavorevoli risparmio della manutenzione brillantezza dei colori elevata rifrangenza dei passaggi pedonali (300 mc/dl) resistenza all'usura dei mezzi pesanti autolavante con pioggia Il tutto come da disegno di progetto.	m ²	55,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
700 – CALCESTRUZZO E FERRO TONDO PER C.A.					
701	A.01.04.056	Calcestruzzo in opera per opere di fondazione non armate, confezionato con tre o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire (es. indicativo 45% inerte sino a 10 mm; 25% inerte da 11 a 25 mm), gettato con o senza l'ausilio di casseri contabilizzati a parte e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:			
		a – C16/20 (ex Rck 20 N/mm ²)- esposizione X 0 - consistenza S3	m ³	127,00	28,46%
		b – C20/25 (ex Rck 25 N/mm ²)- esposizione X 0 - consistenza S3	m ³	134,00	28,46%
702	A.01.04.076	Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, di spessore compreso tra 20 e 30 cm, confezionato con due o più pezzature di inerte in modo da ottenere una distribuzione granulometrica (es. indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm) e una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:			
		a – C25/30 (ex Rck 30 N/mm ²)- esposizione X C1 - consistenza S4	m ³	187,00	28,46%
		a – C28/35 (ex Rck 35 N/mm ²)- esposizione X C1 - consistenza S4	m ³	192,00	28,46%
		a – C32/40 (ex Rck 40 N/mm ²)- esposizione X C1 - consistenza S4	m ³	202,00	28,46%
		d – maggiorazione per getti a vista	%	15%	28,46%
		e – maggiorazione per spessori inferiori a 20 cm	%	15%	28,46%
703	A.01.04.081	Calcestruzzo in opera per opere di cemento armato in genere, travi, pilastri, solette, murature di vani scala e ascensori, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica (es. indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm) e una categoria adeguata all'opera da eseguirsi, gettato con l'ausilio di casseri; ferro e casseri contabilizzati a parte e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:			
		a – C25/30 (ex Rck 30 N/mm ²)- esposizione X C1 - consistenza S4	m ³	193,00	28,46%
		b – maggiorazione per getti di gronde, pensiline, rampe di scale, balconi, travi, pareti di corpi scala e ascensori	%	25%	28,46%
		c – maggiorazione per spessori inferiori a 20 cm	%	25%	28,46%
704	B.07.04.406	Calcestruzzo Rck 15 N/mm ² gettato in opera senza l'ausilio di casseri per rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota -3,5 m sotto il piano di campagna	m ³	140,60	28,46%
705	B.07.04.411	Calcestruzzo Rck 15 N/mm ² gettato in opera in presenza di casseri ed eventuale armatura leggera per sottofondi o muratura in elevazione da quota -3,5 m a quota + 1 m sopra il piano di campagna, casseri ed eventuale ferro d'armatura misurati e contabilizzati a parte	m ³	147,60	28,46%
706	B.07.04.416	Calcestruzzo Rck 25 N/mm ² gettato in presenza di casseri ed armatura per soletta in C.A. per camerette d'ispezione	m ³	186,20	28,46%
707		Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento armato, compreso sfrido e legature:			
	A.01.04.105	a – barre ad aderenza migliorata qualità B450C (exFeB44), controllato in stabilimento	t	1 460,00	28,46%
	A.01.04.107	b – rete di acciaio qualità B450C (exFeB44) elettrosaldato tipo standard	t	1 510,00	28,46%
708	A.01.04.110	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4,50 m., per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive			
		a – per opere di fondazione (travi rovesce, murature, sottomurature ecc.)	m ²	33,70	28,46%
		b – per murature rettilinee di calcestruzzo di elevazione	m ²	36,00	28,46%
		c – per travi, pilastri, solette piene, piattabande	m ²	41,00	28,46%
		d – per rampe scale rette, balconi, gronde	m ²	44,40	28,46%
	B.07.04.420	e – per getti camerette di ispezione e per opere di fognature in genere	m ²	34,85	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
800 – MURATURE-TAVOLATI DI MATTONI-CONGLOMERATI-INTONACI E SOTTOFONDI					
801	-	Formazione di muratura per opere di elevazione con malta di calce idrata, di cemento o bastarda, compresi i ponteggi esterni e interni			
		a – in mattoni pieni forti	m ³	440,00	28,46%
		b – pavetta tipo autobloccanti o mattoni faccia a vista	m ³	700,00	28,46%
802	A.01.04.230	Formazione di intonaco rustico su pareti verticali, tirate in piano a frattazzo fine, per interni, compreso gli occorrenti ponteggi fino a 4,50 m di altezza dei locali			
		a – con malta di calce idrata di cemento o bastarda	m ²	22,00	28,46%
		b – con malta di calce eminentemente idraulica	m ²	21,70	28,46%
803	A.01.04.280	Formazione di intonaco in malta di cemento liscio alla cazzuola per camerette, condotti e torrioni, spessore 2 cm.	m ²	32,90	28,46%
804	A.01.04.285	Formazione di intonaco in malta di cemento liscio alla cazzuola, spessore 2 cm, con aggiunta di idrofugo sul paramento esterno di pareti contro terra	m ²	33,30	28,46%
805	B.07.04.401	Formazione di massetto in calcestruzzo spessore 10 cm, a 200 kg di cemento R325, compresa la formazione di giunti a grandi riquadri per marciapiedi, fatti a una distanza non inferiore a 4,00/4,50 m.	m ²	21,90	28,46%
807	-	Formazione di pavimento secondo le dovute livellette su getto di calcestruzzo dello spessore di cm 15, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguirsi (es. indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm), dosato a 300 kg/mc di cemento R 325; compreso: trattamento superficiale con spolvero di miscela ad alta resistenza costituita da cemento, quarzo-corindone e ossido di ferro per un peso complessivo di kg 5/m ² ; levigatura a fondo con macchina adeguata; armatura in rete elettrosaldata diametro 6 mm. a griglia cm 20x20; formazione dei giunti di dilatazione a una distanza non superiore a 12 m con lama circolare e sigillatura con materiale elastico.	m ²	48,00	28,46%
808	-	Formazione di vespaio laterale o drenaggio di sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ad intasamento con ghiaia minuta e ghiaietto, compresa sistemazione materiali	m ³	50,00	28,46%
809	-	Formazione di massetto, secondo le dovute livellette su getto di cls spessore cm 20, confezionato con due o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguirsi (es. indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm), dosato a kg 250 di cemento R325 per mc; compreso doppia armatura in rete elettrosaldata diametro mm 6 a griglia cm 20x20; formazione dei giunti di dilatazione a una distanza non superiore a m 8,0 con lama circolare.	m ²	45,00	28,46%
810	-	Lavorazioni su agglomerati edili (trattamento per fessure superficiali) in calcestruzzo eseguendo le seguenti prestazioni: idrolavaggio della superficie allo scopo di eliminare lo sporco, polvere e qualsiasi altra sostanza estranea; applicazione di Mapefinish della Mapei o similare a due riprese, spessore minimo 3 mm. per strato, mediante applicazione a spatola e successiva finitura a frattazzo di spugna. applicazione di ELASTOCOLOR PRIMER della Mapei o similare con percentuale del 10% di colore da eseguirsi; pitturazione a due riprese della superficie con ELASTOCOLOR della Mapei o similare, colore a scelta della D.L., a rullo, pennello o a spruzzo.	m ²	39,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
900 – INFERRIATE E GRIGLIE					
901	-	Rimozione di griglia in ferro o in vetrocemento da marciapiede, compreso il controtelaio, l'accatastamento nell'area di cantiere, il trasporto delle macerie di risulta alle PP.DD. e il corrispettivo di discarica.	m ²	18,00	28,46%
902	B.11.04.200	Fornitura e posa in opera di inferriata o griglia di ferro, anche con parti apribili, con profili normali (quadri, tondi, piatti, angolari a disegno semplice) completa di accessori e controtelaio.			
		a – inferriata, peso minimo 30 kg/m2	kg	9,88	28,46%
		b – grigliate a pavimento, peso minimo 50 kg/m2	kg	8,00	28,46%
903	-	Posa in opera di griglie in ferro a pavimento, anche con parti apribili, con profili normali incluso materiali per innalzamento griglia fino a 10 cm, intonaco interno liscio alla cazzuola e assistenza muraria e ogni altro onere occorrente.	m ²	42,00	28,46%
904	B.11.04.207	Fornitura e posa in opera di cancelli e cancellate in ferro a disegno semplice, con profili normali, quadri, tondi, piatti, angolari con o senza foderina di lamiera, completi di accessori.			
		a – cancelli apribili di tipo corrente accessi carrai	kg	8,98	28,46%
		b – cancelli apribili di tipo complesso ingressi principali	kg	10,00	28,46%
		c – cancellate fisse di tipo corrente	kg	5,38	28,46%
905	-	Assistenza muraria all'art. precedente, per la posa in opera di cancelli e cancellate in ferro.	m ²	42,00	28,46%
906	B.13.04.555	Verniciatura in tinta unita a due mani date a pennello su manufatti in ferro, già trattati con verniciatura protettiva.			
		a – sintetica tipo per esterno	m ²	7,90	28,46%
		b – sintetica alchidica	m ²	9,65	28,46%
		c – poliuretanica a due componenti	m ²	12,60	28,46%
		d – clorocaucciù	m ²	10,45	28,46%
		e – pittura anticorrosiva tipo ferro micaceo	m ²	15,00	28,46%
907	B.13.04.545	Verniciatura protettiva antiruggine a una mano, data a pennello su manufatti in ferro, previa spazzolatura e spolveratura, con oleofenolica ai fosfati di zinco.	m ²	4,60	28,46%
908	B.13.04.485	Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni di ruggine.	m ²	2,90	28,46%
909	-	Fornitura e posa di recinzione costituita da pannelli modulari in rete elettro saldata in tondino di acciaio zincato secondo norme DIN 1458 B ϕ 5 mm, maglia 50x200 mm senza spigoli vivi, il tutto con rivestimento protettivo in poliestere, colore a scelta tra verde RAL 6005, grigio RAL 7030 - RAL 7021, dello spessore da 70 a 100 micron. I pannelli sono sormontati da corrimano tubolare sagomato ϕ 38 mm, con giunto speciale senza spigoli, per il tratto in curva in poliammide. Sistema di sostegno in pali tondi ϕ 40 mm, spessore 1,5 mm H. 1730 mm da cementare in plinto in calcestruzzo dimensioni 40x40x60 cm (relativo scavo e calcestruzzo compresi). I pannelli sono fissati alle piantane con giunto di fissaggio "a granchio". Pannelli standard 200 cm. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera.	m ²	75,00	28,46%
910	-	Fornitura e posa in opera di cancello a due ante con angolo di apertura a 90°, telaio in tubolare di acciaio zincato e verniciato 60x60x2 mm, zoccolo in tubolare 100x60x2 mm, colonne sezione 100x100x2 mm, cardini M20, chiavistello, blocco centrale, tamponamento cancello con pannello PG. Dimensioni nette 2000x1600 m.	n°	1 600,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1000 – OPERE DI FOGNATURA					
1001		Fornitura e posa in opera di tubi in cemento senza bicchiere, con sottofondo, rinfiacco cappa in calcestruzzo a 2 q.li di cemento R 325, scavo e reinterro esclusi, da conteggiare a parte.			
		a – cls. m ³ /m. 0,130 diametro interno 12 cm.	m.	14,00	30,04%
		b – cls. m ³ /m. 0,130 diametro interno 15 cm.	m.	16,00	30,04%
1002	B.07.04.435	Fornitura e posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, ottenuti da impasto omogeneo, verniciati internamente ed esternamente con giunto a bicchiere - sistema C in conformità alle norme UNI EN 295 parti 1 - 2 - 3 e dotati di marcatura CE in base al rispetto dei requisiti essenziali di prestazione contenuti nella norma europea EN 295-10:2005, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un apparecchio a leva; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera finita. La giunzione sarà composta da elementi di tenuta in poliuretano applicati sulla punta e all'interno del bicchiere che, sottoposti alle prove di cui alla UNI EN 295/3 punto 15, dovranno soddisfare i limiti riportati nel prospetto VII della UNI EN 295/1 punto 3.1.2 e garantire gli aspetti di tenuta idraulica indicati dalla norma UNI EN 295/1 punto 3.2. Le giunzioni in poliuretano, testate in conformità ai metodi di prova indicati dalla normativa UNI EN 295 parte 3 punto 18, dovranno assicurare una tenuta idraulica, dall'interno verso l'esterno e dall'esterno verso l'interno, fino a una pressione pari a 1 bar. Scavo e reinterro da conteggiarsi a parte			
		a – diametro interno 20 cm.	m.	65,60	30,04%
		b – diametro interno 30 cm.	m.	90,95	30,04%
		c – diametro interno 40 cm.	m.	123,50	30,04%
		d – diametro interno 50 cm.	m.	190,70	30,04%
		e – diametro interno 60 cm.	m.	283,10	30,04%
		f – diametro interno 70 cm.	m.	358,90	30,04%
		g – diametro interno 80 cm.	m.	459,40	30,04%
		Come previsto dal "D.M. LL.PP. del 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni" le singole forniture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità, redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO / IEC 17050 parte 1:2005, rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice. Il documento attesta la conformità della fornitura alla normativa UNI EN 295.			
1003		Fornitura e posa in opera di pezzi in grès-ceramico conformi alle norme UNI 295/1992, coefficiente di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro:			
		a – tubo da 0,25 = 0,50 m.			
		b – tubo da 0,50 = 0,75 m.			
		c – curva semplice e a squadra 2 m.			
		d – conico diritto, sghembo = 1 m.			
		e – giunto semplice e a squadra, ispezione retta = 1,8 m.			
		f – sifone di pozzetto stradale = 2,5 m.			
		g – sifone tipo <i>Torino</i> , <i>Firenze</i> = 8 m.			
		h – tappo e serratappo con anello di giunzione = 0,7 m.			
1004		Fornitura, posa in opera e sigillatura di tubi in materia plastica PVC rigido UNI EN 1329 BD (ex serie 302 pesante UNI 7443 per fognature a sezione circolare con giunto a bicchiere e anello elastomerico, calcestruzzo di sottofondo, rinfiacco e cappa a q.li 2 di cemento R 325, scavo e reinterro esclusi, da conteggiare a parte.			
		a – tubo da m. 1 diametro 63 mm.	m.	17,30	30,04%
		b – tubo da m. 1 diametro 80 mm.	m.	18,70	30,04%
		c – tubo da m. 1 diametro 100 mm.	m.	19,60	30,04%
		d – tubo da m. 1 diametro 125 mm.	m.	22,10	30,04%
		e – tubo da m. 1 diametro 160 mm.	m.	25,80	30,04%
		f – tubo da m. 1 diametro 200 mm.	m.	32,00	30,04%
		g – tubo da m. 1 diametro 250 mm.	m.	53,00	30,04%
		h – tubo da m. 1 diametro 315 mm.	m.	78,00	30,04%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		i - tubo da m. 1 diametro 400 mm. Come previsto dal D.M. LL.PP. del 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni", le singole forniture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 450 del 14.04.1999, rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice.	m.	130,00	30,04%
1005	A1.4 445	Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in materiale plastico, coefficiente di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: a – tubo da 0,25 = 0,50 m. b – tubo da m. 0,50 = 0,75 m. c – curva semplice ed a squadra 0,80 m. d – conico diritto, sghebo = 1,40 m. e – giunto semplice e a squadra, ispezione retta, bragha semplice = 1,8 m. f – sifone di pozzetto stradale = 2,5 m. g – sifone tipo <i>Torino, Firenze</i> = 8 m. h – tappo e serratappo con anello di giunzione = 0,7 m. i – ispezione completa per tubi = 1,75 m. l – sifone tipo VV.OO. = 4,55 m. m – bragha doppia con o senza riduzione = 2,00 m.			
1006		Fornitura e posa in opera di TUBAZIONI CIRCOLARI IN MATERIALE POLIURETANICO CON RINFORZO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON ANELLO INCORPORATO a tenuta garantita: Tubazioni (come da voce di capitolato e particolari costruttivi) in materiale poliuretano spessore minimo 3 mm, con rinforzo in calcestruzzo armato complete di guarnizione in gomma del tipo incorporato con protezione con classe di resistenza secondo quanto previsto dal progetto di norma U73.04.096.0 Scavo e reinterro esclusi, da conteggiare a parte. a – dimensioni interne 40 cm. b – dimensioni interne 50 cm. c – dimensioni interne 60 cm. d – dimensioni interne 70 cm. e – dimensioni interne 80 cm. f – dimensioni interne 100 cm. g – dimensioni interne 120 cm. Come previsto dal D.M. LL.PP. del 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni", le singole forniture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 450 del 14.04.1999, rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice.			
		a – dimensioni interne 40 cm.	m.	95,00	30,04%
		b – dimensioni interne 50 cm.	m.	123,00	30,04%
		c – dimensioni interne 60 cm.	m.	152,00	30,04%
		d – dimensioni interne 70 cm.	m.	173,00	30,04%
		e – dimensioni interne 80 cm.	m.	224,00	30,04%
		f – dimensioni interne 100 cm.	m.	320,00	30,04%
		g – dimensioni interne 120 cm.	m.	396,00	30,04%
1007	B.07.04.451	Fornitura e posa in opera di tubi centrifugati armati, rullati interamente, confezionati con cemento a dose di 500 kg/m ³ , con giunto a bicchiere, compreso anello di neoprene, sigillatura dei giunti con silicone, escluso il calcestruzzo di sottofondo, lo scavo e il reinterro. I giunti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e sottoposti alla pressione di 1 atm, non dovranno manifestare alcuna perdita. L'impresa ha l'obbligo di presentare alla D.L., per ogni partita di tubi, il certificato di collaudo sulla tenuta dei giunti e sulla resistenza alla rottura pena il rifiuto della partita. a – diametro 30 cm. b – diametro 40 cm. c – diametro 50 cm. d – diametro 60 cm. e – diametro 80 cm. f – diametro 100 cm. g – diametro 120 cm. Come previsto dal D.M. LL.PP. del 12.12.1985 "Norme tecniche relative alle tubazioni", le singole forniture dovranno essere accompagnate da una dichiarazione di conformità redatta secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI EN 450 del 14.04.1999, rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice.			
		a – diametro 30 cm.	m.	59,30	30,04%
		b – diametro 40 cm.	m.	69,20	30,04%
		c – diametro 50 cm.	m.	80,55	30,04%
		d – diametro 60 cm.	m.	100,00	30,04%
		e – diametro 80 cm.	m.	159,50	30,04%
		f – diametro 100 cm.	m.	222,60	30,04%
		g – diametro 120 cm.	m.	289,50	30,04%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1008	-	Fornitura e posa in opera di rivestimento anticorrosivo a protezione del calcestruzzo, previa spazzolatura delle superfici, asportazione delle polveri, particelle incoerenti e corpi estranei:			
		a) con resina epossidica pura per uno spessore secco, non inferiore a 500 micron, mediante una prima mano di primer e successivi strati di vernice.	m ²	10,00	30,04%
		b) con resina epossicatramosa per uno spessore secco, non inferiore a 500 micron, mediante una prima mano di primer e successivi strati di vernice.	m ²	7,00	30,04%
1009	-	Fornitura e posa in opera di tubi in cemento armato, forati per drenaggio orizzontale, realizzati con sistema <i>Vibropress</i> o <i>Giropress</i> , esclusi scavo e reinterro.			
		a – diametro 60 cm.	m.	90,20	30,04%
		b – diametro 100 cm.	m.	200,90	30,04%
		c – diametro 120 cm.	m.	261,30	30,04%
1010	-	Formazione di tromba d'accesso alle camerette d'ispezione, con parti di mattoni o calcestruzzo a q.li 2,5 di cemento, spessore 20 cm, dimensioni interne idonee alla posa di chiusini da 50x70 cm; compresa eventuale casseratura, la finitura di pareti interne con intonaco di cemento liscio, compresa anche la fornitura e posa in opera di gradini alla marinara in acciaio rivestito in polietilene con superficie antiscivolo, interasse 30 cm.	m.	500,00	30,04%
1011	-	Formazione fori nella condotta di fognatura in grès o c.a., in corrispondenza degli allacciamenti sino a diametro foro 26 cm. eseguiti con carotatrice compreso fornitura in opera di anello in gomma per innesti, sghembo speciale in grès ceramico e assistenze murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera a regola d'arte	n°	100,00	30,04%
1012	-	Fornitura e posa in opera di camerette d'ispezione per condotti di fognatura dimensionate per carichi di prima categoria, in muratura di calcestruzzo e soletta in c.a. eseguite conformemente ai disegni tipo, forniti dalla D.L., altezza netta di 1,80 m, con fondelli in grès o pavimentazione di mattoncini greificati (conforme ai disegni tipo forniti dalla D.L.); date in opera compreso allargamento e armatura dello scavo, casseri, ferro per c.a., intonaco liscio alla cazzuola, gradini alla marinara in acciaio rivestito in polietilene con superficie antiscivolo, interasse 30 cm, disarmo e quant'altro occorrente; chiusini e telaio esclusi. L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e ad assumere con lui ogni responsabilità conseguente.			
		a – dimensioni diam. fognatura 40-50-60 cm. con pianta di 1,00x1,20 m.	n°	2 400,00	30,04%
		b – dimensioni diam. fognatura 40-50-60 cm. con pianta di 1,20x1,20 m.	n°	2 900,00	30,04%
		c – per altezze inferiori a 180 cm., il costo da detrarre al cm è di euro		12,00	30,04%
1013	-	POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO DIAMETRO INTERNO 1200 mm. Fornitura e posa in opera di pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato per condotti di fognatura, dimensionato per carichi di 1° categoria, compresi gli oneri per la formazione della base di appoggio in calcestruzzo magro, i rinfianchi in materiale incoerente, il collegamento delle tubazioni, gli oneri di trasporto, carico scarico, movimentazione, controllo idraulico ed ogni altro onere necessario per la realizzazione di un pozzetto perfettamente funzionante ed a tenuta idraulica senza l'impiego di sigillanti o stuccature di qualsiasi natura sia per gli innesti principali che per gli eventuali allacciamenti. Il pozzetto d'ispezione dovrà essere in calcestruzzo vibrato realizzato con l'impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati, con camera di diametro interno di 1200 mm, con spessore minimo della parete di 150 mm per innesti fino a diametro 350 mm, spessore 230 mm per innesti fino a 600 mm e spessore 310 mm per innesti fino a 800 mm. Il pozzetto per altezze fino a circa tre metri, dovrà essere realizzato in due soli elementi: la base completa con fori d'innesto, rivestimento interno in polycrète con sagomatura del fondo e l'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto completo di cono di riduzione fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino. Il giunto tra la base e l'elemento monolitico di rialzo dovrà essere sagomato sia nel maschio che nella femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la guarnizione. Per facilitarne il montaggio, il giunto dovrà presentare l'elemento femmina nella base. L'anello di tenuta in gomma sintetica, dovrà essere incorporato durante il getto e sarà protetto da un idoneo elemento in polistirolo. Quest'ultimo e le guarnizioni per gli innesti delle tubazioni principali e secondarie dovranno avere una durezza della gomma di 40 +/- 5° IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, UNI EN 681.1.			

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		<p>Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarità dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno essere comprese tra 1-2 % delle dimensioni nominali.</p> <p>La produzione dei pozzetti dovrà essere controllata nelle varie fasi in analogia a quanto previsto nelle tabelle, dalla prima alla quinta, della guida applicativa I.C.M.Q. per la certificazione del sistema di qualità aziendale per le tubazioni prefabbricate in calcestruzzo.</p> <p>I pozzetti, i collegamenti tra le basi e gli elementi monolitici di rialzo e gli innesti con le condotte dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato 4 dei "Criteri, metodologie, e norme tecniche generali", di cui all'art..... 2, lettere b), d), e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319.</p> <p>La posa sarà preceduta dalla rimozione della protezione in polistirolo della cavità di espansione della gomma e dalla lubrificazione del giunto D4 per innesti dell'elemento maschio di gres da effettuarsi con apposito lubrificante.</p> <p>GUARNIZIONI IN GOMMA</p> <p>Guarnizioni incorporate nel giunto F 103 GLIPP (tubi e pozzetto)</p> <p>Le guarnizioni del tipo incorporato nel giunto dovranno avere una protezione in materiale espanso per assicurare la perfetta pulizia del cavo al momento della giunzione e la libertà di deformarsi con l'angolazione richiesta dalle norme, senza provocare il contatto tra calcestruzzo e calcestruzzo.</p> <p>La gomma dovrà essere sottoposta a controlli di qualità certificati, rispondere alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633, UNI EN 681.1 e aver la capacità di resistere almeno due anni di stoccaggio all'aperto senza perdere le seguenti caratteristiche:</p> <p>Durezza 40 +/- 5° IRHD Resistenza alla trazione 9 Mpa Allungamento 450 % Deformazione permanente 72 h/23°C 12 % 24 h/70°C 25 % Trazione assiale alla giunzione 100 %</p> <p>La larghezza dell'area di tenuta della guarnizione dovrà garantire il raggiungimento del rapporto minimo di 0.75 tra la larghezza della stessa compressa e la distanza nominale tra maschio e femmina. Le tolleranze dimensionali permesse nella circolarità del maschio e della femmina sono comprese tra il 2 e l'1 per mille della dimensione del diametro. I valori intermedi saranno ottenuti interpolando linearmente il valore max del diametro di mm. 2000, a cui corrisponde l'uno per mille, e il valore minimo di 300 mm, a cui corrisponde il due per mille.</p> <p>Tali tolleranze saranno controllate a discrezione della D.L. con appositi calibri da procurarsi a cura e spese dell'appaltatore.</p> <p>Rivestimento interno</p> <p>Rivestimento protettivo dei manufatti per liquidi con pH variabile tra 1 e 10, ottenuto mediante applicazione di malta polimerica derivante da miscelazione in opportune dosi di inerti selezionati di granulometria 0-2 mm, resina poliesteri, additivi con elevato potere tixotropico, reagenti ed indurenti. La stesa dovrà essere preceduta dall'applicazione di un primer d'attacco, per consentire un perfetto aggrappaggio del rivestimento al manufatto in calcestruzzo. Lo spessore minimo del rivestimento sarà di 2 cm, qualsiasi sia l'inclinazione della parete di posa. La finitura superficiale non dovrà presentare asperità o discontinuità, ed il suo aspetto dovrà essere vetroso sia alla vista che al tatto. L'applicazione dovrà avvenire nel cantiere di produzione del manufatto da rivestire, in ambiente termicamente controllato, tale da garantire la maturazione a temperature superiori a 14° C. Il rivestimento sarà compensato per la superficie effettivamente realizzata e il prezzo sarà comprensivo di ogni onere per la sua esecuzione a perfetta regola d'arte.</p> <p>La cameretta sarà fornita in opera compresa di fori, bussole e gradini alla marinara di sicurezza interasse 30 cm, in acciaio rivestiti in polietilene con superficie antiscivolo.</p> <p>Il tutto conformemente ai disegni di progetto; telaio e chiusino esclusi. L'impresa è tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilità, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e ad assumere con lui ogni responsabilità conseguente.</p>			
		a – cameretta in linea	n°	2 800,00	30,04%
		b – cameretta in curva da 15 a 90 gradi	n°	2 900,00	30,04%
		c – cameretta in linea più innesto laterale	n°	3 100,00	30,04%
		e – per altezze inferiori a 300 cm., il costo da detrarre al cm è di euro		8,00	30,04%

1014

Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo prefabbricato per ispezione, con chiusino in ghisa lamellare EN 124 - Classe C250 escluso lo scavo e il calcestruzzo di sottofondo.

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		a – dim. interne 20x20x h. 35 cm., chiusino minimo 16 kg	n°	67,00	30,04%
		b – dim. interne 30x30x h. 35 cm., chiusino minimo 27 kg	n°	101,00	30,04%
		c – dim. interne 45x45x h. 110 cm., chiusino minimo 50kg	n°	210,00	30,04%
		d – dim. interne 60x60x h. 120 cm., chiusino minimo 121kg	n°	400,00	30,04%
1015		Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale raccolta di acque meteoriche a dimensioni interne 45x45x h.70 cm., spessore pareti 6 cm, peso 325 Kg, conformemente ai disegni tipo di progetto, costituito da unico monoblocco con sifone incorporato, compreso di telaio e chiusino in ghisa lamellare EN 124 - Modello - quadrato - Luce 450x450 mm. - Telaio 510x560 mm. - Coperchio 465x465 mm. - H. 55 mm. - Peso totale 50 kg - Classe C250 - Portata 400 kn; escluso lo scavo e il calcestruzzo di sottofondo.	n°	230,00	30,04%
1016		Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale raccolta di acque meteoriche, conformemente ai disegni tipo di progetto, costituito da unico monoblocco con sifone incorporato, compreso di telaio e chiusino in ghisa, escluso lo scavo e il calcestruzzo di sottofondo.			
		a – pozzetto 45x45x h. 110 cm., spessore pareti 8 cm, peso 750 Kg, con chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 - modello "Concava" - n° 8 asole - Luce 450x450 mm. - Telaio 560x560 mm. - Coperchio 500x500 mm. - H. 65 mm. - Peso totale 70 kg - Classe C250	n°	300,00	30,04%
		b – pozzetto 45x45x h 110 cm, spessore pareti 8 cm, peso 750 Kg con chiusino a caditoia in ghisa lamellare EN 124 - modello "Concava" 15 mm - Fori n° 36 - Luce 450x450 mm - Telaio 580x580 mm - Coperchio 500x500 mm - H. 70 mm - Peso totale 80 Kg. - Classe C250	n°	330,00	30,04%
		c – pozzetto stradale a marciapiede scarico a bocca lupaia, dimensioni interne 45x45x h.70 cm, spessore pareti 6 cm, peso 325 Kg, con chiusino in ghisa lamellare EN 124 - Luce 450x450 mm - Telaio 560x560 mm - Coperchio 465x465 mm - H. 55 mm - Peso totale 50 kg - Classe C250	n°	250,00	30,04%
1017	B7.4	Fornitura e posa in opera di chiusini o griglie in ghisa carrabile, compreso telaio, materiali per la posa, trasporto e ogni altro onere occorrente. AVVERTENZE: 1) i materiali devono essere di prima scelta; 2) la superficie sottostante al piano di calpestio deve essere a nervature incrociate; 3) le superfici di contatto (chiusino-telaio) devono presentare un appoggio omogeneo in tutti i lati.			
		a – in ghisa lamellare EN 124	kg	3,00	30,04%
		b – in ghisa sferoidale rientrante nella normativa UNI EN 124	kg	4,00	30,04%
1018	B.07.04.-	Fornitura e posa in opera di chiusino in c.a. compreso telaio ed ogni altro onere occorrente			
		a – in cemento armato (tipo leggero kg 60)	n°	77,65	30,04%
		b – in cemento armato (tipo carrabile kg130)	n°	100,15	30,04%
1019	B.07.04.490	Ripristino in quota di chiusini dei pozzetti posti nel sottosuolo stradale, di qualsiasi materiale, dimensione e peso fino a un'altezza di 20 cm, compreso: rimozione del telaio; elevazione al nuovo piano stradale con impiego di masselli in cls vibrocompresso adatti a sopportare i carichi stradali; i materiali, la manodopera e il ripristino del piano viabile con getto in cls, lo sbarramento di sicurezza per singolo chiusino e ogni altro onere relativo.			
		a – idranti, strettoie, utenze, ispezioni di sottoservizi enti pubblici fino a 40 Kg	n°	52,00	30,04%
		b – chiusini di pozzetti a caditoia o da marciapiede peso oltre 40 Kg fino a 80 Kg	n°	81,60	30,04%
		c – chiusini di cameretta d'ispezione oltre 80 Kg fino a 180 Kg	n°	91,80	30,04%
		d – chiusini di cameretta d'ispezione oltre 180 Kg fino a 210 Kg	n°	100,00	30,04%
1020		Fornitura e posa in opera di canaletta in calcestruzzo prefabbricato o in lamiera di acciaio inox, adatta allo smaltimento delle acque piovane della larghezza di 15 cm, compreso lo scavo, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alle PP.DD., il calcestruzzo per il sottofondo a 1,5 q.li/mc di cemento R325, il rinfiango, la griglia e il telaio in ghisa - Classe D400.	m.	180,00	30,04%
1021		Fornitura e posa in opera di anelli in cemento prefabbricato armato, con altezza cm. 50 per formazione pozzi perdenti, compresa sigillatura dei giunti e ogni altro onere occorrente.			
		a – diametro 150 cm.	n°	200,00	30,04%
		b – diametro 200 cm.	n°	330,00	30,04%
1022		Fornitura e posa in opera di coperchi per pozzo perdente; compresa sigillatura dei giunti, chiusino carrabile, e ogni altro onere occorrente.			
		a – diametro 120 cm.	n°	250,00	30,04%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		b – diametro 150 cm.	n°	300,00	30,04%
1023	-	Fornitura e posa in opera di fossa acque di prima pioggia delle dimensioni di 2,0 m di diametro, per una altezza di 1,2 m costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, solette in c.a. carrabile compreso lo scavo, il reinterro, la fornitura e posa di chiusini in ghisa pesante carrabile per ispezione al manufatto; il tutto conformemente ai disegni tipo di progetto.	n°	1 500,00	30,04%
1024	-	Disotturazione e lavaggio condotte di fognature con impiego di macchinario ad alta pressione, compreso l'automezzo, il personale, il carico e il trasporto del materiale refluo alle PP.DD.. La Ditta esecutrice dovrà avere i requisiti richiesti dalla vigente Legislazione in materia.	ore	103,00	30,04%
1025	-	Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara in acciaio rivestito in polietilene con superficie antiscivolo, interasse 30 cm., compresa la rimozione di quelli esistenti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.	n°	30,00	30,04%
1026	-	Rifacimento di allacciamenti di proprietà privata al collettore di fognatura, in grès ceramico dati in opera, comprensivi di scavi, eventuale rottura della massciata, fornitura, posa e sigillatura di tubi, formazione di fori nella condotta di fognatura con carotatrice compreso la fornitura in opera di anello di gomma per innesti, sghembo spediate in grès ceramico, calcestruzzo di sottofondo, rinfianco, cappa, reinterro e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. a – diametro 15 cm. b – diametro 20 cm.	m. m.	125,00 143,00	30,04% 30,04%
1027	-	Realizzazione in opera opera di camerette d'ispezione per condotti di fognatura, in muratura di calcestruzzo, 50x70 cm, eseguite conformemente ai disegni tipo di progetto, altezza netta di 1,50 m con fondello costituito dalla stessa tubazione tagliata longitudinalmente, compreso altresì: allargamento dello scavo, casseri, ferro, intonaco interno in malta di cemento liscio a ferro e malta epossidica costituita da sabbia quarzifera e resina epossidica spessore 2000 micron data in tre mani per pareti e banchina. Telaio e chiusini esclusi.	n°	1 300,00	30,04%
1028	-	Fornitura in opera di torrino in elementi anulari in calcestruzzo vibrocompressi prefabbricato con giunti a maschio e femmina predisposto con fori a distanza di 30 cm. e completo di fori, bussole e gradini alla marinara di sicurezza in acciaio rivestiti in polietilene; diametro interno 60 cm., conformemente ai disegni tipo di progetto.	m.	600,00	30,04%
1029	-	Costruzione di pozzo perdente delle dimensioni di 1,5 m di diametro, per una profondità di 4 m, costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, compresa la soletta carrabile di copertura, lo scavo, il rinfianco del pozzo con ghiaia grossa, fornitura e posa di chiusino in ghisa pesante per ispezione al pozzo perdente. Il tutto conformemente ai disegni tipo di progetto.	n°	3 400,00	30,04%
1030	-	Fornitura e posa in opera di cameretta separatore e recuperatore di oli e grassi, prefabbricata, costituita da elementi anulari in calcestruzzo vibrocompresso completamente impermeabili e resistenti all'olio, diametro interno 100 cm. Il torrino è formato da soletta piana in c.a. vibrocompresso di altezza pari a 14 cm. Il torrino è costituito da elementi anulari in calcestruzzo vibrocompresso prefabbricati con giunti maschi e femmina disposti con fori a distanza di 30 cm, compresi gradini alla marinara di sicurezza in acciaio rivestiti in polietilene con superficie antiscivolo. Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC diametro 40 cm per separatore oli e grassi. Il tutto conforme ai disegni tipo di progetto, compreso telaio e chiusino da 75 kg in ghisa sferoidale a norma UNI EN 124.	n°	1 800,00	30,04%
1031	-	Fornitura e posa in opera di soletta piana in c.a. vibrocompresso, calcolata con sovraccarico di 2000 kg/m ² , conformemente ai disegni tipo di progetto, rivestimento anticorrosivo e protettivo in malta epossidica spess. 2000 micron.	n°	300,00	30,04%
1032	-	Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato armato di prolunga cameretta d'ispezione in calcestruzzo R ^{bk} 300, spessore muro 14 cm, dimensioni interne 100x120 cm, compreso rivestimento delle pareti interne in malta epossidica spessore 2000 micron. a h. 30 cm. b h. 60 cm.	n° n°	182,00 289,00	30,04% 30,04%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		c h. 90 cm.	n°	397,00	30,04%
1033		Fornitura e posa in opera di tubi plastici a norme EN 50086-2-4 corrugati a doppio strato in PEAD, con sezione circolare per scorrimento dei cavi necessari agli impianti tecnologici, compreso: nastro segnalatore cavi, filo traino pilota; scavo a mano o a macchina profondità 80 cm, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza di sottoservizi esistenti; formazione di pista per lo scavo, così pure il reinterro con costipamento di materiale esistente in sito; il carico e il trasporto alle PP.DD del materiale esuberante; diritto di discarica a cura e spese della ditta appaltatrice; il calcestruzzo di sottofondo, il rinfiacco e cappa della tubazione a q.li 2 di cemento R 325, 0,13 mc/m. a – tubo diametro esterno 125 mm. b – tubo diametro esterno 160 mm. c - Sovrapprezzo alla voce 1033a per realizzazione di scavo a mano o a macchina fino alla profondità di 120 cm. in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso il reinterro. d - Sovrapprezzo alla voce 1033a per aggiunta di un ulteriore tubo del diametro esterno 125 mm. entro lo stesso scavo.	m. m. m. m.	34,00 39,00 2,00 8,00	30,04% 30,04% 30,04% 30,04%
1034		Fornitura e posa in opera di fondazione a blocco monolitico (plinto) di tipo prefabbricato o gettato in opera, in calcestruzzo Rck 250, come disegni tipo di progetto compreso: scavo di fondazione; reinterro con costipamento di materiale inerte di cava e cavo flessibile diametro 5 cm di connessione al pozzetto d'ispezione. a) dimensione 80x80x120 cm, foro diametro 20 cm, H. 100 b) dimensione 75x75x80 cm, foro diametro 20 cm, H. 60 c) dimensione 90x90x100 cm, foro diametro 25 cm, H. 80	n° n° n°	357,00 224,00 378,00	30,04% 30,04% 30,04%
1035		Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD autoportante a doppia parete corrugato/liscio con tira filo metallico, con giunzione a tenuta il tutto a norma CEI EN 50086-1-2-4, sezione circolare per scorrimento dei cavi necessari agli impianti tecnologici, compreso scavo a mano o a macchina profondità cm 80, in di terreni di qualsiasi natura e consistenza anche in presenza di sottoservizi esistenti; formazione di pista per lo scavo, fornitura e posa stesa e rullatura di mista di cava per uno spessore di 50 cm su tutta la larghezza dello scavo; il carico e il trasporto alle PP.DD. del materiale esuberante; diritto di discarica a cura e spese della ditta appaltatrice; calcestruzzo di sottofondo, rinfiacco e cappa della tubazione a q.li 2 di cemento R 325 in rapporto di 0,01 mc/m; nastro di segnalazione; tubo diam. 50 mm, spessore 3 mm.	m.	42,00	30,04%
1036		Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione prefabbricata per condotti tecnologici, costituita da elementi in c.a., dimensioni interne 70x90x150 cm con predisposizione di n° 8 impronte per fori, spessore pareti 9 cm. I diversi elementi devono essere uniti saldamente fra loro da giunto maschio-femmina, caratteristiche costruttive e tecnologiche tipo Telecom. La copertura è effettuata mediante chiusino con telaio in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1994), dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio" ad appoggio tripode articolati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata. Peso totale minimo 130 Kg.; compreso allargamento scavo a mano o a macchina, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'armatura delle pareti di scavo o sottoservizi esistenti; il reinterro con costipamento di materiale esistente in sito; il carico e il trasporto alle PP.DD. del materiale esuberante il diritto di discarica a cura e spese della ditta e i fori di connessione alle tubazioni. Il tutto conformemente ai disegni tipo di progetto.	n°	1 100,00	30,04%
1037		Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione prefabbricata per condotti tecnologici, costituita da elementi in c.a., dimensioni interne 80x125x150 cm, con predisposizione di n° 8 impronte per fori, spessore pareti 10 cm, caratteristiche tecnologiche e costruttive tipo Telecom. I diversi elementi sono saldamente uniti fra loro da giunto maschio-femmina; La copertura è effettuata mediante chiusino con telaio in ghisa sferoidale a norma ISO 1083 (1987) conforme alla classe D400 della norma UNI-EN 124 (1994), dotato di semicoperchi triangolari "apribili a portafoglio" ad appoggio tripode articolati al telaio e chiusura di sicurezza con chiave codificata. Peso totale minimo 245 Kg;	n°	1 600,00	30,04%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		Compreso allargamento scavo a mano o a macchina, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'armatura delle pareti di scavo o sottoservizi esistenti; il reinterro con costipamento di materiale esistente in sito; il carico e il trasporto alle PP.DD. del materiale esuberante il diritto di discarica a cura e spese della ditta e i fori di connessione alle tubazioni. Il tutto conformemente ai disegni di progetto.			
1038	-	Fornitura e posa in opera di pozzetto pluviale con tappo, in calcestruzzo prefabbricato, dimensioni 36x23x30 cm. come disegno tipo di progetto.	n°	60,00	30,04%
1039	-	Fornitura e posa in opera di cameretta d'ispezione, pezzi speciali (sifone, braga, ispezione) delle dimensioni interne di 1,20x1,20 per una altezza di 1,28 m. costituito da elementi prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, solette in c.a. carrabile compreso lo scavo, il reinterro, la fornitura e posa di chiusini in C.A. carrabile. per ispezione al manufatto; il tutto conformemente ai disegni tipo di progetto.	n°	1 900,00	30,04%
1040	-	Fornitura e posa in opera di vasca settica tipo Imhoff a elementi prefabbricati in cemento armato semplice o ad anelli, completa di fondo e di coperchio, eseguita secondo le norme stabilite dall'ufficio igiene competente, compreso lo scavo e la formazione della sede di posa, la sigillatura con malta di cemento a 6 q.li, gli allacciamenti d'immissione e di uscita, il reinterro e il trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte e funzionante. Il tutto conformemente ai disegni tipo di progetto.			
		Capacità utile 7,70 mc.	n°	2 210,00	30,04%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------------------

1100 – OPERE DA GIARDINIERE E FLOROVIVAISTA

AVVERTENZE

i prezzi unitari stabiliti nell'elenco prezzi di piante, cespugli in zolle, conifere nane, arbusti in contenitore, tappezzanti, rampicanti, erbacee perenni sono comprensivi della messa a dimora comprendente:

- ° formazione di buca adeguata alle dimensioni del pane della pianta;
- ° formazione e fornitura di materiale di drenaggio se richiesto dalla D.L.;
- ° correzione del terreno con inerte ove fosse necessario;
- ° fornitura in opera di torba o terriccio unizzati in ragione di 1/4 della buca;
- ° fornitura in opera di concime organico e inorganico, secondo le varietà trattate, in base alle disposizioni della D.L.;
- ° ancoraggio con pali tutori adeguati secondo le disposizioni della D.L., innaffiatura delle essenze messe a dimora fino a collaudo.

le piante, i cespugli in zolle, le conifere nane, gli arbusti in contenitore, le tappezzanti, i rampicanti e le erbacee di cui sopra, prima della loro messa a dimora dovranno essere accettati dalle D.L..

Non saranno contabilizzate piante che presenteranno deformazioni o visibili difetti sia della parte aerea che della parte radicale, la ditta dovrà provvedere all'allontanamento di tali essenze dal cantiere a proprie cure e spese, sostituendoli con esemplari idonei. Le piante, arbusti, cespugli, ecc., dovranno essere garantiti per un periodo di un anno dalla data di piantumazione. La ditta sarà responsabile del perfetto attecchimento degli esemplari, sia per quanto riguarda le cure nell'arco dell'anno (innaffiatura, concimazione), sia per quanto concerne malattie e vizi occulti all'atto della fornitura.

1101	B.08.04.185	Fornitura di terreno di coltivo proveniente da strato colturale attivo privo di radici e di erbe infestanti, ciottoli, compreso trasporto, stesa e modellazione.			
		a – a mano	m ³	47,00	28,46%
		b – a macchina	m ³	35,00	28,46%
		c – a mano esclusa la fornitura	m ³	23,00	28,46%
		d – a macchina esclusa la fornitura	m ³	7,85	28,46%
1102	-	Fornitura di terreno di riempimento per sottofondo di zone a prato, privo di calcinacci e legnami, compreso stesa e modellazione a macchina	m ³	18,00	28,46%
1103	-	Formazione di prato compresa fresatura, vangatura, rastrellatura, seminazione, reinterro del seme, rullatura, compresa altresì la fornitura del seme preventivamente accettato dalla D.L., in ragione di 2,8 kg per ogni 100 m ² , concimazioni organiche e inorganiche secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.	m ²	5,00	28,46%
1104	B.08.04.315	Taglio erba con motosatatrice compresi carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. con corrispettivo per diritto di discarica (sup. minima 2500 m ²)	m ²	0,25	28,46%
1105	-	Messa a dimora di alberi altezza sino a 5 metri, posti a piè d'opera dall'impresa, compresa la piantagione, il reinterro, la formazione della conca di compluvio, la fornitura e il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e di bagnatura con 50 litri d'acqua.	cad.	30% del prezzo di fornitura	28,46%
1106	-	Estirpazione di alberi adulti. Intervento complessivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso la rimozione del ceppo:			
		a – esemplari di altezza fino a 10 m.	n°	145,00	28,46%
		b – esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m.	n°	165,00	28,46%
1107	-	Estirpazione di ceppaia con mezzo meccanico (fresa o carotatrice di adeguate dimensioni), raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento:			
		a – diametro del colletto fino a 30 cm.	n°	47,00	28,46%
		b – diametro del colletto da 30 cm a 50 cm.	n°	62,00	28,46%
		c – diametro del colletto da 50 cm a 100 cm.	n°	114,00	28,46%
1108	-	Solo stesa e modellazione a macchina di terreno di riempimento esistente in cantiere per formazione barriere rumore.	m ³	8,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1109	-	Istallazione di impianto di irrigazione automatico, composto da una tubazione sotterranea in polietilene ad alta densità o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto, compreso il tracciamento e lo scavo di trincea; l'intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello scavo; la regolazione del fondo dello scavo e ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; l'allacciamento alla rete idrica; il reinterro degli scavi; la fornitura e posa di tutti i materiali necessari (tubi; raccorderia; valvole elettriche; irrigatori a scomparsa; terminali a tubo poroso per irrigazione delle piante; centralina di funzionamento/progammatore elettronico) e quanto occorre per il funzionamento. Sono <u>incluse</u> le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici e il collaudo. Tutti i materiali devono essere di primaria ditta fornitrice, corredati di certificazioni prodotte rilasciate dal fabbricante all'impresa esecutrice e garanzia prodotta di due anni. L'impianto avrà caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nelle tavole progettuali, sarà costituito da circuiti distinti azionabili separatamente e comandati da altrettante elettrovalvole.	m ²	11,00	28,46%
		Arbusti in contenitore			
1110	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>berberis thunbergii</i> , h. 80-100 cm.	n°	3,00	28,46%
1111	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>buxus sempervirens</i> , h. 60-80 cm.	n°	26,00	28,46%
1112	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>forsythia</i> h. 80 -100 cm.	n°	14,10	28,46%
1113	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>hydrangea</i> , h. 40-60 cm.	n°	26,00	28,46%
1114	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>laurus nobilis</i> , h. 100-125 cm.	n°	10,00	28,46%
1115	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>lavandula augustifolia</i> in vaso da 24 cm.	n°	4,90	28,46%
1116	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>lavandula stoechas</i> in vaso da 24 cm.	n°	4,90	28,46%
1117	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>ligustrum japonicum</i> , h. 100-125 cm.	n°	31,00	28,46%
1118	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>ligustrum ovalifolium</i> , h. 80-120 cm.	n°	3,70	28,46%
1119	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>photinia fraseri</i> , h. 100-125 cm.	n°	29,00	28,46%
1120	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>prunus laurur cerasus</i> , h. 80-100 cm.	n°	13,66	28,46%
1121	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>azalea Japonica</i> , chioma 30-35 cm.	n°	13,00	28,46%
1122	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>rosa rugosa</i> , h. 40-70 cm.	n°	13,00	28,46%
1123	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>rose</i> , in varietà vaso da 24 cm.	n°	18,00	28,46%
1124	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>rosmarinus officinalis</i> , h. 40-70 cm.	n°	7,00	28,46%
1125	-	Fornitura e posa in opera di arbusto <i>spirea nipponica</i> , h. 80-100 cm.	n°	15,00	28,46%
1126	-	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive della varietà Hebe Kirkii in vaso di Ø 15 cm, con apparato radicale ben accestito del tipo commerciale, con garanzia d'uso, privi di malattie. La messa a dimora comprende la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, il rinterro e la fornitura di tutti i materiali e lavori necessari ovvero la fornitura e la distribuzione di ammendante q.b, di concimi q.b, e altresì le bagnature quotidiane con acqua q.b. fino al collaudo positivo dell'opera. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per completare la fornitura a perfetta regola d'arte.	n°	6,20	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1127	-	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive della varietà <i>Abelia</i> in vaso di Ø 15 cm, con apparato radicale ben accettato del tipo commerciale, con garanzia d'uso, privi di malattie. La messa a dimora comprende la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, il rinterro e la fornitura di tutti i materiali e lavori necessari ovvero la fornitura e la distribuzione di ammendante q.b, di concimi q.b, e altresì le bagnature quotidiane con acqua q.b. fino al collaudo positivo dell'opera.Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per completare la fornitura a perfetta regola d'arte.	n°	6,20	28,46%
1128	-	Fornitura e messa a dimora di specie arbustive della varietà <i>Euonymus Japonicus microphyllus variegatus</i> , in vaso di Ø 15 cm, con apparato radicale ben accettato del tipo commerciale, con garanzia d'uso, privi di malattie. La messa a dimora comprende la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, il rinterro e la fornitura di tutti i materiali e lavori necessari ovvero la fornitura e la distribuzione di ammendante q.b, di concimi q.b, e altresì le bagnature quotidiane con acqua q.b. fino al collaudo positivo dell'opera. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per completare la fornitura a perfetta regola d'arte.	n°	6,20	28,46%
1129	-	Fornitura e messa a dimora di specie arborea della varietà <i>Photinia fraseri 'Birmingham'</i> , ad alberello contenuta in vaso di Ø 35 cm e con circonferenza fusto di 8-10 cm, con apparato radicale ben accettato del tipo commerciale, con garanzia d'uso, privi di malattie. La messa a dimora comprende la preparazione del terreno, l'impianto degli alberelli, il rinterro e la fornitura di tutti i materiali e lavori necessari ovvero la fornitura e la distribuzione di ammendante q.b, di concimi q.b, ed altresì le bagnature quotidiane con acqua q.b. fino al collaudo positivo dell'opera. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per completare la fornitura a perfetta regola d'arte.	n°	15,00	28,46%
Materiali					
1130	-	Fornitura, stesa e modellazione manuale in fioriere, come da progetto, di argilla espansa. L'argilla è contenuta in sacchetti da 60 litri. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa a perfetta regola d'arte. (1 sacco da 60 litri.)	cad	10,00	28,46%
1131	-	Fornitura, stesa e taglio di tessuto non tessuto (200gr/mq) in poliestere da posare in fioriere sovrastante lo strato di argilla. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per completare la fornitura e la posa a perfetta regola d'arte.	m ²	4,00	28,46%
1132	-	Fornitura, stesa e modellazione manuale in fioriere, di terriccio speciale umizzato, con percentuale di sostanza organica superiore al 50% composto da terricci vegetali vagliati e concimati, con PH neutro, idoneo per l'impianto di alberi ed arbusti. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa a perfetta regola d'arte.	m ³	70,00	28,46%
1133	-	Fornitura, stesa e modellazione manuale in fioriere, di pacciamatura con corteccia di pino marittimo di pezzatura minimo 0,8 - 2 cm. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa a perfetta regola d'arte.	m ³	72,00	28,46%
Piante					
1140	-	Fornitura di <i>fagus sylvatica</i> altezza 5 m.	n°	309,87	28,46%
1141	-	Fornitura di <i>ginko biloba</i> altezza 5 m.	n°	103,29	28,46%
1142	-	Fornitura di <i>liquidambar</i> altezza 5 m.	n°	232,11	28,46%
1143	-	Fornitura di <i>quercus in varieta</i> altezza 5 m.	n°	154,94	28,46%
Impianti					

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1150	-	Formazione di allacciamento alla rete idrica esistente (contatore acqua C.A.P.), diametro 1,5", compreso di tutte le opere di scavo e reinterro, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali idraulici occorrenti, compresa la formazione di pozzetto in muratura e fornitura di chiusino unificato modello C.A.P.	n°	1 800,00	28,46%
1155	-	Pozzetti in resina sintetica costruiti in materiale termoplastico (polipropilene ad alta densità), rigidi a struttura alveolare, corpo nero con coperchio verde, bullone inox di chiusura, fondo libero, per alloggiamento organi di intercettazione o di automatismi. Compreso l'esecuzione dello scavo, la formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura e il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo stesso, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., pozzetti rettangolari, dimensioni base inf. 102 x 69 cm, base sup. 81 x 55 cm, altezza 45,7 cm.	n°	485,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1200 – OPERE DI SEGNALETICA STRADALE					
SEGNALI ORIZZONTALI					
1201	B.07.04.502	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto o ripasso di quella esistente, conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di vernici speciali rifrangenti (qualsiasi colore) in quantità 1,6 Kg/m ² , con aggiunta di microsferi di vetro in quantità pari a 0,2 Kg/m ² di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 12 mesi dalla posa, con onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento a iniziativa e cura della ditta appaltatrice.			
		a – linea da 12 cm., valutazione come da capitolato	m.	0,67	28,46%
		b – linea da 15 cm., valutazione come da capitolato	m.	0,82	28,46%
		c – linea da 25 cm., valutazione come da capitolato	m.	1,36	28,46%
		d – cordoli stradali o spatitraffico in vernice gialla su parti a vista	m.	2,00	28,46%
	B.07.04.503	e – strisce di arresto, attraversamenti pedonali, attraversamenti ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, zebrature rallentatori ottici, codoli, ecc., valutazione come da capitolato ricondotta a figure geometriche semplici.	m ²	7,83	28,46%
1202	B.07.04.500	FRESATURA DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo con impiego di idonea macchina fresatrice in grado di rimuovere una striscia di pavimentazione pari a quella della striscia o dei disegni vari di segnaletica orizzontale. Per spessori non inferiori a quelli necessari per la cancellatura definitiva della segnaletica orizzontale. Compreso carico, trasporto a rifiuto e scarico in idonee discariche di raccolta del materiale di risulta.			
		a – striscia continua 12cm.	m.	1,10	28,46%
		b – striscia continua 15 cm	m.	1,34	28,46%
		c – strisce di arresto, attraversamenti pedonali e ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, zebrature, rallentatori ottici, codoli, ecc.	m ²	13,00	28,46%
1203	-	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE CON VERNICE NERA Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo e dimensione, eseguita mediante ricoprimento con vernice del tipo spatitraffico di colore nero. Compresi oneri di pilotaggio traffico.			
			m ²	4,80	28,46%
1204	-	Fornitura e posa in opera di strisce continue o discontinue da cm.12, bianche, gialle o azzurro in materiale elastoplastico autoadesivo, comprendente una resina poliuretana di altissima resistenza all'usura e di alto grado di bianco, che consenta inoltre un ancoraggio ottimale delle particelle antiscivolo, delle microsferi di vetro e/o ceramica, compreso armatura con rete di nylon, con garanzia di 36 mesi.			
			m.	7,70	28,46%
1205	-	Fornitura e posa in opera di zebrature, strisce di arresto, passaggi pedonali - ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni ecc., in materiale elastoplastico autoadesivo, comprendente una resina poliuretana di altissima resistenza all'usura e di alto grado di bianco, che consenta inoltre un ancoraggio ottimale delle particelle antiscivolo, delle microsferi di vetro e/o ceramica, compreso armatura con rete di nylon, con garanzia di 36 mesi.			
			m ²	52,80	28,46%
1206	-	Fornitura e posa di Simboli previsti dal D.P.R. 495/92, per segnaletica orizzontale in laminato elastoplastico antiscivolo colorato in pasta, da applicarsi su qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso ogni onere per attrezzature e collanti.			
		a – simboli di forma triangolare dim. 150x250 cm. attraversamento pedonale, dosso, attraversamento ciclabile, pericolo bambini, intersezione con precedenza a destra, semaforo, strada deformata.	n°	449,00	28,46%
		b – simboli di forma ellittica dim. 280x140 cm. limite di velocità 30Km/h, limite di velocità 50 kg./h	n°	490,00	28,46%
		c – simboli di forma circolare diametro 80 cm. divieto di transito, divieto di sosta, divieto di fermata, percorso pedonale, pista ciclabile, divieto di transito bus, freccia direzionale orientabile.	n°	113,00	28,46%
		d – simboli di forma quadrata dim. 60x60 cm. simboli disabili, carico e scarico merci.	n°	57,00	28,46%
		e – simboli di forma quadrata dim. 70x70 cm. simboli disabili, scuolabus, carico e scarico merci.	n°	62,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		f – simboli di forma rettangolare dim. 200x400 cm. ospedale.	n°	697,00	28,46%
		g – simboli di forma rettangolare dim. 130x100 cm. pittogramma bicicletta.	n°	155,00	28,46%
		h – simboli di forma rettangolare dim. 150x300 cm. attraversamento pedonale	n°	604,00	28,46%
		i – simboli di forma ottagonale dim. 80x80 cm. stop.	n°	114,00	28,46%
1207		Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente.			
		a) per striscia da cm. 12 colore bianco	m.	2,72	28,46%
		b) per striscia da cm. 15 colore bianco	m.	3,39	28,46%
		c) per striscia da cm. 25 colore bianco	m.	5,60	28,46%
	B.07.04.503	d) per strisce e altre dimensioni - (strisce di arresto, attraversamenti pedonali, attraversamenti ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, zebratore rallentatori ottici, codoli, ecc.) valutazione come da capitolato ricondotta a figure geometriche semplici.	m ²	24,65	28,46%
		e) attraversamenti pedonali, iscrizioni, simboli, ecc.) valutazione come da capitolato ricondotta a figure geometriche semplici. Colore Giallo o Blu	m ²	26,86	28,46%
1208		SEGNALETICA ORIZZONTALE CON IMPIEGO DI COLATO PLASTICO CON APPLICAZIONE A " PROFILO VARIABILE " Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a profilo variabile per linee di margine e di corsia.			
		a – Striscia da 12 cm	m.	4,00	28,46%
		b – Striscia da 15 cm	m.	5,00	28,46%
		c – Striscia da 25 cm	m.	8,30	28,46%
1209		Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di primo impianto o ripasso di quella esistente, conforme al Nuovo Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione, con impiego di termocolato a caldo 200° a profilo continuo per la profondità necessaria, spessore max 3 mm, inoltre viene applicato successivamente uno strato di miscela antisdruciuolo, rifrangente nella quantità di 350 grammi/mq (qualsiasi colore), con aggiunta di microsferi di vetro in quantità pari a 0,2 Kg/m ² . di grande resistenza all'usura applicata a mezzo di compressore a spruzzo con garanzia di 36 mesi dalla posa, con onere di qualsiasi ritocco, ripasso rifacimento a iniziativa e cura della ditta appaltatrice.			
		a – strisce di arresto, attraversamenti pedonali, attraversamenti ciclabili, frecce direzionali, iscrizioni, simboli, zebrature, rallentatori ottici, codoli, ecc., valutazione come da capitolato ricondotta a figure geometriche semplici.	m ²	40,00	28,46%
SEGNALI VERTICALI ED ATTREZZATURE COMPLEMENTARI					
1211		Fornitura e messa in opera di dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali , in alluminio, con dimensioni così come previsto dall'art. 153 del Reg. d'attuazione del C.d.s., colori LED rosso-giallo-bianco, completi di collante e bulloneria. Tipo carrabile con batteria ad alta capacità	n°	20,00	28,46%
1212		Rimozione di cartelli segnaletici esistenti , incluso ogni onere necessario, il trasporto alle PP.DD. o presso il magazzino comunale, a discrezione della D.L.	n°	5,00	28,46%
1213		Rimozione di pali di sostegno esistenti per la segnaletica verticale, incluso ogni onere necessario, la pulizia e il ripristino dei manufatti, e il trasporto a pubblica discarica o presso il magazzino comunale a discrezione della D.L.	n°	11,00	28,46%
1214		Solo posa di segnali stradali in lamiera di <u>alluminio</u> 25/10 scatolati, incluso ogni onere necessario e attacchi speciali e relativa bulloneria, con le figure previste dal Codice della Strada			
		a) triangoli lato 60 cm; quadrati o rombi lato 60 cm; rotondi diametro 60 cm; ottagoni dimensione 60	n°	12,00	79,05%
		b) triangoli lato 90 cm; quadrati o rombi lato 70/90 cm; rotondi diametro 90 cm; ottagoni dimensione 90	n°	13,00	79,05%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		c) triangoli lato 120cm	n°	14,00	79,05%
		d) quadrati o rombi lato 40 cm o rotondi diametro 40 cm	n°	11,00	79,05%
		e) rettangoli dimensioni in cm 25x10; 35x10; 33x17; 53x18	n°	6,00	79,05%
		f) rettangoli dimensioni in cm 50x25; 55x25; 60x20	n°	8,00	79,05%
		g) rettangoli dimensioni in cm 60x90; 40x60; 80x25; 80x27; 80x20; 70x33	n°	13,00	79,05%
		h) rettangoli dimensioni in cm 90x135; 100x25; 100x20; 125x25; 105x35	n°	14,00	79,05%
		h) rettangoli dimensioni in cm 150x30; 130x30; 150x40	n°	15,00	79,05%
		i) rettangoli dimensioni in cm 250x70; 135x135; 240x60	n°	22,00	79,05%
		l) rettangoli dimensioni in cm 360x90	n°	90,00	79,05%
1215	-	Solo posa in opera di dossi artificiali costituiti da elementi in rilievi prefabbricati a profilo convesso, modulari, in gomma o in materiale plastico, colorati con zebraure gialle e nere di eguale larghezza e parallele alla direzione di marcia. Compreso le relative bullonerie per l'ancoraggio alla pavimentazione stradale, tali da impedire spostamenti o distacchi dei singoli elementi o di parte di essi. modulo di lunghezza variabile 60/120 e spessore 3/7 cm	m.	70,00	79,05%
1220	-	Solo posa in opera di specchio stradale , incluso ogni onere necessario e materiali di fissaggio, diametro sino a 90 cm	n°	15,00	79,05%
1225	-	Solo messa in opera di delineatore speciale di ostacolo (Fig. II 472 art. 177), diam. 40 su palo zincato diametro mm. 48, incluso ogni onere necessario e materiali di fissaggio come collari, bulloneria ecc.	n°	22,00	79,05%
1230	-	Solo posa in opera di pali di sostegno antirotazione , diametro mm. 48/60 altezza 150/360 cm. compreso di scavo, getto del plinto di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m, posa del palo, reinterro, ripristino della pavimentazione esistente, carico e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD., corrispettivo per diritto di scarica e incluso ogni altro onere necessario a dare l'opera a regola d'arte.	n°	47,00	79,05%
1235	-	Fornitura e posa in opera di staffe, diametro 60 mm. in alluminio	n°	1,20	28,46%
1240	-	Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza in acciaio , come disegno tipo di progetto, installate ai margini della piattaforma stradale, secondo le norme di cui alla Circ. Min. LL.PP. n. 2337 dell'11.07.1987, D.M. LL.PP. 223 del 18.02.1992, D.M. LL.PP. del 03.06.1998 e s.m.i. La barriera sarà costituita da sostegni verticali e da fascia orizzontale con elementi distanziatori. Le fasce saranno fissate ai sostegni con il bordo superiore che dovrà trovarsi a una altezza non minore di 70 cm dalla pavimentazione, mentre la faccia lato strada si troverà a non meno di 15 cm dal filo dei sostegni lato strada. Saranno costituite da nastri metallici aventi spessore min. di 3 mm, profilo a doppia o tripla onda, altezza effettiva di 300 mm, sviluppo minimo 475 mm, modulo di resistenza non inferiore a 25 cm3. La sovrapposizione tra fasce consecutive sarà di almeno 30 cm. Il sostegno verticale avrà profilo metallico a "C" di 80x120x80 mm, spessore 5 mm, lunghezza 1,65 m per le barriere centrali e 1,95 m per quelle laterali, con intervallo non maggiore a 3,60 m. Tra la fascia e il sostegno sarà interposto un distanziatore; ciascun tratto dovrà essere delimitato da un elemento terminale curvo o interrato. La bulloneria di collegamento sarà a testa tonda, ad alta resistenza, con piastrina copriasola antisfilamento di 45 x 100 mm e spessore 4 mm. Tutti gli elementi saranno in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, zincato a caldo con una quantità di zinco non inferiore a 300 g/m2 per ogni faccia e secondo UNI 5744-66. Il collegamento dovrà consentire l'allineamento e la ripresa di esso in caso di cedimento del terreno. Ogni tre fasce sarà installato un dispositivo con superficie normale all'asse stradale; barriera a tre onde come da disegno tipo di progetto su rilevato Il tutto completo di installazione di doppio catadiottro interasse modulo 450 cm. interasse paletti 225cm. altezza 1050 cm.	m	330,00	28,46%
1245	-	Fornitura e messa in opera di spire per impianti semaforici , compreso di tutti i materiali necessari e le sigillature delle pavimentazioni manomesse.	m	31,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1246	-	Rimozione e conferimento alle PP.DD. di barriere di sicurezza in acciaio , installate ai margini della piattaforma stradale, compresa l'eliminazione dei montanti nonché dell'eventuale plinto in cls.	m	30,00	28,46%
1247	-	Fornitura e posa in opera di lampeggiante stradale lanterna singola , composto da: proiettore a LED predisposto per fissaggio su pali di diametro 60 mm; alimentazione tramite pannello fotovoltaico da 20 W; batteria di ricarica e palo di sostegno diametro 60 mm zincato. Funzionamento giorno/notte zone critiche. Il tutto finito a regola d'arte e funzionante con garanzia di due anni.	n°	1 000,00	28,46%
1250	-	Pulizia dei cartelli , intendendosi per tale lavoro, il completo lavaggio degli stessi con attrezzi idonei e soluzioni detersive non dannose per le pellicole	n°	0,50	28,46%
1255	-	Manutenzione del palo o dei pali di sostegno mediante verniciatura, previa spazzolatura ove siano presenti tracce di ruggine, riassetto verticale del pali, eventuale rinforzo del basamento in calcestruzzo.	n°	10,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------------------

1300 – ARREDO URBANO

Panchine

1301		<p>Fornitura e posa in opera di panchina con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella tavola grafica di progetto.</p> <p>La panchina è costituita da due sostegni laterali in fusione di ghisa con tre tiranti di collegamento d'acciaio zincato a caldo, aventi estremità filettate e completi di bulloni incassati nelle spalle di ghisa. Il tutto sarà verniciato di colore anticite RAL 7016, con smalto satinato anticorrosivo ad alta protezione.</p> <p>I sostegni sono dotati di alloggiamenti sui quali sono posti almeno dieci listoni di legno, che formano la base di seduta della panchina. Essi sono realizzati in legno Iroko, hanno sezione di 40x60 mm circa, sono stagionati, trattati con impregnante e hanno la finitura superficiale lucida. La panchina ha larghezza di 200 cm, altezza di cm 70–80 circa, è completa dei necessari bulloni in acciaio zincato a caldo e di tutti gli accessori occorrenti per il fissaggio ai plinti di fondazione.</p> <p>La posa in opera della panchina avverrà mediante:</p> <p>rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente (tappetino bituminoso, massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica.</p> <p>Scavo eseguito a mano in terreno o in pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica; due scavi, dimensioni cm 20x20x50.</p> <p>Realizzazione di plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto; due plinti, dim. cm 20x20x50.</p> <p>Fissaggio a terra della panchina tramite l'applicazione, sui plinti di fondazione, di adeguati tasselli meccanici e dei necessari bulloni in acciaio zincato a caldo, compresi i pezzi speciali e tutti gli accessori relativi.</p> <p>ripristino della pavimentazione o della sistemazione a verde preesistente compresa l'eventuale integrazione di cordoli e masselli autobloccanti, realizzazione di massetto in cls, asfaltatura con tappetino bituminoso o asfalto colato, fornitura e stesa di terra di coltivo, semina a prato.</p>	n°	480,00	28,46%
1302		<p>Panchina in pietra di granito da assemblare (composta da 4 parti: 2 piedi d'appoggio, 1 seduta, 1 schienale). La panchina di forma quadrata e con tutti i bordi smussati ha dimensioni pari a: lunghezza 2200 mm, larghezza 550 mm, altezza 850 m, peso 1000 kg. La panchina è costituita da una seduta rettangolare con 3 forature rettangolari (bisellate degli spigoli superiori), delle dimensioni di 2x25 cm, da due piedi d'appoggio e da uno schienale arrotondato. La panchina è interamente realizzata in pietra di tipo granito (Bianco Cristall, Imperial White o Sanfedelino) finito bocciardato fine. La fioriera va movimentata tramite mezzi meccanici e l'assemblaggio delle 4 parti avviene mediante opportuno incollaggio con mastice, a opera di personale specializzato. La posa in opera avviene mediante semplice appoggio sulla pavimentazione.</p> <p>Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p>	n°	2 900,00	28,46%
1303		<p>Panchina composta da: 2 sostegni in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083 peso 19 kg/cad., schienale realizzato con 2 barre in legno iroko stagionato sez. cm. 11x4; seduta realizzata con 3 barre in legno iroko stagionato; le barre sono smussate ai 4 angoli, forate per il fissaggio ai sostegni a mezzo bulloni con testa arrotondata cm. 0,5x0,6 in acciaio galvanizzato giallo antichizzato. Finitura: ghisa trattata con fondo epossidico e finitura a polvere essiccata al forno di colore grigio ghisa, legno di iroko trattato con una mano di impregnante e finitura lucida. Ingombro totale: cm 180x73x85h seduta cm 47. Peso totale: kg. 70. Fissaggio: tramite 4 bulloni in acciaio ø cm. 0,12 a scomparsa. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p>	n°	580,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1304		<p>Panchina tipo "Milano", con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella scheda tecnica.</p> <p>Panchina composta da: 2 sostegni in acciaio zincato a caldo con sezione della dimensione di mm 40x20x6, 1 piattina di rinforzo centrale in acciaio zincato a caldo con sezione della dimensione di mm 40x20x6 e lo schienale realizzato con 16 doghe in legno della sezione di mm 1950x46x29; le doghe sono smussate ai 4 angoli, forate per il fissaggio ai sostegni a mezzo n. 48 bulloni zincati da mm 6x45 con rondella e dadi piani di assemblaggio.</p> <p>Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per completare la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p> <p>La posa in opera della panchina avverrà mediante:</p> <p>Rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente (tappetino bituminoso, massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica.</p> <p>Scavo eseguito a mano in terreno o in pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica; due scavi, dimensioni cm 20x20x50.</p> <p>Realizzazione di plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto; due plinti, dim. cm 20x20x50.</p> <p>Fissaggio a terra della panchina tramite l'applicazione, sui plinti di fondazione, di adeguati tasselli meccanici e dei necessari bulloni in acciaio zincato a caldo, compresi i pezzi speciali e tutti gli accessori relativi.</p>	n°	390,00	28,46%
Cestini					
1305		<p>Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella tavola grafica di progetto.</p> <p>Il cestino è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un cestello in lamiera d'acciaio zincato a caldo e verniciato di colore antracite RAL 7016, avente diametro compreso tra 25 - 30 cm e altezza di circa 45 cm, dotato di fori decorativi esterni per l'aerazione e altresì per lo scarico dell'acqua piovana dal fondo. - Un palo di sostegno in tubo d'acciaio zincato a caldo e verniciato di colore antracite RAL 7016, avente diametro di 6 cm e lunghezza di 140 cm. - Un collare o un diverso altro dispositivo meccanico d'aggancio al palo. - Un sistema meccanico atto ad agevolare lo svuotamento rapido dei rifiuti, conforme a quello montato sui cestini esistenti presso il territorio cittadino. <p>La posa in opera del cestino avverrà mediante:</p> <p>Scavo eseguito a mano in terreno o in pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica; uno scavo, dimensioni cm 30 x 30 x 30.</p> <p>Realizzazione di plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto; un plinto, dimensioni cm 30 x 30 x 30.</p> <p>Fissaggio del palo di sostegno mediante l'innesto del palo all'interno del plinto di fondazione e applicazione del cestino portarifiuti ad un'altezza fuori terra di circa 120 cm.</p> <p>Ripristino della pavimentazione o della sistemazione a verde preesistente, compresa l'eventuale integrazione di cordoli, masselli autobloccanti, realizzazione di massetto in cls, asfaltatura con tappetino bituminoso o asfalto colato, fornitura e stesa di terra di coltivo, semina a prato.</p> <p>Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte.</p>	n°	140,00	28,46%
1306		<p>Fornitura e posa di cestino portarifiuti interamente realizzato in acciaio inox satinato, passivato ed elettrolucidato, dimensioni: lunghezza 650 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - larghezza 260 mm - altezza 910 mm del peso di kg. 17. Il cestino di sezione ellittica avente capacità di 45 litri è dotato di coperchio fisso opportunamente calandrato. <p>Il fondo del contenitore ed il coperchio sono in lamiera di acciaio Inox dello spessore 30/10 di mm e sono uniti da montanti laterali in tubo rettangolare d'acciaio inox sezione 60 x 30 mm i quali hanno anche la funzione di sostegno e di fissaggio del cestino.</p> <p>I fianchi, uno dei quali apribile ad anta e provvisto di serratura, sono in lamiera di acciaio Inox di spessore 12/10 di mm., sono dotati delle necessarie nervature di rinforzo e presentano n. 11 file di n. 13 fori ognuna Ø 10 mm.</p> <p>I montanti laterali sono muniti alla base di flangia circolare Ø 150 mm. spessore 5 mm. con tre fori asolati per consentire il fissaggio al suolo a mezzo di tasselli ad espansione od altri idonei mezzi. Il cestino va fissato al suolo tramite tassellatura previa creazione di adeguato supporto in cemento.</p>			

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		Nel ripristino della pavimentazione preesistente è compresa l'eventuale integrazione di cordoli, cubetti di porfido, realizzazione di massetto in cls e finitura con asfalto colato. Sono compresi il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte.	n°	380,00	28,46%
1307		Cestino portarifiuti a sezione cilindrica di Ø 40 cm e altezza totale pari a 70 cm con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella presente scheda tecnica. Il cestino è interamente in acciaio inox AISI 304 laminato a freddo, dello spessore 8/10 mm e satinato esternamente; il coperchio è in acciaio inox AISI 304 laminato a freddo dello spessore 10/10 con bordi ricavati con tornitura in lastra e dotato da dispositivo di chiusura; la bordatura interna per sede anello in tondo per bloccaggio sacchetto e l'anello di irrigidimento sono in inox; il secchio interno è in acciaio inox AISI 304 dello spessore 8/10 mm; Il sostegno sul fondo del secchio è formato da piatti in acciaio inox collocati a croce. I particolari esecutivi di dettaglio saranno forniti dalla D.L., al momento dell'ordinativo.	n°	800,00	28,46%
1308		Fornitura e posa in opera di cestoni porta rifiuti modello Eco-cono con posacenere, colore grigio antracite RAL 7016, come da scheda tecnica dell'abaco comunale.	n°	418,00	28,46%
		Portabiciclette			
1310		Fornitura e posa in opera di portabiciclette a "transenna" realizzato in acciaio inox lucidato diametro 50 mm, piegato a "U", altezza 90 cm fuori terra e di 90 cm di larghezza. Il fissaggio alla pavimentazione è previsto con piastra a base circolare e relativi tasselli e bulloneria in acciaio inox, o inghisaggio sulla pavimentazione esistente, per una profondità minima di 20 cm, come disegno tipo di progetto.	n°	250,00	28,46%
		Pensiline bus			
1312		<p>Pensilina autobus, in tre moduli, predisposta per l'inserimento di immagine pubblicitaria. La struttura della pensilina è costituita da colonne portanti in estruso rigato di Ø 92 mm. L'estruso delle colonne è predisposto con 4 "cave tecniche" disposte a 90°, utilizzabili per molteplici funzioni di fissaggio, tra cui l'inserimento dei pannelli forati di fondo. Il pannello infatti viene inserito nella cava tecnica e per evitare il contatto dello stesso con la parte metallica viene usata una speciale guarnizione applicata sui lati verticali del pannello. Per il fissaggio meccanico dei pannelli alla struttura viene utilizzato uno speciale estruso a forma di "T" da Ø 19 mm e spessore 52 mm alto 20 mm, inserito nella stessa cava del pannello. Con lo stesso accessorio a forma di "T" possono essere fissate meccanicamente la panca (di dim.1130 mm), il corrimano e il pannello pubblicitario.</p> <p>All'interno degli estrusi delle colonne, per dare rigidità, sono inseriti degli innesti in tubo d'acciaio di Ø 50 mm e spessore 2 mm con alla base una piastra circolare del Ø 226 mm e spessore 10 mm con 3 fori di Ø 15 mm per il tassellamento a terra. Le colonne inoltre sono provviste di una cuffia estetica inferiore, ricavata da tornitura in lastra di altezza 140 mm con un Ø inferiore 230 mm e Ø superiore 112 mm e di spessore 2 mm.</p> <p>Superiormente le colonne sono collegate da un profilo in estruso di alluminio con funzione di pluviale. Questo estruso, a forma semisferica, ha la stessa finitura esterna (mille righe) delle colonne. Le due gronde, anteriore e posteriore, sono costruite in estruso di alluminio rigato alle cui due estremità viene applicato un tappo semisferico in alluminio presso fuso, che si può togliere con due viti, in modo da permettere una facile pulizia dei canali di gronda in caso di intasamento da foglie, rami ecc. Le acque reflue confluiscono all'interno delle colonne portanti della pensilina e sono scaricate alla base delle colonne stesse.</p> <p>La copertura è realizzata da centine e controcentine in estruso di alluminio, adeguatamente calandrate a sesto ribassato e dotate di guarnizione, con preminente funzione di antiscricchiolio tale da poter raccogliere ed evacuare ogni possibile infiltrazione d'acqua e rigidamente fissate alla grondaia. Le centine in alluminio microrigato, sono collegate ai montanti a mezzo distanziale in acciaio inox e riduttore in pressofusione di alluminio.</p> <p>Le lastre di copertura di vetratura piana, in metacrilato fumè, sono dello spessore di 4 mm, nel loro spessore costante vengono curvate a freddo e in fase di posa trattenute a dilatazione libera trasversalmente tra centina e controcentina.</p> <p>La parete di fondo è formata da tre tamponamenti: quello laterale di sinistra e quello centrale sono realizzati in lamiera forata dello spessore di 2 mm con fori quadrati 8x8 mm, quello laterale di destra è formato da una cornice in profilato di alluminio verniciato apribile ad anta per l'inserimento di immagine pubblicitaria. Tutta la viteria è in acciaio inox. Colore pensilina antracite RAL 7016</p>	n°	6 700,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
Dissuasori alla sosta					
1315		Fornitura e posa in opera di dissuasore alla sosta Mod. Pireo o equivalente costituito da supporto verticale in acciaio diametro minimo 80x2mm. con sovrastante elemento decorativo in acciaio massiccio a forma sferica diametro minimo 90 mm. Il fissaggio al suolo è previsto con inghisaggio sulla pavimentazione esistente, per una profondità minima di 20 cm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti secondo il ciclo di trattamento, rispondente alle più severe prove qualitative. Peso minimo Kg 9. Colore dissuasore antracite RAL 7016	n°	100,00	28,46%
1316		Fornitura e posa in opera di dissuasore alla sosta Mod. Gulliver o similare costituito da supporto verticale in acciaio diametro 90 mm. H. 1230 mm. con sovrastante elemento decorativo in ghisa a forma sferica ed anello di base in ghisa. Peso 10 Kg. Il fissaggio al suolo è previsto con inghisaggio sulla pavimentazione esistente, per una profondità minima di 20 cm. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate a polveri termoindurenti secondo il ciclo di trattamento, rispondente alle più severe prove qualitative.	n°	220,00	28,46%
1317		Fornitura e posa in opera di pozzetto per dissuasore mobile diametro 90 mm. Completo di lucchetto interno e chiusura a filo pavimentazione carrabile	n°	160,00	28,46%
1318		Fornitura e posa in opera di dissuasori alla sosta in acciaio inox AISI 304 , diametro 9 cm e altezza 120 cm (fuori terra 100 cm), non flangiati , con finitura superficiale opaca 2D. La posa in opera del dissuasore avverrà mediante: Rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente (tappetino bituminoso, massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica. Scavo eseguito a mano in terreno o in pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica; scavi dimensioni cm 30x30x30. Realizzazione di plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m ³ d'impasto; n° 1 plinto di dimensioni cm 30x30x30. Fissaggio a terra del dissuasore mediante l'innesto dello stesso all'interno del plinto sopraccitato, calcolando un'altezza fuori terra di 120 cm circa; ripristino della pavimentazione preesistente compresa l'eventuale integrazione di cordoli e masselli autobloccanti, realizzazione di massetto in cls, asfaltatura con tappetino bituminoso o asfalto colato. Sono compresi il carico, lo scarico, il trasporto e tutti gli oneri diretti e indiretti necessari, e ogni altro onere per completare la posa a perfetta regola d'arte.	n°	230,00	28,46%
1319		Fornitura e posa in opera di dissuasori alla sosta in acciaio inox AISI 304 , diametro 9 cm e altezza fuori terra 100 cm, flangiati , con finitura superficiale opaca 2D. Il fissaggio alla pavimentazione è previsto con tasselli chimici e bulloneria in acciaio inox.	n°	210,00	28,46%
1320		Solo posa in opera di dissuasori in acciaio inox, diametro sino a 10 cm. cm, altezza variabile. Il fissaggio alla pavimentazione è previsto con piastra a base circolare con tasselli e bulloneria in acciaio inox, o inghisaggio nella pavimentazione esistente, per una profondità minima di 20 cm.	n°	40,00	28,46%
1321		Fornitura e posa in opera di pellicola adesiva rinfrangente ad alta intensità luminosa, classe I per paletti dissuasori metallici, colore bianca e rossa posa obliqua. dimensioni minime 10 x 20 cm	n°	8,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
1322		<p>Fornitura e posa in opera di dissuasore alla sosta fisso, con caratteristiche equivalenti a quanto indicato nella scheda tecnica dell'abaco comunale.</p> <p>Il dissuasore è costituito da un elemento tubolare in acciaio inox Aisi 304, avente diametro minimo di 75 mm, spessore 2 mm, altezza 110 cm (fuori terra 90 cm), con terminale superiore leggermente bombato e finitura superficiale opaca 2D; eventuali pezzi speciali e accessori occorrenti per il montaggio.</p> <p>La posa in opera del dissuasore avverrà mediante rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente con l'ausilio di martello demolitore, asportazione del dissuasore esistente e della relativa fondazione o ancoraggio, scavo eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, dimensioni cm 30x30x30. E' compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica.</p> <p>Realizzazione di un plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto, dimensioni cm 30x30x30.</p> <p>Fissaggio a terra del dissuasore mediante l'innesto dello stesso all'interno del plinto sopraccitato, calcolando un'altezza da terra di 90 cm.</p> <p>Ripristino della pavimentazione preesistente compresa l'eventuale integrazione di cubetti di porfido, masselli autobloccanti, ecc.</p>	n°	210,00	28,46%
1323		<p>Fornitura e posa in opera di dissuasore alla sosta rimovibile con serratura a chiave triangolare secondo norme DIN 3223, caratteristiche equivalenti a quanto indicato nella scheda tecnica dell'abaco comunale.</p> <p>Il dissuasore è costituito da: un elemento tubolare in acciaio inox Aisi 304, avente diametro minimo di 75 mm, spessore 2 mm, altezza fuori terra 90 cm, con terminale superiore leggermente bombato e finitura superficiale opaca 2D; una bussola d'acciaio inox da fissare al suolo per una profondità minima di 20 cm, atta a contenere e fissare il paletto; un sistema di apertura e di chiusura manuale del paletto mediante chiave unica per tutti i dissuasori; eventuali pezzi speciali ed accessori occorrenti per il montaggio.</p> <p>La posa in opera del dissuasore avverrà mediante:</p> <p>rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente con l'ausilio di martello demolitore, asportazione del dissuasore esistente e della relativa bussola, fondazione o ancoraggio, scavo eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, dimensioni cm 30x30x30.</p> <p>E' compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica.</p> <p>Realizzazione di un plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto, dimensioni cm 30x30x30.</p> <p>Fissaggio a terra della bussola mediante l'innesto della stessa all'interno del plinto sopraccitato; Inserimento del dissuasore all'interno della bussola e chiusura del sistema di fissaggio.</p> <p>Ripristino della pavimentazione preesistente compresa l'eventuale integrazione di cubetti di porfido, masselli autobloccanti, ecc.</p> <p>Sono compresi il carico, lo scarico, il trasporto, tutti gli oneri diretti ed indiretti, e ogni altro</p>	n°	370,00	28,46%
1324		<p>Fornitura e posa in opera di dissuasore alla sosta, con caratteristiche equivalenti a quanto indicato nella scheda tecnica dell'abaco comunale.</p> <p>Il dissuasore è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un elemento in acciaio inox Aisi 304, avente sezione ellettica 140x60 mmm, spessore 2 mm, altezza 104 cm (fuori terra 84 cm), con terminale superiore leggermente bombato e finitura superficiale opaca 2D; <p>La posa in opera del dissuasore avverrà mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente con l'ausilio di martello demolitore, asportazione del dissuasore esistente e della relativa fondazione o ancoraggio, scavo eseguito a mano in qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica; - fissaggio a terra del dissuasore mediante l'innesto dello stesso all'interno dello scavo sopraccitato con miscela cementizia espandibile; - ripristino della pavimentazione preesistente ed ogni altro onere necessario per completare la fornitura e la posa a perfetta regola d'arte. <p>a - tipo fisso</p>	n°	290,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		<p>b - tipo removibile con bussola d'acciaio inox da fissare al suolo per una profondità minima di 20 cm, atta a contenere e fissare il paletto; un sistema di apertura e di chiusura manuale del paletto mediante chiave unica per tutti i dissuasori; eventuali pezzi speciali e accessori occorrenti per il montaggio.</p> <p>La posa in opera del dissuasore avverrà mediante rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente con l'ausilio di martello demolitore, asportazione del dissuasore esistente e della relativa bussola, fondazione o ancoraggio, scavo eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, dimensioni cm 30x30x30. E' compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica.</p>	n°	440,00	28,46%
		Transenne			
1325		<p>Fornitura e posa in opera di transenna per barriera tra zona pedonale e zona soggetta a traffico veicolare, mod. Papillon - City Design o equivalente, in acciaio non legato con tubo rettangolare 50x30 mm, barre centrali incrociate e curvate, compresa la realizzazione di n° 2 basamenti di calcestruzzo a 3 q.li/mc di cemento R325, sezione 20x20x15 cm per il fissaggio. Colore transenna antracite RAL 7016</p> <p>a) elementi di altezza 100 cm e lunghezza 200 cm</p> <p>b) elementi di altezza 100 cm e lunghezza 100 cm</p>	n° n°	325,00 285,00	28,46% 28,46%
1330		<p>Fornitura e posa in opera di transenna parapetonale predisposta per l'inserimento di un pannello mono/bifacciale in materiale flessibile con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella tavola grafica di progetto. mod. Zenobia - City Design o equivalente. La transenna è realizzata in acciaio, avente lunghezza d'ingombro di mm. 970 e altezza di mm. 950; è formata da due paletti in acciaio zincato a caldo e verniciato P.P., di forma tronco-conica, di Ø 60/40 mm, e spessore 2 mm con un'altezza fuori terra di 770 mm. (+ 200 mm per il fissaggio al suolo).</p> <p>Nei paletti vengono inseriti, tramite guide (C) praticate con taglio laser, due traversi in acciaio zincato verniciati a caldo, posti ad interasse di 450 mm. tra di loro, con quello inferiore posto ad interasse di 270 mm. dalla base, formati da barre in metallo di Ø 20 mm e spessore 2 mm. di cui quella superiore (A) con asola passante praticata a mezzo tecnologia laser della lunghezza di 867 mm e spessore di 10 mm e quella inferiore con guida praticata superiormente su una sola faccia, di lunghezza 859 mm.</p> <p>Il foro superiore passante permette l'inserimento del pannello in PVC semiespanso colorato dello spessore di 8 mm. il quale è bloccabile, dopo l'inserimento, con doppio perno ruotabile a mezzo chiave universale. La guida ricavata tramite taglio praticato sul traverso inferiore (B), e i tagli praticati internamente ai paletti dello spessore di 10 mm servono come guida e fermo per il pannello in plexiglass. Sulle teste dei paletti, è inserito con taglio laser e saldato, un portale in acciaio inox satinato, passivato ed elettrolucidato. Il portale è formato da un tubo del Ø 20 mm e spessore di 2 mm, composto da un arco ribassato con lunghezza d'ingombro di 950 mm. e freccia esterna di 70 mm. sovrapposto a due segmenti verticali di altezza esterna di 110 mm. Arco e segmenti verticali risultano raccordati con angoli ricavati mediante tagli laser, saldati e smussati.</p> <p>MATERIALE portale: acciaio inox AISI 304 paletti montanti e traversi: acciaio zincato a caldo e verniciato Colore antracite RAL 7016 pannello : plexiglass colore grigio antracite</p> <p>COLORE: portale: acciaio inox satinato montanti e traversi: vernice grigio antracite RAL 7016</p> <p>Sistema di collocazione: la transenna è ancorata al suolo previa la realizzazione di due plinti di fondazione in cls a 250 kg di cemento per m³ d'impasto, dimensioni 30x30x30 cm. Fissaggio a terra della transenna mediante l'innesto dei piedi di sostegno all'interno dei plinti di fondazione. Trattamenti e relative norme di riferimento: acciaio inox : satinato, passivato ed elettrolucidato.</p>	n°	554,00	28,46%
1331		<p>Fornitura e posa in opera di transenne come elaborato di progetto realizzato in acciaio inox AISI 304.</p> <p>Costituita da corrimano e montante curvato di testa e coda, tubolare diametro 60 mm, montanti intermedi in tubolare da 48 mm. e traversi superiori ed inferiori in tubolare diametro 40 mm. Altezza 100 cm fuori terra. Il fissaggio alla pavimentazione è previsto con piastra a base circolare e relativi tasselli e bulloneria in acciaio inox.</p> <p>a - modulo da 2,00 m.</p>	n°	750,00	28,46%

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		b - modulo da 1,00 m.	n°	570,00	28,46%
		c - modulo terminale	n°	470,00	28,46%
Arredo vario					
1335		Fornitura e posa in opera di fontanelle mod. "Milano" in ghisa da kg.130 colorate (antracite RAL 7016) secondo le disposizioni della D.L. compreso le opere edili, l'allacciamento alla rete di scarico e le opere idrauliche necessarie a rendere l'opera funzionante.	n°	1 100,00	28,46%
1337		Fioriera in pietra di granito monolitica di forma rettangolare, con tutti i bordi smussati delle dimensioni pari a: lunghezza 2000 mm, larghezza 550 mm, altezza 460 m, peso 800 kg. La fioriera è costituita da una seduta rettangolare con 3 forature rettangolari (bisellate degli spigoli. La fioriera è interamente realizzata in pietra di tipo granito (Bianco Cristall, Imperial White o Sanfedelino) finito bocciardato fine. La fioriera va movimentata tramite mezzi meccanici a opera di personale specializzato e la posa in opera avviene mediante semplice appoggio sulla pavimentazione. La fioriera è dotata di segnaletica verticale, mediante bandella incollata in alluminio delle dimensioni di 10 x 20 cm, raffigurante strisce alterne nere e bianche inclinate di 45° in basso verso il lato di transito dei veicoli.	n.°	1 700,00	28,46%
1340		Fornitura e posa in opera di pavimentazione elastica antitrauma con caratteristiche e dimensioni equivalenti a quanto indicato nella tavola progettuale. La pavimentazione dovrà essere omologata e conforme alla normativa EN 1177, e sarà eseguita mediante le seguenti fasi: - Scavo eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, profondità cm 20; - Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato, di mista naturale di cava, al fine di formare uno strato uniforme e compatto di 10 cm; - Formazione di massetto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto, avente spessore finito di 6 cm, compresa la fornitura e posa in opera di rete d'acciaio elettrosaldato di diametro 8 mm e maglia 10x10 cm. Il massetto sarà dotato di n° 3 fori per mq, aventi diametro di mm 20 e altresì delle pendenze necessarie per il deflusso delle acque piovane; Fornitura e posa in opera di cordoli retti in legno di pino nordico impregnato in autoclave con spigoli arrotondati, aventi sezione 3-4 x 10 cm e lunghezza 20 cm, compreso il cls di rinfiaccio e di fondazione, dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto; - Applicazione di primer poliuretano per permettere l'ancoraggio dello strato di base, in ragione di kg 0,5 / m²; - Formazione, con l'utilizzo di apposita macchina finitrice e mediante colata a freddo, di uno strato di base avente spessore di 3 cm, composto da granuli di gomma nera naturale in caucciù riciclato a granulometria controllata 6 – 9,5, con l'aggiunta di filamenti in gomma (20%), legati con prepolimero a base poliuretano; - Ulteriore applicazione di primer poliuretano per permettere l'ancoraggio dello strato d'usura, in ragione di kg 0,3 m²; Formazione di strato di usura avente spessore di 1,5 cm, con superficie antisdrucchiolo, resistente all'invecchiamento, al gelo e ai sali, mediante colata a freddo di granuli di gomma nera miscelati con aggiunte di EPDM (50%) di colore verde a granulometria 0,5 – 1, stabilizzato ai raggi UVA - UVB e legato con prepolimero a base poliuretano, steso con stadi metalliche e liscio a macchina; - Ripristino della sistemazione a verde preesistente, fornitura e stesa di terra di coltivo, semina a prato. Sono compresi gli oneri per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica, il carico, il trasporto, lo scarico e tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per completare la fornitura e la posa in opera a perfetta regola d'arte.	m²	145,00	28,46%
1341		Manutenzione di panchina in ghisa/ferro, comprendente le seguenti lavorazioni: lavorazioni su opere metalliche brossatura manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici o tela smeriglio per asportare formazioni di ruggine o per distacco di scaglie di laminazione; raschiatura di vernici preesistenti in fase di distacco; lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferose e non ferose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione, con detergenti o solventi; applicazione di pittura antiruggine di fondo; applicazione di vernice colore RAL 7016 Antracite o come disposto dal D.L..			

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
		Sono compresi tutti i materiali e gli oneri diretti ed indiretti necessari alla manutenzione a perfetta regola d'arte.	n°	40,00	28,46%
1342		<p>Manutenzione di panchina in ghisa/ferro, comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <p>lavorazioni su opere in legno</p> <p>raschiatura di vernici preesistenti in fase di distacco;</p> <p>leggera carteggiatura di aggrappo per fondi imprimiti e verniciati</p> <p>applicazione di due mani di vernice per legno ad acqua per esterni garanzia 8 anni, tipo 3v3 o equivalente</p> <p>Il prodotto verniciante sarà di tipo alchidico ad emulsione, per una lunga durata del legno per esterno, sottoposto a condizioni climatiche estreme: UV intensi, gelo, neve, umidità, pioggia battente</p> <p>Proprieta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ottima protezione contro i raggi UV. • Alta resistenza dei colori in esterno. • Finitura naturale. • Alta resistenza alle intemperie. • Microporoso, assorbe le variazioni del legno. • Non si sgretola. • Rinnovamento facile. • Insensibile alle variazioni dimensionali del legno. • Raccomandato su legni molto esposti, legni Europei ed esotici <p>Sono compresi tutti i materiali e gli oneri diretti ed indiretti necessari alla manutenzione a perfetta regola d'arte.</p>	n°	50,00	28,46%
1343		<p>Manutenzione di cestino portarifiuti tipo milano, comprendente le seguenti lavorazioni:</p> <p>lavorazioni su opere metalliche</p> <p>brossatura manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici o tela smeriglio per asportare formazioni di ruggine o per distacco di scaglie di laminazione;</p> <p>raschiatura di vernici preesistenti in fase di distacco;</p> <p>lavaggio sgrassante di superfici già verniciate ferose e non ferrose, per eliminare tracce di unto, al fine di ottenere un supporto atto alla successiva pitturazione, con detergenti o solventi;</p> <p>applicazione aggrappante per parti zincate;</p> <p>applicazione di pittura antiruggine di fondo;</p> <p>applicazione di vernicie colore RAL 7016 o come disposto dal D.L..</p> <p>Sono compresi tutti i materiali e gli oneri diretti ed indiretti necessari alla manutenzione a perfetta regola d'arte.</p>	n°	40,00	28,46%
1345		Fornitura e posa in opera di catenella in acciaio zincato, diam 5 mm da fissare ai dissuasori esistenti, minuteria metallica contabilizzata a parte	m	3,95	28,46%
1346		Fornitura e posa in opera di minuteria metallica per fissaggio della catenella in acciaio zincato ai dissuasori esistenti, composta dai seguenti elementi per ogni punto di fissaggio: n° 2 rondelle zincate 6x18, vite zincata 6x16, dado autobloccante zincato, occhio 6x60.	n°	4,00	28,46%
1347		<p>Intervento di ricollocazione elemento di arredo urbano divelto (dissuasori alla sosta fissi o removibile, transenne, cestino portarifiuti, ecc di qualsiasi materiale e forma) mediante l'esecuzione delle seguenti opere: rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente con l'ausilio di martello demolitore, asportazione dell'arredo urbano danneggiato e della relativa fondazione o ancoraggio, scavo eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza, dimensioni minime 30x30x30 cm. Il tutto comprensivo di ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica. Realizzazione di un plinto di fondazione in cls dosato a 250 kg di cemento per m³ d'impasto, dimensioni minime 30x30x30 cm; fissaggio a terra dell'arredo mediante l'innesto dello stesso all'interno del plinto sopraccitato, con un'altezza da terra secondo le disposizioni della D.L.. Ripristino della pavimentazione preesistente compresa l'eventuale integrazione di cubetti di porfido, masselli autobloccanti, ecc.</p> <p>Sono compresi il carico, lo scarico, il trasporto, tutti gli oneri diretti ed indiretti, e ogni altro onere necessario per completare la posa a perfetta regola d'arte.</p>	n°	65,00	28,46%

Elementi di illuminazione di ausilio agli attraversamenti pedonali

Articolo di Elenco	Cod.	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	Unità di misura	Prezzo in euro	Incidenza manodopera
--------------------	------	-------------------------------	-----------------	----------------	----------------------

1350

Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminatore per esterni, specifico per attraversamenti pedonali e parcheggi color grigio antracite, altezza fuori terra cm 130. Modello tipo Vega Bollard, o equivalente, formato da corpo, basamento e cappello di chiusura in fusione di alluminio e colonna in alluminio anodizzato. La lama di luce prodotta è a emissione parzializzata 30° tramite riflettore in dotazione. Il diffusore è realizzato in policarbonato trasparente prismatico internamente la regolazione focalizzazione lampada per modifica profondità superficie illuminata stabilizzato ai raggi U.V. e anti-vandalo. Tutta la viteria è in acciaio inox e nichelato.

La posa in opera del manufatto avverrà mediante:

Rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente (tappetino bituminoso, massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica.

Scavo eseguito a mano in terreno o in pavimentazione stradale di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di scarica; scavi dimensioni cm 30x30x50.

Nella quotazione risulta compreso:

- f.p.o. di cavo di alimentazione a partire dalla scatola di derivazione, tipo FG7OR 2X1,5 mmq.;
- viteria varia di installazione in acciaio inox AISI 304;
- accessori di posa, collegamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.

Sono incluse le opere murarie, i costi relativi agli allacciamenti agli impianti elettrici e il collaudo.

Tutti i materiali devono essere di primaria ditta fornitrice, corredati di certificazioni prodotto rilasciata dal fabbricante all'impresa esecutrice e garanzia prodotto di due anni.

a) 150W Emed 56 - Emax 86 - Umax 0,65

n° **1 530,00** 28,46%

b) 70W Emed 25 - Emax 39 - Umax 0,65

n° **1 520,00** 28,46%